

**CAIET DE SARCINI**  
**pentru achiziționarea**  
**lucrărilor de reparație curentă a încăperilor administrative DGECT**  
**din str. Columna nr. 106**

**1. DATE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

- **Autoritatea contractantă:** Direcția generală economie, comerț și turism.
- **Adresa:** MD 2012, mun. Chișinău, str. Columna, 106
- **Valoarea estimată:** 2 100 000,00 lei, fără TVA
- **Tip procedură achiziții:** Licitație deschisă
- **Finanțarea** - din contul bugetului municipal Chișinău.

**2. CERINȚELE ACHIZIȚIEI**

Lucrările de reparație exterioară și a holului din sediul DGECT din șos. Hâncești, nr. 53  
A se vor efectua conform următoarelor cantități:

**Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz**

№ crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantități
		<b>1. Lucrari de reparative</b> <b>1.1. Tavane</b>		
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	315,0000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	78,0000
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,0000

5	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52)	m2	78,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabila	m2	78,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.2. Pardoseli</b>		
12	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	252,0000
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	252,0000
14	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	252,0000

15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli	m2	252,0000
16	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	125,0000
17	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	125,0000
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	285,0000
		Total	lei	
		<b>Total Pardoseli</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.3. Pereti</b>		
19	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, .	m2	120,0000
20	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	320,0000
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	1 600,0000
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 110,0000
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 600,0000

24	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50)	m2	1 110,0000
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Clas polisterol, consum 5kg/m2	m2	490,0000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	490,0000
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	490,0000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 110,0000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 110,0000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 110,0000
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 110,0000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 110,0000
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabila	m2	1 110,0000
		Total	lei	

		<b>Total Pereti</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.4. Reparatia balcoanelor</b>		
34	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	15,2000
35	RpCJ41B	Driscuirea tencuiei la fatade cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade cu tencuiala in asize	m2	15,2000
36	RCsN03B	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T si stratul superior din praf de piatra, driscuite fin si frecate cu peria de sirma	m	152,0000
37	RCsN08D	Retusarea ornamentelor din praf de piatra, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp, cu ciment	buc	48,0000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Extra	m2	15,2000
39	RpCR11A	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,2000
		Total	lei	
		<b>Total Reparatia balcoanelor</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>1.5. Lucrari sanitare</b>		
40	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (Cutie metalica cu sticla - 315 (840X640X230)	buc	4,0000

41		Stut de conexiune a furtunului de tip ΓP-50		4,0000
42		Stut de conexiune de tip ΓM-50		8,0000
43		Stut de capat incendiar de tip PC-50		4,0000
44		Extinctor cu praf OII-5		4,0000
		<i>Total</i>		
		<b>Total Lucrari sanitare</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total Lucrari de reparatie</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari electrotehnice</b> <b>2.1. Lucrari electrotehnice</b> <b>2.1.1. Lucrari constructii</b>		
45	RpEC15D	Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei	buc	32,0000
46	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	195,0000
47	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	195,0000
48	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,0000

49	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,0000
		Total	lei	
		<b>Total Lucrari constructii</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>2.1.2. Lucrari de montare</b>		
50	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,0000
51	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	4,0000
52	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	2,0000
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	62,0000
54	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,6000
55		Panou LED 48 W 600 x 600 mm LED 4000 K 220 V IP20	buc	60,0000
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	12,3800
57		Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм2	m	639,0000
58		Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм2	m	563,0000

59		Кабель ВВГнг-LS 5х6мм2	m	24,0000
60		Кабель ВВГнг-LS 5х10мм2	m	12,0000
61	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	12,0200
62		Трубка ПВХ д=16мм	m	1 202,0000
63	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,8400
64		Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20, РСШ10-3-ЛБ	buc	84,0000
65		Рамка трехместная	buc	25,0000
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100
67		Выключатель 250V, 10A, IP44	buc	1,0000
68	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800
69		Выключатель сдвоенный, 250V, 10A, IP20	buc	8,0000
70	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	93,0000



71		Коробка ответвительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	buc	93,0000
72	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul peste 1 1/2"	buc	19,0000
73		Коробка ответвительная для кабельной разводки	buc	19,0000
		Total	lei	
		<b>Total Lucrari de montare</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		Total	lei	
		<b>Total Lucrari electrotehnice</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>2.2. Retele de telecomunicatii</b> <b>2.2.1. Lucrari de constructie</b>		
74	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	150,0000
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	150,0000
76	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	85,0000
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	85,0000
		Total	lei	
		<b>Total Lucrari de constructie</b>		

		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>2.2.2. Lucrari de montare</b>		
78	10-04-066-06	Aparataj de perete: Pach Panel UTP cat.5E,24p	buc	2,0000
79	10-04-066-04	Aparataj de perete: Priza IT 2 module, incorporata	buc	34,0000
80		Priza 2xRJ45 UTP cat.5e, incorporata	buc	34,0000
81		Modul UTP cat.5e	buc	68,0000
82		Doze montaj 2 module	buc	34,0000
83	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	24,6000
84		Cablu UTP Cat.5E	m	2 460,0000
85	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,6000
86		Tub gofrat d=20mm	m	760,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Lucrari de montare</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Retele de telecomunicatii</b>		

		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Lucrari electrotehnice</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Utilaj</b>		
		<b>3.1. Electricitatea</b>		
87		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЕКФ ЩРВ-24з	buc	4,0000
88		Щит распределительный на 16 мод. IP31 ЕКФ ЩРВ-16з	buc	2,0000
89		Рубильник ВН-32/3Р/63А	buc	2,0000
90		Рубильник ВН-32/3Р/40А	buc	2,0000
91		Рубильник ВН-32/3Р/25А	buc	2,0000
92		Выключатель АВДТ32/2Р/16А/30мА	buc	21,0000
93		Выключатель ВА47-29/1Р/В6А	buc	25,0000
94		Выключатель ВА47-29/1Р/С16А	buc	17,0000
		<b>Total</b>	lei	
		<b>Total Electricitatea</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		

		<b>3.2. Retele de telecomunicatii</b>		
95		Pach Panel UTP cat.5E,24p	buc	2,0000
		Total	lei	
		<b>Total Retele de telecomunicatii</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		Total	lei	
		<b>Total Utilaj</b> <b>Inclusiv salariu</b>		
		<b>Total deviz:</b> <b>Inclusiv salariu</b>		

**Conducătorul grupului de lucru**

**Roman VITIUC**

**SPECIFICAȚIA DE PREȚ**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Termenii de executare</b>	<b>Suma fără TVA (MDL)</b>	<b>Suma inclusiv TVA (MDL)</b>
1	Lucrări de reparație curentă a încăperilor administrative DGECT din str. Columna nr. 106	45453000-7	unitate	1	30 zile		
<b>TOTAL</b>							

**Semnătura electronică a ofertantului**