

**Construcția anexei sala  
festiva/sport a gradinitei de copii  
s.Cubolta r-l Singerei № 037/18-  
EEF/IEI-SU**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-5**

**Deviz-oferta № 2-1-5**

**Sala festiva/sport. Lucrari electrotehnice**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/3/C20A - В сущ.ГРЩ)	buc	1,000		
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B4A - В сущ.ГРЩ)	buc	1,000		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat ЩРВ-24з (ЩС)	buc	1,000		
4	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-20A	buc	1,000		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/3/C6A)	buc	1,000		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B10A)	buc	1,000		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/C4A)	buc	1,000		
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AD12/2P/16/30mA)	buc	1,000		
9	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, КМИ-10910	buc	2,000		
10	504201	Sina YNS20-3-063	buc	2,000		
11	504201	Sina YNN10-14-100	buc	2,000		

12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АП50-2МТ 10А)	buc	1,000		
13	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Corp OPL/S-4x18)	100 buc	0,070		
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Corp OPL/S-4x18+ES1)	100 buc	0,030		
15	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp ALS.OPL-2x18)	100 buc	0,020		
16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp NBT F226)	100 buc	0,020		
17	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" MIZAR S led	100 buc	0,020		
18	507-0102	Lampa ЛЛ-26	buc	4,000		
19	507-0103	Lampa ЛЛ-18	buc	44,000		
20	507-0110	Lampa КЛ-1x26 компактная	buc	4,000		
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060		
22	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030		
23	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030		
24	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (для управления с 2-х мест)	100 buc	0,020		
25	2451089	Cutie (для выключателей и розеток) У196	buc	14,000		
26	2451090	Cutie ответвит.	buc	5,000		
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,050		
28	590-402	Cablu VVGng(A)-LSLTx 3*1,5мм2	m	65,000		
29	590-403	Cablu VVGng(A)-LSLTx 3*2,5мм2	m	38,000		

30	590-407	Cablu VVGng(A)-LSLTx 4*1,5mm2	m	11,000		
31	590-4077	Cablu VVGng(A)-LSLTx 5*1,5mm2	m	19,000		
32	590-40777	Cablu VVGng(A)-LSLTx 5*4mm2	m	25,000		
33	590-402	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx 3*1,5mm2	m	71,000		
34	590-403	Cablu VVGng(A)-FRLSLTx 4*1,5mm2	m	6,000		
35	590-4033	Cablu KVGng(A)-LSLTx 4*1,5mm2	m	70,000		
36	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,300		
37	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>						
38	RpCU05 G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	14,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			24,00 %			
Total			100,00 +			
Total			100,00 +			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			

**Total:**

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)