

**Construcția str.Livadarilor din
or.Codru, reparația
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Drumul pentru automobile. Stradela 1 Izvoarelor

Valoarea de deviz 1 928 634,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări pregătitoare				
1	AcE07Dκ=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Demontarea capacelor exs.)	buc	18,00	38,06 38,06	685,00 685,00
2	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Montare capacelor exs.)	buc	18,00	96,86 63,43	1 743,55 1 141,67
3	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Reparatia gurilor fintanilor cu schimbarea capacelor si createrea pina la cota proiectata cuinele din beton armat)	m3	0,74	1 959,50 800,23	1 450,03 592,17
4	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KI7-3	buc	5,00	160,00 0,00	800,00 0,00
5	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KI0-1	buc	22,00	80,00 0,00	1 760,00 0,00
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demontarea capacelor exs.)	m3	57,00	154,54 92,26	8 808,99 5 258,59
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Reparatia gurilor fantinilor-beton B15)	m3	573,00	24,63 8,25	14 113,06 4 724,66

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Returnarea pietrisului 50%-(deviz-rambursarea materialelor)	m3	286,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului mecanizat in autobasculante si transportate pina la 1km(in depozit)	100 m3	2,86	854,34 0,00	2 443,40 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (транспортировка до 1км(на склад)	t	457,60	7,08 0,00	3 239,10 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrisului mecanizat in autobasculante si transportate pina la 1km(in depozit)	100 m3	3,43	855,28 0,00	2 933,60 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	548,80	7,07 0,00	3 882,65 0,00
Total Lucrari pregatitoare						41 859,38
Incluziv salariu						12 402,09
		2. Lucrari de terasament				
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Excavarea solului la adincimea de 16cm fara folosirea mecanismelor(inclusive albia drumului) cu buldozerul in deplasare la distanta de 20cm)	100 m3	11,25	876,94 0,00	9 865,60 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Tasarea banchetei drumului in straturi, a cite 8 treceri, cu ajutorul tevelucului cu greutatea de pina la 10t cu grosimea fiecarui strat 20cm)	100 m3	0,54	1 250,37 0,00	675,20 0,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта экскаватором емк ковша 0,4м3 на автосамосвалы)	100 m3	10,71	855,09 0,00	9 158,00 0,00
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	1 713,60	7,08	12 126,80

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Incarcarea solului cu excavatorul cu capacitatea cuvei de 0.4m3 in autobasculante si transportate pina la 1km)			0,00	0,00
Total Lucrari de terasament						31 825,60
Incluziv salariu						0,00
		3. Lucrari de sistematizare				
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea taluzului mecanizat(90%))	100m2	2,30	78,52 0,00	180,60 0,00
18	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea manual(10%))	100m2	0,25	341,36 341,36	85,34 85,34
Total Lucrari de sistematizare						265,94
Incluziv salariu						85,34
		4. Imbracamintea drumului				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat-90%)	100m2	16,67	79,36 0,00	1 323,00 0,00
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual-10%)	100m2	1,85	340,35 340,35	629,65 629,65
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15.0cm)	m3	277,80	298,48 8,65	82 917,04 2 402,69
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40.70cu grosimea de 25cm prin metoda impanarii)	m3	463,00	550,64 34,60	254 947,35 16 017,95
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta ccu bitum lichid din calculul 0.65l/m2)	t	1,20	7 112,17 0,00	8 534,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6.0cm(SKPg-II STB 1033-2008)	m2	1 852,00	181,59 3,46	336 307,67 6 407,18
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0.25l/m2)	t	0,46	7 034,57 0,00	3 235,90 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SKPg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2	1 852,00	137,21 2,88	254 119,08 5 339,32
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B15)	m	801,00	167,33 34,02	134 031,04 27 249,54
Total Imbracamintea drumului						1 076 045,33
Incluziv salariu						58 046,33
		5. Imbracamintea drumului la ramificarii				
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2	0,72	81,67 0,00	58,80 0,00
29	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual(10%))	100m2	0,08	338,75 338,75	27,10 27,10
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din pietris si nisip cu grosimea de 10.0cm)	m3	8,00	298,46 8,65	2 387,69 69,19
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Executarea fundatiei din piatra sparta M400 fr.40.70cu grosimea de 25cm prin metoda impanarii)	m3	20,00	550,64 34,60	11 012,82 691,92
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,05	6 857,00	342,85

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitumm lichid din calculul 0.65l/m2)			0,00	0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6.0cm(SKPg-II STB 1033-2008))	m2	80,00	181,55 3,46	14 524,21 276,77
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0.25l/m2)	t	0,02	6 942,50 0,00	138,85 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SKPg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2	80,00	137,13 2,88	10 970,08 230,64
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(Instalarea bordurilor din beton de tip BP100,30,18 pe pat de fundatie din beton cl.B15)	m	46,00	167,32 34,02	7 696,92 1 564,89
Total Imbracamintea drumului la ramificarii						47 159,32
Incluziv salariu						2 860,51
		6. Trotuare				
37	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului Separea albiei drumului la adincimea de 16cm mecanizat)	100 m3	1,15	887,48 0,00	1 020,60 0,00
38	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare(Executarea fundatiei din piatra sparta M400 h-10cm fr.20.40mm cu grosimea de10cm)	m2	716,00	70,18 14,76	50 251,08 10 569,08
39	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-716,00	8,35 0,66	-5 979,56 -470,51
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavarea trotuarului cu placi 20x10x6cm(gri) conform GOST17608-	m2	716,00	156,94 34,36	112 372,38 24 605,25

1	2	3	4	5	6	7
		91 pe un strat din amestec nisip-ciment (6:1) H=5cm)				
41	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurilor din beton de tip БР100,20,8 pe pat de fundatie din beton cl.B15)	m	718,00	77,31 17,30	55 506,95 12 419,97
Total Trotuare						213 171,45
Incluziv salariu						47 123,79
		7. Intrari in curti				
42	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adincimea de 20 cm mecanizat)	100 m3	0,23	894,78 0,00	205,80 0,00
43	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare(Устройство основания из щебня М300 h-10см фр,20-40мм)	m2	114,00	70,19 14,76	8 001,17 1 682,52
44	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Pavarea intrarilor in curti cu placi 20x10x6cm(gri) conform GOST17608-91 pe un strat din amestec nisip-ciment (6:1) H=5cm)	m2	114,00	207,70 34,36	23 677,30 3 917,42
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton(Instalarea bordurilor din beton de tip БР100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B15)	m	16,00	88,16 17,30	1 410,53 276,77
Total Intrari in curti						33 294,80
Incluziv salariu						5 876,71
Total			lei		1 443 621,82	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		28 438,82	
Cheltuieli de regie			6,00 %		88 323,64	
Beneficii de deviz			3,00 %		46 811,52	
TVA			20,00 %		321 439,15	

Total deviz:

1 928 634,95

Incluziv salariu

126 394,77

Intocmit _____)
(funcția, semnătura)

Verificat _____()

(funcția, semnătura)