

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Paschevici Sergiu

reprezentanți ai ofertantului S.R.L. CREDO INDUSTRY  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm  
„Lucrari de reparatie a a drumului G95 R1 - Calarasi - Pirjolteni - Cabaiesti, km 13,1 - 18,05 si 0,90 - 1,60, amplasat teritorial in raionul Calarasi”

pentru suma fără TVA de 17 389 743,45 (saptesprezece milioane trei sute optzeci si noua mii sapte sute patruzeci si trei lei 45 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 3 477 948,69 (trei milioane patru sute saptzeci si sapte mii noua sute patruzeci si opt lei 69 bani).

pentru suma inclusiv TVA de 20 867 692,15 (douazeci milioane opt sute saizeci si sapte mii sase sute nouazeci si doi lei 15 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu comenzile Beneficiarului în termen de 11 (unsprezece) luni .

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.


5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20/ septembrie / 2024

Paschevici Sergiu în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

Credo Industry S.R.L.  
(denumirea/numele ofertantului)



## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din facturi în cuantum de 5 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 (unu) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 trei zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 trei zile calendaristice.

Ofertant,

  
\_\_\_\_\_  
(semnatura autorizată)



**Lucrari de reparatie a a  
drumului G95 R1 - Calarasi -  
Pirjolteni - Cabaiesti, km 13,1 -  
18,05 si 0,90 - 1,60, amplasat  
teritorial in raionul Calarasi**

Formular Nr.7  
WinCmeta


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 20 867 692,15 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km 0+900-1+600 (700 m.l.)</b> <b>1.1. Amenajarea trotuarelor</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	700,0000	56,730 20,300	39 711,00 14 210,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,5750	1 908,000 0,000	3 005,10 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	252,0000	13,405 0,000	3 378,06 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,5750	160,257 21,000	252,404 33,075
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	15,7500	586,600 586,600	9 238,95 9 238,95
6	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	18,8000	748,390 126,000	14 069,74 2 368,80
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	750,0000	232,075 41,300	174 056,25 30 975,00




1	2	3	4	5	6	7
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	17,5000	748,390 126,000	13 096,832 2 205,00
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5)	m	700,0000	150,675 21,000	105 472,50 14 700,00
10	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	126,0000	748,390 126,000	94 297,19 15 876,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj h=0.06m	m2	1 050,0000	250.801 41,641	263 341.575 43 723,05
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,8400	1 908,000 0,000	1 602.72 0,00
13	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	52,5000	748,390 126,000	39 290,496 6 615,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2730	10 920,000 0.000	2 981,16 0.00
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	350,0000	190,040 9,800	66 514.00 3 430.00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1360	10 920,000 0,000	1 485.12 0,00
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	350,0000	162,956 8,400	57 034,60 2 940,00




1	2	3	4	5	6	7
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (sol fertil)	t	80,0000	13,405 0,000	1 072,40 0,00
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	0,5700	160,256 21,000	91.346 11,97
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,5700	1 466,100 617,400	835,677 351,918
21	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	564,0000	7,700 7,700	4 342,80 4 342,80
22	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,7600	7 512,000 520,000	13 221,12 915,20
23	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 93 buc	m3	26,1900	6 773,500 786,500	177 397,965 20 598,435
24	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (intrare/iesire)	m3	8,9600	2 120,086 207,350	18 995,971 1 857,856
25	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi P5-8 2990x780x70mm) 35buc	m3	5,6000	6 164,960 377,000	34 523,776 2 111,20
26	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	36,0000	76,908 2,240	2 768,688 80,64
		<i>Total</i>	lei			1 142 077,44
		<b>Total Amenajarea trotuarelor Inclusiv salariu</b>				<b>1 142 077,44 176 584,894</b>
		<i>Total</i>	lei			1 142 077,44



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km 0+900-1+600 (700 m.l.) Inclusiv salariu</b>				<b>1 142 077,44 176 584,894</b>
		<b>2. G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km13+320-18+050 (4730 m.l.)</b>				
		<b>2.1. Partea carosabila</b>				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	293,2600	66,000 0,000	19 355,16 0,00
28	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (fara utilizarea compactorului, cisternei, apei; h med=10 cm; K=2 pentru materiale)	100m2	293,2600	4 920,300 390,600	1 442 927,17 8 114 547,356
29	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=29326m.p.: h=0.20 m: V=m.c.)	100 m3	58,6520	22 813,000 80,500	1 338 028,07 6 4 721,486
30	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (5865.2 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	1 038,1400	50,000 0,000	51 907,00 0,00
31	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	293,2600	75,000 0,000	21 994,50 0,00
32	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	58,6520	1 539,400 241,400	90 288,889 399,033
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	19,8700	10 920,000	216 980,40



1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m.p.			0,000	0,00
34	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	28 380,000 0	188.080 4,200	5 337 710,40 119 196,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m.p	t	8,5140	10 920,000 0,000	92 972,88 0,00
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	28 380,000 0	160,916 3,500	4 566 796,08 99 330,00
		<i>Total</i>	lei			13 178 960,5 63
		<b>Total Partea carosabila Inclusiv salariu</b>				<b>13 178 960,5 63 350 193,875</b>
		<b>2.2. Acostamente</b>				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3	17,3900	820,000 0,000	14 259,80 0,00
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	94,6000	94,500 0,000	8 939,70 0,00
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1 579,8200	500,640 0,000	790 921,085 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,8000	134,405 0,000	2 638,104 0,00
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	1,6000	1,6000 0,000	256,41 0,00




1	2	3	4	5	6	7
		in depozit	m3		21,000	33,60
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	4 730,0000	46,626 2,060	220 543,345 9 746,165
		<i>Total</i>	lei			1 037 558,44 4
		<b>Total Acostamente Inclusiv salariu</b>				<b>1 037 558,44 4 9 779,765</b>
		<b>2.3. Siguranta</b>				
43	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	20,0000	791,300 76,300	15 826,00 1 526,00
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	20,0000	1 004,920 30,800	20 098,40 616,00
45	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	150,0000	168,600 33,600	25 290,00 5 040,00
46	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	709,5000	76,908 2,240	54 566,226 1 589,28
		<i>Total</i>	lei			115 780,626
		<b>Total Siguranta Inclusiv salariu</b>				<b>115 780,626 8 771,28</b>
		<b>2.4. Accese 21 bucati</b>				
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,6000	66,000 0,000	831,60 0,00
48	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm	m3	18,9000	720,090 6,000	13 609,709 1 058,40
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,8820		9 631,44





1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.)			0,000	0,00
50	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,0000	188,080 4,200	236 980,80 5 292,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.)	t	0,3780	10 920,000 0,000	4 127,76 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,0000	160,916 3,500	202 754,16 4 410,00
		<i>Total</i>	lei			467 935,469
		<b>Total Accese 21 bucati Inclusiv salariu</b>				<b>467 935,469 10 760,40</b>
		<b>2.5. Podete intrare in accese(d=0,6, 21 buc. x 7,5 m.l.)</b>				
53	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	109,9000	365,950 365,950	40 217,905 40 217,905
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	3,7100	900,000 0,000	3 339,00 0,00
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	593,6000	8,120 0,000	4 820,032 0,00
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	121,1000	528,530 69,300	64 004,983 8 392,23
57	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS60*25*3)	m3	37,1000	7 512,000 520,000	278 695,20 19 292,00



1	2	3	4	5	6	7
58	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST8)	m3	26,4600	7 494,500 786,500	198 304,47 20 810,79
59	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (intrare/iesire)	m3	12,6000	2 120,086 207,350	26 713,084 2 612,61
60	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,9600	352.800 0,000	691,488 0,00
		<i>Total</i>	lei			616 786,162
		<b>Total Podete intrare in accese(d=0,6, 21 buc. x 7,5 m.l.) Inklusiv salariu</b>				<b>616 786,162 91 325,535</b>
		<i>Total</i>	lei			15 417 021,2 64
		<b>Total G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km13+320-18+050 (4730 m.l.) Inklusiv salariu</b>				<b>15 417 021,2 64 470 830,855</b>

		Total	lei		16 559 098,7 4
		Asigurare Sociala	24 %		155 379,79
		Total			16 714 478,5 3
		Cheltuieli de regie	2 %		334 289,57
		Total			17 048 768,1 0
		Beneficiu de deviz	2 %		340 975,36
		Total			17 389 743,4 5
		TVA	20 %		3 477 948,69
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>			<b>20 867 692,15 647 415,78</b>

Intocmit


Devizier Codrean Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a a  
drumului G95 R1 - Calarasi -  
Pirjolteni - Cabaiesti, km 13,1 -  
18,05 si 0,90 - 1,60, amplasat  
teritorial in raionul Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 20 867 692,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	254,60	70,00	17 822,000
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,40	70,00	308,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	3 103,3608	70,00	217 235,256
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	62,04	70,00	4 342,800
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 351,40	70,00	234 598,000
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,928	70,00	834,960
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	757,63174	70,00	53 034,222
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	618,737	65,00	40 217,905
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,59	65,00	1 078,350
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 199,1424	65,00	77 944,256
<b>Total manopera</b>						<b>647 415,78</b>

### Materiale:


1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	3 538,82	1 480,00	5 237 453,600
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	2 921,026	1 540,00	4 498 380,040
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	23,8374	328,20	7 823,435
4.	14111222016601	Piatra sparta (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	595,98	300,00	178 794,000
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	296,799	328,20	97 409,432
6.	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	3 365,13249	328,20	1 104 436,483
7.	14111222017521	Piatra sparta (Agregat grosier LA fr.8-16 mm)	m3	674,498	300,00	202 349,400
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	59,8461	300,00	17 953,830
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,25	300,00	1 575,000
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3		300,00	13 482,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		200,00	3 350,424
12.	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t		500,00	325 023,195



13.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	544,215	75,00	40 816,125
14.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	41,748	38,00	1 586,424
15.	25132066216501 1	Microbile reflectorizante	kg	260,925	33,00	8 610,525
16.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (tip G1)	buc	20,00	950,00	19 000,000
17.	2651122100002	Ciment 32.5R	t	519,0702	1 950,00	1 012 186,8 90
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 680,00	1,65	2 772,000
19.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 263,50	1,65	13 634,775
20.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare h=6cm	m2	1 065,75	173,00	184 374,750
21.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	150,00	135,00	20 250,000
22.	2663102100000	Beton C16/20	m3	23,9912	1 550,00	37 186,360
23.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	74,85	1 550,00	116 017,500
24.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 100x30x15cm	m	753,75	105,00	79 143,750
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B4 100x20x8cm	m	703,50	55,00	38 692,500
26.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,76	6 200,00	10 912,000
27.	2666122800561 TS60	Tuburi din beton armat (TS60*25*3; 1 buc/0,6 m.c.)	m3	37,10	6 200,00	230 020,000
28.	2666122800562	Rigole L4-8, 2985x780x530mm	m3	26,9757	4 500,00	121 390,650
29.	26661228005621	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (portal ST8, 1 buc/0,63 m.c.)	m3	27,2538	5 200,00	141 719,760
30.	2666122800563	Placi P5-8 2990x780x70mm - 22buc	m3	5,768	5 200,00	29 993,600
31.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,45	2 200,00	5 390,000
32.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	20,00	560,00	11 200,000
33.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	40,00	2,50	100,000
34.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	80,00	2,50	200,000
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,00	1,00	40,000
36.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,80	52,00	41,600
37.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,40	52,00	20,800
38.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80,00	1,00	80,000
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,00	180,00	3 780,000
40.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,69216	1 100,00	761,376
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 157,675	20,00	23 153,500
42.	4100126202818	Apa	m3	12,11	20,00	242,200
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>13 841 347, 93</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,862	90,00	4 577,580
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,431	200,00	5 086,200
3.	2922140007000	Macara	h-ut	268,54831	400,00	107 419,324
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,9023	150,00	1 185,345
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,0159	350,00	3 155,565
6.	29522200003547	Autogreder	h-ut	113,78488	500,00	56 892,440
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	119,63892	500,00	59 819,010



8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	549,56914	400,00	219 827,656
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	410,9458	400,00	164 378,320
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	52,03	400,00	20 812,000
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1 883,1454 4	420,00	790 921,085
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	352,716	600,00	211 629,600
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	43,997	400,00	17 598,800
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,51955	400,00	4 607,820
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6464	420,00	691,488
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,23585	420,00	519,057
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,3751	90,00	483,759
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	205,80	95,00	19 551,000
19.	29525000050040	Tractor (autogreder)	h-ut	20.82146	500,00	10 410,730
20.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	67,4498	4 500,00	303 524,100
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	34,02456	350,00	11 908,596
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	125,79985	300,00	37 739,955
23.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	29,326	600,00	17 595,600
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 070 335,0 3</b>

Total	lei	16 559 098,74
Asigurare Sociala	24 %	155 379,79
Total		16 714 478,53
Cheltuieli de regie	2 %	334 289,57
Total		17 048 768,10
Beneficiu de deviz	2 %	340 975,36
Total		17 389 743,45
TVA	20 %	3 477 948,69

**Total deviz:**

**20 867 692,15**

Intocmit

Devizier Codrean Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Obiect Lucrari de reparatie a a drumului G95  
R1 - Calarasi - Pirjolteni - Cabaiesti, km 13,1 -  
18,05 si 0,90 - 1,60, amplasat teritorial in raionul  
Calarasi**


**Investitor I.S. Administratia de Stat a  
Drumurilor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km 0+900-1+600 (700 m.l.)</b>				
		<b>1.1. Amenajarea trotuarelor</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m			56,730
		<i>Total</i>				20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	95,00	27,93
		<i>Total</i>	lei			39 711,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,000
		<i>Total</i>				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		<i>Total</i>	lei			3 005,10
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,405
		<i>Total</i>				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		<i>Total</i>	lei			3 378,06
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			160,257
		<i>Total</i>				21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	0,0020	328,20	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	420,00	138,60
		<i>Total</i>	lei			252,404
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,600
		<i>Total</i>				586,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
		<i>Total</i>	lei			9 238,95
6	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroie	m3			748,390
		<i>Total</i>				126,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	70,00	126,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	300,00	76,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	0,1020	328,20	33,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	1,2700	328,20	416,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	330,00	8,25



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			14 069,74
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m			232,075
						41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0550	1 550,00	85,25
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 100x30x15cm	m	1,0050	105,00	105,52
		Total	lei			174 056,25
8	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroire	m3			748,390
						126,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	70,00	126,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	300,00	76,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	0,1020	328,20	33,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	1,2700	328,20	416,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	lei			13 096,832
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7.5)	m			150,675
						21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 550,00	74,40
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B4 100x20x8cm	m	1,0050	55,00	55,28
		Total	lei			105 472,50
10	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroire	m3			748,390
						126,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	70,00	126,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	300,00	76,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	0,1020	328,20	33,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	1,2700	328,20	416,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	lei			94 297,19
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj h=0.06m	m2			250,801
						41,641
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare h=6cm	m2	1,0150	173,00	175,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,65	12,99
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
		Total	lei			263 341,575
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 908,000
						0,000




1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
		Total	lei			1 602,72
13	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			748,390 126,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	70,00	126,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,2560	300,00	76,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	0,1020	328,20	33,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	1,2700	328,20	416,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	lei			39 290,496
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 920,000 0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			2 981,16
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			190,040 9,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	70,00	9,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1180	1 480,00	174,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	400,00	5,60
		Total	lei			66 514,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 920,000 0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			1 485,12
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			162,956 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 540,00	150,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
		Total	lei			57 034,60
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (sol fertil)	t			13,405 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		Total	lei			1 072,40
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			160,256 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	0,0020	328,20	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	420,00	138,60
		Total	lei			91,346
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 466,100 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	90,00	7,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	90,00	8,70






1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		Total	lei			835.677
21	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			7.700
						7.700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	70,00	7,70
		Total	lei			4 342,80
22	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 512,000
						520,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	65,00	520,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 200,00	6 200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	400,00	792,00
		Total	lei			13 221,12
23	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 93 buc	m3			6 773,500
						786,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	65,00	786,50
	2666122800562	Rigole L4-8, 2985x780x530mm	m3	1,0000	4 500,00	4 635,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	400,00	1 352,00
		Total	lei			177 397,965
24	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificii artificiale (intrare/iesire)	m3			2 120,086
						207,350
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		Total	lei			18 995,971
25	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi P5-8 2990x780x70mm) 35buc	m3			6 164,960
						377,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	65,00	377,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 100,00	135,96
	2666122800563	Placi P5-8 2990x780x70mm - 22buc	m3	1,0000	5 200,00	5 356,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	400,00	296,00
		Total	lei			34 523,776
26	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			76,908
						2,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	70,00	1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	70,00	1,12
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	38,00	2,13
	251320662165011	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	33,00	11,55
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	150,00	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155	300,00	4,65
		Total	lei			2 768,688
		<b>2. G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km13+320-18+050 (4730 m.l.)</b>				
		<b>2.1. Partea carosabila</b>				
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,000
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
		Total	lei			19 355,16
28	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (fara utilizarea compactorului, cisternei, apei; h med=10 cm; K=2 pentru materiale)	100m2			4 920,300
						390,600
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	70,00	390,60




1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta (Agregat grosier LA fr.8-16 mm)	m3	1,1500	300,00	690,00
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosier LA30 fr.16-32 mm)	m3	5,5000	328,20	3 610,20
	29525000050040	Tractor (autogreder)	h-ut	0,0710	500,00	35,50
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	194,00
		Total	lei			1 442 927,178
29	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=29326m.p.: h=0.20 m: V=m.c.)	100 m3			22 813,000 80,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	70,00	80,50
	2651122100002	Ciment 32.5R	t	8,8500	1 950,00	17 257,50
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	4 500,00	5 175,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	600,00	300,00
		Total	lei			1 338 028,076
30	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (5865.2 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3			50,000 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		Total	lei			51 907,00
31	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			75,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	500,00	75,00
		Total	lei			21 994,50
32	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 539,400 211,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	400,00	1 328,00
		Total	lei			90 288,889
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m.p.	t			10 920,000 0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			216 980,40
34	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22.4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			188,080 4,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	0,1180	1 480,00	174,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	96
		Total	lei			337 710,40




1	2	3	4	5	6	7
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m.p	t			10 920,000 0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			92 972,88
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,916 3,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 540,00	150,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	lei			4 566 796,08
		<b>2.2. Acostamente</b>				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
		Total	lei			14 259,80
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2			94,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
		Total	lei			8 939,70
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			500,640 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	420,00	500,64
		Total	lei			790 921,085
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,405 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
		Total	lei			2 638,104
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			160,256 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	0,0020	328,20	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	420,00	138,60
		Total	lei			256,41
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2			46,626 2,060
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	65,00	2,06
	14111222016601	Piatra sparta (amestec de agregate LA 30 fr. 0/32, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m3	0,1260	300,00	37,80
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	lei			220 543,345



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.3. Siguranta</b>				
43	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			791,300 76,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,1000	1 550,00	155,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	560,00	560,00
		Total	lei			15 826,00
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 004,920 30,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	70,00	15,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (tip G1)	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,50	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	52,00	1,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	52,00	2,08
		Total	lei			20 098,40
45	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc			168,600 33,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	135,00	135,00
		Total	lei			25 290,00
46	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			76,908 2,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	70,00	1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	70,00	1,12
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	38,00	2,13
	251320662165011	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	33,00	11,55
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	150,00	1,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155	300,00	4,65
		Total	lei			54 566,226
		<b>2.4. Accese 21 bucati</b>				
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
		Total	lei			831,60
48	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm	m3			720,090 56,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm	m3	0,1020	328,20	33,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	1,2700	328,20	416,81
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
		Total	lei			13 609,709
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			10 920,000



1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.)				0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			9 631,44
50	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			188,080 4,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1180	1 480,00	174,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96
		Total	lei			236 980,80
51	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.)	t			10 920,000 0,000
	23203226000401	Emulsie Bituminoasa C60B2	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	lei			4 127,76
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,916 3,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 540,00	150,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	lei			202 754,16
		<b>2.5. Podete intrare in accese(d=0,6, 21 buc. x 7,5 m.l.)</b>				
53	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			365,950 365,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	65,00	365,95
		Total	lei			40 217,905
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			3 339,00
55	Tsl51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,120 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		Total	lei			4 820,032
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			528,530 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm)	m3	1,1500	328,30	377,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			64 004.983
57	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS60*25*3)	m3			7 512.000 520.000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	65,00	520,00
	2666122800561T S60	Tuburi din beton armat (TS60*25*3; 1 buc/0,6 m.c.)	m3	1,0000	6 200,00	6 200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	400,00	792,00
		<i>Total</i>	lei			278 695.20
58	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST8)	m3			7 494.500 786.500
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	65,00	786,50
	26661228005621	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (portal ST8, 1 buc/0,63 m.c.)	m3	1,0000	5 200,00	5 356,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	400,00	1 352,00
		<i>Total</i>	lei			198 304,47
59	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificii artificiale (intrare/iesire)	m3			2 120.086 207.350
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	65,00	207,35
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0200	1 550,00	1 581,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 200,00	155,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	lei			26 713,084
60	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			352.800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	420,00	352,80
		<i>Total</i>	lei			691,488

**APROBAT:**

**Intocmit**

Devizier Codrean Roman

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

Director Paschewici Sergiu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

