

**MUZEUL NATIONAL DE  
ETNOGRAFIE SI ISTORIE  
NATURALA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

### Lucrari de reparatie curenta a depozitului principal al Muzeului Na?ional de Etnografie si Istorie Naturala

**Valoarea de deviz 978 436,19 Lei**

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,25	36,61	228,81
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	154,75	36,61	5 665,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	215,42	36,61	7 886,53
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	193,20	36,61	7 073,05
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	114,24	36,61	4 182,33
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	671,15	36,61	24 570,80
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	253,44	36,61	9 278,43
8.	7129020012800	Pavator	h-om	741,87	36,61	27 159,86
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	672,76	36,61	24 629,74
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 650,79	36,61	60 435,43
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 366,28	36,61	50 019,52
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	333,34	36,61	12 203,58
<b>Total manopera</b>						<b>233 333,48</b>

#### Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	26,82	155,00	4 157,10
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,09	155,00	943,95
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,21	148,00	1 511,08
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	21,71	148,00	3 213,08
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,27	148,00	4 331,96
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,17	2 850,00	11 884,50
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9,71	2 850,00	27 673,50
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,17	2 850,00	11 884,50
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,71	2 850,00	2 023,50
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75MM calit a II a	m3	1,87	2 850,00	5 329,50
11.	2010237318750	Distantieri	buc	772,80	0,10	77,28
12.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	521,00	72,20	37 616,20
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,91	22,50	515,48
14.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	114,24	16,80	1 919,23
15.	2462106110443	Prenadez 400	kg	761,62	18,90	14 394,62

16.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	66,64	4,60	306,54
17.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	133,28	3,60	479,81
18.	2651122100023	Ciment portland	kg	620,16	1,05	651,17
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 625,51	1,05	2 756,79
20.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11 905,15	1,05	12 500,41
21.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	393,41	87,00	34 226,67
22.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	197,28	95,00	18 741,60
23.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	39,51	4,60	181,74
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	3 007,12	4,45	13 381,68
25.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1 294,75	48,50	62 795,38
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	666,41	26,50	17 659,86
27.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 532,75	78,90	120 933,98
28.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	30,34	17,50	530,95
29.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	53,31	56,80	3 028,01
30.	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	130,02	48,50	6 305,97
31.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	82,33	47,40	3 902,44
32.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	28,48	17,50	498,40
33.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	51,20	17,50	896,00
34.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 829,00	17,50	49 507,50
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,60	17,50	483,00
36.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,67	17,50	221,73
37.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	6,19	17,50	108,33
38.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	444,22	17,50	7 773,85
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	194,00	16,20	3 142,80
40.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	84,17	16,20	1 363,55
41.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	185,74	1,60	297,18
42.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	44,90	4,60	206,54
43.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 995,45	0,60	7 197,27
44.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	31 378,58	0,55	17 258,22
45.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,75	5,50	42,62
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,81	15,95	236,22
47.	4100126202818	Apa	m3	10,83	15,95	172,73
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>515 264,42</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,75	255,00	446,25
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,69	10,00	426,90
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,39	10,00	253,90
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,17	220,00	697,40
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	132,18	10,00	1 321,80
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,85	20,00	157,00
7.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	12,48	25,00	312,00
8.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	23,04	40,00	921,60
9.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	3,93	15,00	58,95
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,14	10,00	51,40
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,76	240,00	1 382,40

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>6 029,60</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Прямые затраты	Lei	754 627,50
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	52 500,03
Transportarea materialelor	10,00 %	51 526,44
Total	100,00 +	858 653,97
Cheltuieli de regie	7,50 %	64 399,04
Total	100,00 +	923 053,01
Beneficiul de deviz	6,00 %	55 383,18

**Total deviz:**

**978 436,1**

**9**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)