

**Lucrări de reparație la sediul  
Azilului pentru bătrâni Lipcani  
din cadrul Structurii Teritoriale  
de Asistență Socială Briceni, str.  
Independenții nr.1, or. Lipcani,  
r-ul Briceni**

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Utilaj</b>		
1	Pret de piata	Cabina de dus cu cada de baie pentru persoane batrini si cu dizabilitati	buc	1,00
2	08-03-605-1	Ventilator	buc	7,00
3	VB30A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
4	08-03-605-1	Ventilator ( se include numa manopera )	buc	1,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - cablu de putere cu fire din cupru cu izolatie PVC de tip VVGng (A) - 0,66	100 m	0,50
6	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2	m	50,00
7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07
8	Pret furnizor	Priza 1P + PE + N, pentru montarea incorporata la o directie cu impamintare si perdea de protectie, 250V, 16A IP20	buc	7,00
9	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm ( fixarea balustradei )	buc	6,00
10	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
11	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( se exclude cabina de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		duș)		
		<b>3. Lucrari de reparatie</b>		
		<b>3.1. Lucrari exterioare</b>		
		<b>3.1.1. Fatada</b>		
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	429,13
13	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	429,13
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	200,00
		<b>3.1.2. Pereu</b>		
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,50
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	10,42
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	10,50
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	61,92
19		Baghete din lemn	m3	0,01
20	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,50
		<b>3.1.3. Sopron pentru uscarea rufelor ( anexa )</b>		
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,50
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	2,50
23	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata	m2	25,00

1	2	3	4	5
		direct pe un pat dinainte pregatit		
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	240,00
25	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t	0,24
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	50,00
27	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	50,00
		<b>3.1.4. Acoperis</b>		
28	RpCH06B	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin sustinere (coame si pane)	m2	40,00
29	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	10,00
30	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	40,00
		<b>3.2. Lucrari interioare</b>		
		<b>3.2.1. Ventilarea</b>		
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	7,00
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	7,00
		<b>3.2.2. Tambur</b>		
33	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,23
34	CO22A	Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior ( se incude numa manopera )	buc	1,00
		<b>3.2.3. Baia</b>		
35	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00

Președintele grupului de lucru :

Alina POSTOLACHI \_\_\_\_\_