

**Reparatia capitala a cabinetului de chimie
in LT "V.Alecsandri" mun. Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-1-4

Ventilatia

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz **41 304 lei**Întocmit in prețuri curente 14.10.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,952	57,66	1 727,03
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,207	57,66	2 145,36
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,968	57,66	1 151,35
		Total manopera				5 024

Materiale

1.	11	Обратный клапан БЕНТС КОМ 150	buc	1,00	125,00	125,00
2.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,171	50,00	8,56
3.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,068	40,00	2,74
4.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M-75 толщ.50мм	m2	65,152	85,00	5 537,92
5.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	454,208	25,00	11 355,20
6.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	26,821	25,00	670,51
7.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,133	15,00	107,00
8.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,565	12,50	57,06
9.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,576	16,00	9,22
10.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,624	16,00	41,98
11.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,171	40,00	6,85
12.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	34,239	2,50	85,60
13.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	34,239	1,00	34,24
14.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	34,239	1,50	51,36
15.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,057	2,50	0,14
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,136	1,85	5,80
17.	71	Вентилятор канальный K160XL	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
18.	81	Шумоглушитель LDC 180 L=600mm	buc	1,00	750,00	750,00
		Total materiale de construcții				20 849

Utilaje de construcții

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,283	5,00	1,41
		Total utilaje de construcții				1

Total deviz:

41 304

Întocmit:

(SRL Vladmih Company)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(DÎTS a Primăriei mun. Bălți)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)