

# Reparatia capitala a Casei de Cultura din s.Saiti r. Causeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 1 157 004 lei

Intocmit in prețuri curente 18.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 515,00	41,54 41,52	62 925,82 62 895,52
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 515,00	10,41 10,38	15 769,33 15 723,88
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	75,00	17,31 17,30	1 298,46 1 297,34
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant-a fermerelor metalice	m2	86,00	14,16 13,26	1 217,91 1 140,51
5	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea a fermerelor metalice	m2	86,00	81,62 78,42	7 019,12 6 743,92
6	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	75,00	107,42 50,74	8 056,72 3 805,57
7	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	1 515,00	93,39 21,91	141 485,91 33 194,86
8	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	1 418,77 380,70	5 675,08 1 522,80



1	2	3	4	5	6	7
9	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,20	1 920,39 311,37	2 304,47 373,64
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	119,04 98,02	1 190,40 980,22
11	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	16,00	45,57 36,33	729,11 581,21
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	15,15	271,58 182,19	4 114,48 2 760,18
13	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100 m2	15,15	1 544,75 599,66	23 403,02 9 084,91
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 515,00	23,10 14,41	34 996,49 21 838,72
15	RpCR12A	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de stejar, executata cu flader din ulei de in fiert, amestecat cu pamint de turba si negru de fum, aplicat pe un fond de vopsea de ulei	m2	126,00	109,26 100,33	13 767,13 12 641,38
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.----de culoare cafelei cordonat cu primaria si aritectura de raion	m2	1 515,00	191,31 69,19	289 832,82 104 825,88
17	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise	kg	189,00	42,66 28,83	8 063,07 5 448,86
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	179,00	113,56 17,30	20 326,88 3 096,34
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	162,00	127,32 20,18	20 626,57 3 269,32



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>						<b>662 802,79 291 225,06</b>
<b>2. Pereu</b>						
20	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,60	178,75 <hr/> 178,75	643,49 <hr/> 643,49
21	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	8,94	498,33 <hr/> 103,78	4 455,05 <hr/> 927,75
22	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	17,88	1 137,62 <hr/> 343,06	20 340,65 <hr/> 6 133,87
<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>						<b>25 439,19 7 705,11</b>

Прямые затраты	lei	688 241
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	67 259
Cheltuieli de transport	10,00 %	38 905
Total cheltuieli directe	100,00 +	794 405
Cheltuieli de regie	14,50 %	115 189
Total	100,00 +	909 594
Beneficiu de deviz	6,00 %	54 576
Total	100,00 +	964 170
TVA	20,00 %	192 834

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**


**1 157 004  
298 931**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)





# Reparatia capitala a Casei de Cultura din s.Saiti r. Causeni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acperisului

Valoarea de deviz 1 157 004 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,38	57,66	310,21
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,38	57,66	1 117,45
3.	7123010010200	Betonist	h-om	74,02	57,66	4 267,99
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	147,60	57,66	8 510,61
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	497,25	57,66	28 671,44
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,88	57,66	1 376,92
7.	7129020012800	Pavator	h-om	16,09	57,66	927,75
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	303,00	57,66	17 470,98
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	333,62	57,66	19 236,53
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 322,30	57,66	133 903,81
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,25	57,66	2 724,43
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 107,29	57,66	63 846,33
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,61	57,66	4 013,71
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	206,53	57,66	11 908,52
15.	9312040019600	Sapator	h-om	11,16	57,66	643,49
<b>Total manopera</b>						<b>298 931</b>

### Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	18,90	1,00	18,90
2.	1212121212121	apa	m3	11,97	1,00	11,97
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,91	250,00	227,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	11,35	250,00	2 837,50
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	12,50	250,00	3 125,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,46	200,00	92,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,29	200,00	458,00
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,61	200,00	2 722,00
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,78	15,00	56,70
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,76	1,00	40,76
11.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24	2 800,00	672,00
12.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	37,88	2 800,00	106 064,00



13.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,15	2 800,00	420,00
14.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ =19-22mm calit a III a	m3	0,24	2 800,00	672,00
15.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ =44mm calit a III a	m3	0,40	2 800,00	1 120,00
16.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,75	2 800,00	2 100,00
17.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,60	2 800,00	1 680,00
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	90,90	10,00	909,00
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,81	1,00	3,81
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	60,60	1,00	60,60
21.	2412137331111	Oxid de fier negru NI6632/71	kg	1,89	1,00	1,89
22.	2413217300010	Cleme	buc	81,00	1,50	121,50
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	36,78	23,25	855,14
24.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,89	23,25	43,94
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,61	35,00	21,35
26.	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	6,30	35,00	220,50
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	348,45	1,00	348,45
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	21,48	8,50	182,58
29.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	151,50	1,00	151,50
30.	2430226109307	Diluant decapant	kg	43,00	1,00	43,00
31.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1 363,50	10,50	14 316,75
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	472,80	3,50	1 654,80
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 265,38	1,63	8 582,57
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	1 850,00	18,50
35.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,29	950,00	275,50
36.	2666122800555	Element de inchidere	buc	35,80	1,20	42,96
37.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,00	650,00	1 300,00
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 742,25	6,50	11 324,62
39.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 742,25	97,50	169 869,38
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	909,00	1,00	909,00
41.	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	1,70	12,50	21,25
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	170,10	94,17	16 018,32
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	187,95	85,00	15 975,75
44.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	198,45	10,83	2 149,21
45.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	492,38	10,83	5 332,48
46.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,45	1,00	9,45
47.	2811237329800.	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	3,45	12,00	41,40
48.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,00	15,00	240,00
49.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,00	20,00	80,00
50.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,89	37,04	70,01
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	378,00	0,50	189,00
52.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	40,50	10,00	405,00
53.	2874115837745	Suruburi	buc	1 790,00	0,15	268,50
54.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 575,00	1,00	7 575,00
55.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,89	35,00	66,15
56.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 575,00	0,15	1 136,25
57.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	181,80	12,00	2 181,60
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,60	12,00	67,20
59.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	58,40	2,50	146,00



60.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	35,80	5,00	179,00
61.	2875274000502	Cot burlan	buc	81,00	5,00	405,00
62.	2875274000503	Cot de capat	buc	40,50	5,00	202,50
63.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	40,50	2,50	101,25
64.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	35,80	2,50	89,50
65.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	250,60	2,50	626,50
66.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 180,00	0,10	1 818,00
67.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	71,60	1,00	71,60
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,89	1,00	1,89
69.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,23	1,00	2,23
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,92	1,00	5,92
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>389 052</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,65	1,00	0,65
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,44	1,00	0,44
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	97,28	1,00	97,28
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,30	1,00	30,30
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,50	1,00	7,50
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	11,34	1,00	11,34
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	18,90	1,00	18,90
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,49	1,00	54,49
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,85	1,00	1,85
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,73	1,00	1,73
11.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	5,81	1,00	5,81
12.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	10,73	1,00	10,73
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	1,00	0,04
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,08	1,00	0,08
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,34	1,00	11,34
16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дрѹжба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,64	1,00	0,64
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,93	1,00	4,93
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,91	1,00	1,91
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,22	1,00	0,22
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>258</b>

**Total:**

Прямые затраты	lei	688 241
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	67 259
Cheltuieli de transport	10,00 %	38 905
Total cheltuieli directe	100,00 +	794 405
Cheltuieli de regie	14,50 %	115 189
Total	100,00 +	909 594
Beneficiu de deviz	6,00 %	54 576
Total	100,00 +	964 170



TVA	20,00 %	192 834
-----	---------	---------

**Total de viz:**

**1 157 004**



*[Handwritten signature]*

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)