

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului la gr.nr.92 str.Melestiu 18A

Valoarea de deviz 256 217,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie.				
		1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	125,000	33,50 32,90	4 187,50 4 112,50
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi,	m	24,000	6,95 6,85	166,80 164,40
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,000	75,63 34,70	9 453,75 4 337,50
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	24,000	83,33 47,20	1 999,93 1 132,80
5	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	26,000	64,22 42,20	1 669,71 1 097,20
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	77,80 61,00	933,58 732,00
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	12,000	92,20	1 106,35

1	2	3	4	5	6	7
	k=6	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			72,00	864,00
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (Primer), in 2 straturi	m2	746,000	14,16 2,00	10 562,52 1 492,00
9	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	211,000	32,05 20,79	6 762,63 4 386,69
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EPP	m2	746,000	99,73 23,46	74 395,48 17 501,16
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Uniflex EKP	m2	746,000	105,67 23,46	78 827,39 17 501,16
Total Lucrari de reparatie a acoperisului						190 065,64
Inclusiv salariu						53 321,41
1.2. Diverse.						
12	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	114,68 114,68	1 146,80 1 146,80
13	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	10,000	25,85 25,85	258,50 258,50
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,000	64,50 0,00	645,00 0,00
Total Diverse.						2 050,30
Inclusiv salariu						1 405,30
Total Capitolul 1.						192 115,94

1	2	3	4	5	6	7
Lucrari de reparatie.						
Inclusiv salariu						54 726,71
	Cheltuieli directe		lei			192 115,94
	CNAS		24,00 %			13 134,41
	Transport		3,00 %			4 056,95
	Total		100,00 +			209 307,30
	Cheltuieli de regie		1,00 %			2 093,07
	Total		100,00 +			211 400,37
	Beneficiu		1,00 %			2 114,00
	Total		100,00 +			213 514,37
	TVA		20,00 %			42 702,87

Total deviz:

256 217,24

Inclusiv salariu

54 726,71

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)