

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in satul
Troitcoe, r. Cimisia pe terenul
cu nr. cadastral 1219201.211**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 5 469,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------|--|--|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terasamente | | | | |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil) | 100 m3 | 0,1600 | 932,425 0,000 | 149,188 0,000 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,1600 | 1 095,769 0,000 | 175,323 0,000 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,8000 | 9,463 9,463 | 26,495 26,495 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa | 100 m3 | 0,0280 | 1 363,250 158,821 | 38,171 4,447 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| | | compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | | | | |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,8000 | 32,860 0,000 | 157,728 0,000 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului | t | 4,8000 | 23,560 0,000 | 113,088 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 659,993 |
| | | Total Terasamente Inclusiv salariu | | | | 659,993 30,942 |
| | | 2. Drum din piatra sparta | | | | |
| 7 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 | 16,0000 | 29,173 2,103 | 466,764 33,645 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,2000 | 522,926 47,313 | 1 673,363 151,402 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm | m3 | 0,8000 | 602,877 52,044 | 482,302 41,635 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm | m3 | 2,4000 | 602,877 52,044 | 1 446,904 124,906 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 069,333 |
| | | Total Drum din piatra sparta Inclusiv salariu | | | | 4 069,333 351,588 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------|-----------------|
| | | Total | Lei | 4 729,33 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | 91,81 |
| | | Cheltuieli de transportare | 5 % | 120,95 |
| | | Total | | 4 942,09 |
| | | Cheltuieli de regie | 8,5 % | 420,07 |
| | | Total | | 5 362,16 |
| | | Beneficiu de deviz | 2 % | 107,25 |
| | | Total deviz: | | 5 469,41 |
| | | Inclusiv salariu | | 382,54 |

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in satul
Troitcoe, r. Cimisilia pe terenul
cu nr. cadastral 1219201.211**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 5 469,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 7-1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,1600 | 52,57 | 8,411 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4800 | 52,57 | 25,234 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,6366 | 52,57 | 348,885 |
| | | Total manopera | | | | 382,54 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|------------------|---|----|---------|--------|-----------------|
| 1. | 111411122201752 | Piatra sparta fractie 20-40 mm | m3 | 0,9200 | 300,33 | 276,304 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,5200 | 245,60 | 864,512 |
| 3. | 1711217329883 | Material textil netesut Geotextil | m | 12,4000 | 30,11 | 373,364 |
| 4. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,8320 | 21,10 | 59,755 |
| 5. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6400 | 25,30 | 16,192 |
| 6. | 6111411122201752 | Piatra sparta fractie 40-70 mm | m3 | 2,7600 | 300,33 | 828,911 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 2 419,04 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,6880 | 322,10 | 865,805 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,3440 | 322,10 | 432,902 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,1047 | 322,10 | 33,724 |
| 4. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,9536 | 340,30 | 324,511 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,8736 | 310,00 | 270,816 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 1 927,75 |

| | | |
|----------------------------|-------|----------|
| Total | Lei | 4 729,33 |
| Asigurarea sociala | 24 % | 91,81 |
| Cheltuieli de transportare | 5 % | 120,95 |
| Total | | 4 942,09 |
| Cheltuieli de regie | 8,5 % | 420,07 |
| Total | | 5 362,16 |
| Beneficiu de deviz | 2 % | 107,25 |

Total deviz: 5 469,41

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Turn din structura metalica pentru
comunicatii prin radioreleu, amplasat in satul
Troitcoe, r. Cimisilia pe terenul cu nr. cadastral
1219201.211**

**Investitor Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|-------------|--------------------------------|--|--------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Terasamente | | | | |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil) | 100 m3 | | | 932,425 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 340,30 | 932,42 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | | | 1 095,769 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,6100 | 340,30 | 1 095,77 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 9,463 9,463 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 52,57 | 9,46 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 363,250 158,821 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 52,57 | 158,82 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 322,10 | 1 204,43 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 32,860 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,86 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului | t | | | 23,560 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 310,00 | 23,56 |
| | | 2. Drum din piatra sparta | | | | |
| 7 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 | | | 29,173 2,103 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 | 52,57 | 1,58 |
| | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 | 52,57 | 0,53 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1770 | 21,10 | 3,73 |
| | 1711217329883 | Material textil netesut Geotextil | m | 0,7750 | 30,11 | 23,34 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 522,926 47,313 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 52,57 | 47,31 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 245,60 | 270,16 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,30 | 2,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|--------|-------------------|
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 322,10 | 67,64 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 322,10 | 135,28 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm | m3 | | | 602,877 52,044 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 52,57 | 52,04 |
| | 111411122201752 | Piatra sparta fractie 20-40 mm | m3 | 1,1500 | 300,33 | 345,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,30 | 2,53 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 322,10 | 67,64 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 322,10 | 135,28 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm | m3 | | | 602,877 52,044 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 52,57 | 52,04 |
| | 6111411122201752 | Piatra sparta fractie 40-70 mm | m3 | 1,1500 | 300,33 | 345,38 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 25,30 | 2,53 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 322,10 | 67,64 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 322,10 | 135,28 |

APROBAT:

Intocmit
"S&T MOLD" S.R.L.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.