

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in s. Valea
Perjei r. Taraclia pe teren cu nr.
cad. 8729302.414**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6
Retele electrice

Valoarea de deviz 66 823.45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	66.3505	52.57	3 488.046
		Total manopera				3 488.08

Materiale:

1.	10-10	Teava d20	m	235.0000	4.50	1 057.500
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0.1500	45.20	6.780
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30.0000	0.70	21.000
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.0001	0.00	0.000
5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.0000	0.00	0.000
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0002	0.00	0.000
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	0.00	0.000
8.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.0112	0.00	0.000
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0021	0.00	0.000
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0012	0.00	0.000
11.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0042	0.00	0.000
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2.2820	45.85	104.633
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0090	0.00	0.000
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.1490	45.20	51.936
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.8280	11.50	147.523
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.1260	85.20	10.736
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.8280	35.60	456.677
18.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.0780	0.00	0.000

19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0540	0.00	0.000
20.	1019852	Vopsea	kg	0.4710	35.50	16.721
21.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0.4000	7.50	3.000
22.	11-11	Cablu VVG-LS - 3*1.5	m	15.0000	14.50	217.500
23.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0.0000	0.00	0.000
24.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0.0100	0.00	0.000
25.	12-12	Cablu VVG-LS - 3*2.5	m	20.0000	17.60	352.000
26.	14-14	Cablu VVG-LS - 3*6	m	85.0000	75.66	6 431.100
27.	16-16	Cablu VVG-A-FRLS - 3*1.5	m	100.0000	17.70	1 770.000
28.	18-18	Cablu VVG-A-FRLS - 4*1.0	m	5.0000	22.60	113.000
29.	20-20	Cablu PV 1*6	m	5.0000	12.87	64.350
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0090	0.00	0.000
31.	21-21	Cablu PV 1*10	m	5.0000	15.90	79.500
32.	22-22	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75mm	buc	1.0000	650.00	650.000
33.	23-23	Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj Tip A Simplu IP-66 1.5W, 70x140 mm	buc	1.0000	5 200.00	5 200.000
34.	24-24	Cutie de distributie cu cleme	buc	2.0000	27.05	54.100
35.	25-25	Intrerupator cu doua clape 10A/230V IP44	buc	1.0000	115.00	115.000
36.	27-27	Tija paratrasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.00	500.000
37.	28-28	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	1.0000	355.11	355.110
38.	29-29	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	m	60.0000	72.50	4 350.000
39.	30-30	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)	buc	10.0000	355.11	3 551.100
40.	31-31	Fisie de otel 50x5	m	40.0000	75.10	3 004.000
41.	32-32	Otel Cornier 50x50x5mm	m	10.0000	68.99	689.900
42.	33-33	Clipse din metal	buc	25.0000	2.50	62.500
43.	34-34	Furtun metalic izolat d32	m	4.0000	35.20	140.800
44.	35-35	Teava flexibila PVC D16mm	m	5.0000	15.00	75.000
45.	36-36	Canale din masa plastica 25x16mm	m	15.0000	172.00	2 580.000
46.	37-37	Panou de distributie din metal, aplicabil/24module/IP-31	buc	2.0000	4 522.00	9 044.000
47.	38-38	Intrerupator automat C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	382.00	382.000
48.	39-39	Intrerupator automat B6A/1P/4.5kA	buc	2.0000	192.50	385.000
49.	40-40	Intrerupator automat C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.50	192.500
50.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0002	0.00	0.000
51.	41-41	Intrerupator automat C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.50	192.500
52.	42-42	Intrerupator automat diferential 10A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.00	779.000
53.	43-43	Intrerupator automat diferential 16A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.00	779.000
54.	44-44	Declansator independent analogic PH-47	buc	1.0000	320.00	320.000
55.	5009030	Flanse	10 buc	0.0500	22.10	1.105
56.	5009031	Scoabe	10 buc	1.3350	27.10	36.179
57.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.7285	100.20	72.996
58.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1.8800	52.00	97.760
59.	5009061	Fisa de izolatie	buc	30.9900	3.20	99.168
60.	5009062	Papuci de cablu	buc	54.9000	7.50	411.750

61.	5009070	Racordari	10 buc	0.1300	11.30	1.469
62.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	10.2000	25.00	255.000
63.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	2.4000	18.60	44.640
64.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0010	0.00	0.000
65.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.1175	132.40	15.557
66.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.2270	170.00	38.590
67.	5009619	Ate de cusut	kg	0.0090	0.00	0.000
68.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0020	2 510.00	5.020
69.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0.0000	0.00	0.000
70.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0540	55.21	2.980
71.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4924	255.10	125.611
Total materiale de constructii						45 513.30

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.9819	450.00	441.855
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1.9760	250.00	494.000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7.3946	35.00	258.811
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0.3100	150.00	46.500
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	125.00	38.750
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.9120	50.00	45.600
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.3600	50.00	18.000
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.0218	50.00	1.090
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.3316	75.00	99.870
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.9819	150.00	147.285
Total utilaje de constructii						1 591.77

Total	Lei	55 686.21
TVA	20 %	11 137.24

Total deviz:

66 823.45

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)