

**Echipament pentru comunicatii  
prin radioreleu, amplasat pe  
cladirea din str. Nokolai Gogol,  
11, or. Basarabeasca, r.  
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6**  
**Retele electrice**

**Valoarea de deviz 46 534.62 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	47.7845	52.57	2 512.029
		<b>Total manopera</b>				<b>2 512.06</b>

**Materiale:**

1.	10-10	Teava d20	m	70.0000	4.50	315.000
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.0004	0.00	0.000
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.0000	0.00	0.000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0007	0.00	0.000
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	0.00	0.000
6.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.0056	0.00	0.000
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0103	0.00	0.000
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0003	0.00	0.000
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0026	0.00	0.000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.9540	45.85	89.594
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0080	0.00	0.000
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.9960	45.20	45.021
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14.9430	11.50	171.845
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.1120	85.20	9.544
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14.9430	35.60	531.971
16.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.0195	0.00	0.000
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0480	0.00	0.000
18.	1019852	Vopsea	kg	0.3720	35.50	13.206
19.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2.0000	7.50	15.000

20.	11-11	Cablu VVG-LS - 3*1.5	m	15.0000	14.50	217.500
21.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0.0100	0.00	0.000
22.	12-12	Cablu VVG-LS - 3*2.5	m	10.0000	17.60	176.000
23.	14-14	Cablu VVG-LS - 3*6	m	25.0000	75.66	1 891.500
24.	16-16	Cablu VVG-A-FRLS - 3*1.5	m	5.0000	17.70	88.500
25.	18-18	Cablu VVG-A-FRLS - 4*1.0	m	5.0000	22.60	113.000
26.	20-20	Cablu PV 1*6	m	5.0000	12.87	64.350
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0080	0.00	0.000
28.	21-21	Cablu PV 1*10	m	5.0000	15.90	79.500
29.	22-22	Corp de iluminat LED IP40 3200Lm, 32W 640x640x75mm	buc	1.0000	650.00	650.000
30.	24-24	Cutie de distributie cu cleme	buc	1.0000	27.05	27.050
31.	25-25	Intrerupator monopolar 10A/230V IP44	buc	1.0000	104.00	104.000
32.	27-27	Tija paratrasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.00	500.000
33.	28-28	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	15.0000	355.11	5 326.650
34.	29-29	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	m	15.0000	72.50	1 087.500
35.	30-30	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)	buc	10.0000	355.11	3 551.100
36.	31-31	Fisie de otel 50x5	m	25.0000	75.10	1 877.500
37.	32-32	Otel Cornier 50x50x5mm	m	10.0000	68.99	689.900
38.	33-33	Clipse din metal	buc	25.0000	2.50	62.500
39.	34-34	Furtun metalic izolat d32	m	20.0000	35.20	704.000
40.	35-35	Teava flexibila PVC D16mm	m	5.0000	15.00	75.000
41.	37-37	Panou de distributie din metal, aplicabil/24module/IP-31	buc	2.0000	4 522.00	9 044.000
42.	38-38	Intrerupator automat C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	382.00	382.000
43.	39-39	Intrerupator automat B6A/1P/4.5kA	buc	2.0000	192.50	385.000
44.	40-40	Intrerupator automat C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.50	192.500
45.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0001	0.00	0.000
46.	41-41	Intrerupator automat C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.50	192.500
47.	42-42	Intrerupator automat diferential 10A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.00	779.000
48.	43-43	Intrerupator automat diferential 16A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.00	779.000
49.	44-44	Declansator independent analogic PH-47	buc	1.0000	320.00	320.000
50.	5009030	Flanse	10 buc	0.0500	22.10	1.105
51.	5009031	Scoabe	10 buc	5.3350	27.10	144.579
52.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.2170	100.20	21.744
53.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.5600	52.00	29.120
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.4600	3.20	39.872
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	48.8000	7.50	366.000
56.	5009070	Racordari	10 buc	0.2900	11.30	3.277
57.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	10.0000	25.00	250.000
58.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1.2000	18.60	22.320
59.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0005	0.00	0.000
60.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0350	132.40	4.634
61.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.1740	170.00	29.580
62.	5009619	Ate de cusut	kg	0.0080	0.00	0.000

63.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0010	2 510.00	2.510
64.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0000	0.00	0.000
65.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0480	55.21	2.649
66.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.2122	255.10	54.131
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>31 522.24</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.8815	450.00	396.675
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1.3830	250.00	345.750
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8.7023	35.00	304.580
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.3100	150.00	46.500
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.3100	125.00	38.750
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.3200	50.00	16.000
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.0109	50.00	0.545
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1.1300	75.00	84.750
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.8815	150.00	132.225
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 365.78</b>

Total	Lei	38 778.85
TVA	20 %	7 755.77

**Total deviz:**

**46 534.62**

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de  
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)