

**Turn din structura metalica  
pentru comunicatii prin  
radioreleu amplasat in s. Valea  
Perjei r. Taraclia pe teren cu nr.  
cad. 8729302.414**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**  
**Retele electrice**

**Valoarea de deviz 66 823.45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---|------|--|--|------------------------|
|           |                                   |   |      |  | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3   | 4    | 5  | 6  | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>   |      |  |  |                        |
| 1         | 08-03-573-<br>6                   | Dulap (pupitru) de comanda<br>suspendat, inaltime, latime si<br>adincime, mm, /Tablou de<br>distributie aplicabil IP-31 | buc  | 1.0000   | 359.151<br>124.591                       | 359.151<br>124.591     |
| 2         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, C16A/3P/4.5kA                          | buc  | 1.0000   | 232.659<br>82.009                        | 232.659<br>82.009      |
| 3         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, B6A/1P/4.5kA                           | buc  | 3.0000   | 232.659<br>82.009                        | 697.976<br>246.028     |
| 4         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, C6A/1P/4.5kA                           | buc  | 1.0000   | 232.659<br>82.009                        | 232.659<br>82.009      |
| 5         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, C10A/1P/4.5kA                          | buc  | 1.0000   | 232.659<br>82.009                        | 232.659<br>82.009      |
| 6         | 08-03-526-<br>1                   | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, 10A/2P/4.5kA<br>30mA                   | buc  | 1.0000   | 232.659<br>82.009                        | 232.659<br>82.009      |

| 1  | 2           | 3  | 4     | 5        | 6                  | 7                  |
|----|-------------|--|-------|----------|--------------------|--------------------|
| 7  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A/2P/4.5kA 30mA   | buc   | 1.0000   | 232.659<br>82.009  | 232.659<br>82.009  |
| 8  | 08-03-526-1 | Declansator independent PH-47  | buc   | 1.0000   | 232.659<br>82.009  | 232.659<br>82.009  |
| 9  | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0.3500   | 914.166<br>294.917 | 319.958<br>103.221 |
| 10 | 11-11       | Cablu VVG-LS - 3*1.5   | m     | 15.0000  | 14.500<br>0.000    | 217.500<br>0.000   |
| 11 | 12-12       | Cablu VVG-LS - 3*2.5   | m     | 20.0000  | 17.600<br>0.000    | 352.000<br>0.000   |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2            | 100 m | 0.8500   | 979.572<br>354.322 | 832.636<br>301.174 |
| 13 | 14-14       | Cablu VVG-LS - 3*6   | m     | 85.0000  | 75.660<br>0.000    | 6 431.100<br>0.000 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 1.0000   | 914.166<br>294.918 | 914.166<br>294.918 |
| 15 | 16-16       | Cablu VVG-A-FRLS - 3*1.5   | m     | 100.0000 | 17.700<br>0.000    | 1 770.000<br>0.000 |
| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0.0500   | 914.180<br>294.920 | 45.709<br>14.746   |
| 17 | 18-18       | Cablu VVG-A-FRLS - 4*1.0   | m     | 5.0000   | 22.600<br>0.000    | 113.000<br>0.000   |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2            | 100 m | 0.1000   | 979.570<br>354.320 | 97.957<br>35.432   |

| 1  | 2            | 3  | 4       | 5       | 6                         | 7                    |
|----|--------------|--|---------|---------|---------------------------|----------------------|
| 19 | 20-20        | Cablu PV 1*6   | m       | 5.0000  | 12.870<br>0.000           | 64.350<br>0.000      |
| 20 | 21-21        | Cablu PV 1*10  | m       | 5.0000  | 15.900<br>0.000           | 79.500<br>0.000      |
| 21 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75mm (de creat resursa)     | 100 buc | 0.0100  | 98 898.000<br>14 246.500  | 988.980<br>142.465   |
| 22 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, / Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj Tip A Simplu IP-66 1.5W, 70x140 mm (de creat resursa) | 100 buc | 0.0100  | 553 898.000<br>14 246.500 | 5 538.980<br>142.465 |
| 23 | 24-24        | Cutie de distributie cu cleme  | buc     | 2.0000  | 27.050<br>0.000           | 54.100<br>0.000      |
| 24 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu doua clape, 10A/230V IP44 (de creat resursa)  | 100 buc | 0.0100  | 13 543.200<br>1 692.800   | 135.432<br>16.928    |
| 25 | 08-01-066-2  | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV  | set     | 1.0000  | 663.722<br>350.642        | 663.722<br>350.642   |
| 26 | 26-26        | Tija paratrasnet L=1.0m  | buc     | 1.0000  | 500.000<br>0.000          | 500.000<br>0.000     |
| 27 | 27-27        | Electrod de impamintare L=3.0 m  | buc     | 1.0000  | 355.110<br>0.000          | 355.110<br>0.000     |
| 28 | 08-02-472-2  | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala  | 100 m   | 0.6000  | 8 405.477<br>872.662      | 5 043.286<br>523.597 |
| 29 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)   | 10 buc  | 1.0000  | 4 195.568<br>435.805      | 4 195.568<br>435.805 |
| 30 | 13-13        | Fisie de otel 50x5   | m       | 40.0000 | 75.100<br>0.000           | 3 004.000<br>0.000   |
| 31 | 32-32        | Otel Cornier 50x50x5mm   | m       | 10.0000 | 68.990<br>0.000           | 689.900<br>0.000     |
| 32 | 33-33        | Clipse din metal   | buc     | 25.0000 | 2.500<br>0.000            | 62.500<br>0.000      |
| 33 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm   | 100 m   | 0.0400  | 8 431.400<br>1 824.175    | 337.256<br>72.967    |
| 34 | 08-02-409-   | Teava flexibila PVC D16mm (de  | 100 m   | 0.0500  | 8 181.440                 | 409.072              |

| 1  | 2           | 3   | 4      | 5      | 6                     | 7                               |
|----|-------------|---|--------|--------|-----------------------|---------------------------------|
|    | 1           | creat resursa)  |        |        | 1 251.160             | 62.558                          |
| 35 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica<br>25x16mm (de creat resursa)            | 100 m  | 0.1500 | 19 001.567<br>856.367 | 2 850.235<br>128.455            |
|    |             | <i>Total</i>  | Lei    |        |                       | 38 519.098                      |
|    |             | <i>Asigurarea medicala</i>  | 24 %   |        |                       | 837.131                         |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 46 %   |        |                       | 1 604.501                       |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                 | 5 %    |        |                       | 1 671.965                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 2 %    |        |                       | 852.654                         |
|    |             | <b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |                       | <b>43 485.349<br/>3 488.046</b> |
|    |             | <b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>                                     |        |        |                       |                                 |
| 36 | 37-37       | Panou de distributie din metal,<br>aplicabil/24module/IP-31       | buc    | 2.0000 | 4 522.000<br>0.000    | 9 044.000<br>0.000              |
| 37 | 38-38       | Intrerupator automat<br>C16A/3P/4.5kA                             | buc    | 1.0000 | 382.000<br>0.000      | 382.000<br>0.000                |
| 38 | 39-39       | Intrerupator automat<br>B6A/1P/4.5kA                              | buc    | 2.0000 | 192.500<br>0.000      | 385.000<br>0.000                |
| 39 | 40-40       | Intrerupator automat<br>C6A/1P/4.5kA                              | buc    | 1.0000 | 192.500<br>0.000      | 192.500<br>0.000                |
| 40 | 41-41       | Intrerupator automat<br>C10A/1P/4.5kA                             | buc    | 1.0000 | 192.500<br>0.000      | 192.500<br>0.000                |
| 41 | 42-42       | Intrerupator automat diferential<br>10A/2P/4.5kA 30 mA            | buc    | 1.0000 | 779.000<br>0.000      | 779.000<br>0.000                |
| 42 | 43-43       | Intrerupator automat diferential<br>16A/2P/4.5kA 30 mA            | buc    | 1.0000 | 779.000<br>0.000      | 779.000<br>0.000                |
| 43 | 44-44       | Declansator independent analogic<br>PH-47                         | buc    | 1.0000 | 320.000<br>0.000      | 320.000<br>0.000                |
|    |             | <i>Total</i>  | Lei    |        |                       | 12 074.000                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                   | 1.05 % |        |                       | 126.777                         |
|    |             | <b>Total Capitolul 2. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |        |                       | <b>12 200.777</b>               |

|  |  |       |      |           |
|--|--|-------|------|-----------|
|  |  | Total | Lei  | 55 686.21 |
|  |  | TVA   | 20 % | 11 137.24 |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   |                         |   |   |   | <b>66 823.45</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>3 488.08</b>  |

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

"Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)