

**Turn din beton armat pentru
comunicatii prin radioreleu
amplasat pe str. Sovetcoi Armii,
extravilanul s. Cairaclia, r.
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1
Rețele electrice 0.23kV**

Valoarea de deviz 65 057.40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	34.6430	52.57	1 821.182
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0.3600	52.57	18.925
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.7840	52.57	304.065
		Total manopera				2 144.17

Materiale:

1.	10-10	Cablu C2XY-F 3x6.0mm2	m	38.0000	215.44	8 186.720
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.0000	0.00	0.000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.0001	0.00	0.000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0002	0.00	0.000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0003	0.00	0.000
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0.0810	0.00	0.000
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0035	0.00	0.000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0034	0.00	0.000
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0024	0.00	0.000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.0210	45.85	46.814
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	21.00	0.021
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4490	45.20	20.295
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2.5280	11.50	29.072
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	85.20	1.193
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2.5280	35.60	89.997

16.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.0156	0.00	0.000
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	52.10	0.313
18.	1019852	Vopsea	kg	0.1235	35.50	4.384
19.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0.0028	3 250.00	9.100
20.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0.6000	7.50	4.500
21.	13-13	Fisie de otel 50x5	m	185.0000	75.10	13 893.500
22.	14-14	Otel Cornier 50x50x5mm	m	120.0000	68.99	8 278.800
23.	17-17	Tija paratasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.00	500.000
24.	18-18	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	12.0000	355.11	4 261.320
25.	19-19	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	m	12.0000	72.50	870.000
26.	20-20	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)	buc	10.0000	355.11	3 551.100
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
28.	21-21	Intrerupator automat C16A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.50	192.500
29.	21-21	Furtun metalic izolat d32	m	6.0000	35.20	211.200
30.	26-26	Clipse din metal	buc	6.0000	2.50	15.000
31.	4-4	Caramida	buc	80.0000	3.50	280.000
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2400	9.20	2.208
33.	5-5	Nisip	m3	1.2000	230.50	276.600
34.	5009031	Scoabe	10 buc	1.5000	27.10	40.650
35.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0.6000	3.70	2.220
36.	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	7.50	45.750
37.	5009070	Racordari	10 buc	0.0600	15.20	0.912
38.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	2.3000	25.00	57.500
39.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0029	1 255.20	3.640
40.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0343	170.00	5.831
41.	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	0.00	0.000
42.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0034	2 510.00	8.534
43.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	35.0000	91.20	3 192.000
44.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	55.21	0.331
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	255.10	3.061
46.	6-6	Vopsea	kg	2.5000	35.50	88.750
		Total materiale de constructii				44 195.31

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.0581	450.00	1 826.145
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1.1270	50.00	56.350
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1.1270	50.00	56.350
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.1196	35.00	144.186

5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	50.00	2.000
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0.2664	75.00	19.980
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.0581	150.00	608.715
		Total utilaje de construcții				2 713.73

Total	Lei	54 214.50
TVA	20 %	10 842.90

Total deviz:

65 057.40

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)