

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu, amplasat in mun.
Ceadir Lunga, UTA Gagauzia,
pe terenul cu nr. cadastral
9602333.409**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Retele electrice

Valoarea de deviz 75 239.62 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Tablou de distributie aplicabil IP-31 | buc | 1.0000 | 359.151 124.591 | 359.151 124.591 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16A/3P/4.5kA | buc | 1.0000 | 232.659 82.009 | 232.659 82.009 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B6A/1P/4.5kA | buc | 3.0000 | 232.659 82.009 | 697.976 246.028 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C6A/1P/4.5kA | buc | 1.0000 | 232.659 82.009 | 232.659 82.009 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C10A/1P/4.5kA | buc | 1.0000 | 232.659 82.009 | 232.659 82.009 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 10A/2P/4.5kA 30mA | buc | 1.0000 | 232.659 82.009 | 232.659 82.009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|---------|--------------------|--------------------|
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A/2P/4.5kA 30mA | buc | 1.0000 | 232.659 82.009 | 232.659 82.009 |
| 8 | 08-03-526-1 | Declansator independent PH-47 | buc | 1.0000 | 232.659 82.009 | 232.659 82.009 |
| 9 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1.0000 | 51.736 45.736 | 51.736 45.736 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0.3500 | 914.166 294.917 | 319.958 103.221 |
| 11 | 11-11 | Cablu VVG-LS - 3*1.5 | m | 15.0000 | 14.500 0.000 | 217.500 0.000 |
| 12 | 12-12 | Cablu VVG-LS - 3*2.5 | m | 20.0000 | 17.600 0.000 | 352.000 0.000 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.8500 | 979.572 354.322 | 832.636 301.174 |
| 14 | 14-14 | Cablu VVG-LS - 3*6 | m | 85.0000 | 75.660 0.000 | 6 431.100 0.000 |
| 15 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0.7000 | 914.164 294.917 | 639.915 206.442 |
| 16 | 16-16 | Cablu VVG-A-FRLS - 3*1.5 | m | 70.0000 | 17.700 0.000 | 1 239.000 0.000 |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0.0500 | 914.180 294.920 | 45.709 14.746 |
| 18 | 18-18 | Cablu VVG-A-FRLS - 4*1.0 | m | 5.0000 | 22.600 0.000 | 113.000 0.000 |
| 19 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: | 100 m | 0.1000 | 979.570 354.320 | 97.957 35.432 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|---------|---------|---------------------------|----------------------|
| | | primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² | | | | |
| 20 | 20-20 | Cablu PV 1*6 | m | 5.0000 | 12.870 0.000 | 64.350 0.000 |
| 21 | 21-21 | Cablu PV 1*10 | m | 5.0000 | 15.900 0.000 | 79.500 0.000 |
| 22 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75mm (de creat resursa) | 100 buc | 0.0300 | 98 897.900 14 246.467 | 2 966.937 427.394 |
| 23 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, / Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj Tip A Simplu IP-66 1.5W, 70x140 mm (de creat resursa) | 100 buc | 0.0100 | 553 898.000 14 246.500 | 5 538.980 142.465 |
| 24 | 24-24 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 2.0000 | 27.050 0.000 | 54.100 0.000 |
| 25 | 08-03-591-2 | Interrupitor cu doua clape, 10A/230V IP44 (de creat resursa) | 100 buc | 0.0100 | 13 543.200 1 692.800 | 135.432 16.928 |
| 26 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV | set | 1.0000 | 663.722 350.642 | 663.722 350.642 |
| 27 | 26-26 | Tija paratrasnet L=1.0m | buc | 1.0000 | 500.000 0.000 | 500.000 0.000 |
| 28 | 27-27 | Electrod de impamintare L=3.0 m | buc | 1.0000 | 355.110 0.000 | 355.110 0.000 |
| 29 | 08-02-472-2 | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala | 100 m | 0.6000 | 8 405.477 872.662 | 5 043.286 523.597 |
| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc) | 10 buc | 1.0000 | 4 195.568 435.805 | 4 195.568 435.805 |
| 31 | 13-13 | Fisie de otel 50x5 | m | 40.0000 | 75.100 0.000 | 3 004.000 0.000 |
| 32 | 32-32 | Otel Cornier 50x50x5mm | m | 10.0000 | 68.990 0.000 | 689.900 0.000 |
| 33 | 33-33 | Clipse din metal | buc | 25.0000 | 2.500 0.000 | 62.500 0.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|--------|------------------------|---------------------------------|
| 34 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0.0400 | 8 431.400 1 824.175 | 337.256 72.967 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava flexibila PVC D16mm (de creat resursa) | 100 m | 0.0500 | 8 181.440 1 251.160 | 409.072 62.558 |
| 36 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 25x16mm (de creat resursa) | 100 m | 0.1500 | 19 001.567 856.367 | 2 850.235 128.455 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 39 743.540 |
| | | <i>Asigurarea medicala</i> | 24 % | | | 895.256 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 46 % | | | 1 715.908 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 5 % | | | 1 705.199 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2 % | | | 881.198 |
| | | Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 44 941.101 3 730.235 |
| | | 2. Capitolul 2. Utilaj | | | | |
| 37 | 37-37 | Panou de distributie din metal, aplicabil/24module/IP-31 | buc | 2.0000 | 4 522.000 0.000 | 9 044.000 0.000 |
| 38 | 38-38 | Intrerupator automat C16A/3P/4.5kA | buc | 1.0000 | 382.000 0.000 | 382.000 0.000 |
| 39 | 39-39 | Intrerupator automat B6A/1P/4.5kA | buc | 2.0000 | 192.500 0.000 | 385.000 0.000 |
| 40 | 40-40 | Intrerupator automat C6A/1P/4.5kA | buc | 1.0000 | 192.500 0.000 | 192.500 0.000 |
| 41 | 41-41 | Intrerupator automat C10A/1P/4.5kA | buc | 1.0000 | 192.500 0.000 | 192.500 0.000 |
| 42 | 42-42 | Intrerupator automat diferential 10A/2P/4.5kA 30 mA | buc | 1.0000 | 779.000 0.000 | 779.000 0.000 |
| 43 | 43-43 | Intrerupator automat diferential 16A/2P/4.5kA 30 mA | buc | 1.0000 | 779.000 0.000 | 779.000 0.000 |
| 44 | 44-44 | Declansator independent analogic PH-47 | buc | 1.0000 | 320.000 0.000 | 320.000 0.000 |
| 45 | 45-45 | Contor electric SCG 112Ace | buc | 1.0000 | 5 500.000 0.000 | 5 500.000 0.000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 17 574.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--------|---|---|-------------------|
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1.05 % | | | 184.527 |
| | | Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu | | | | 17 758.527 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|------|------------------|
| | | Total | Lei | 62 699.68 |
| | | TVA | 20 % | 12 539.94 |
| | | Total deviz: | | 75 239.62 |
| | | Inclusiv salariu | | 3 730.26 |

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)