

**Lucrari de reabilitare a
drumurilor locale si trotuarelor
(str.B.Glavan, str.Sfintul Ilie,
str.V.Lupu, din UTA.Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lotul 1. Lucrari de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str.B.Glavan,
str.Sfintul Ilie, str.V.Lupu, din UTA.Rezina.**

Valoarea de deviz 4 117 736,21 lei

Intocmit in prețuri curente:04/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str.B.Glavan, str.Sfintul Ilie, str.Vasile Lupu) 1.1. Lucrari pregatitoare				
1		Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	1 km	0,193	0,00 0,00	0,00 0,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	413,000	24,00 24,00	9 912,00 9 912,00
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	11,550	491,82 348,00	5 680,52 4 019,40
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	55,000	22,50 22,50	1 237,50 1 237,50
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,380	1 352,00	513,76

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Încărcarea)			0,00	0,00
6	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	120,000	15,32 0,00	1 838,40 0,00
Total Lucrari pregatitoare						19 182,18
Incluziv salariu						15 168,90
		1.2. Amenajarea sistemului rutier Tip 4				
7	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică	m2	1 405,60 0	0,25 0,00	348,11 0,00
8	DI93B	Plombarea gropilor la îmbrăcămintă din beton asfaltic (Suprafața de plombare reprezintă 20% din sistemului rutier amenajat)	m2	281,160	272,88 57,75	76 722,49 16 236,98
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,651 l/m2 50/70	t	0,920	10 999,57 0,00	10 119,60 0,00
10	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu adiațivi pentru adhezivitate conform CP.D.02.25:2021, H=6 cm)	m2	1 405,60 0	227,07 4,50	319 168,43 6 325,20
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton	t	0,350	10 980,00 0,00	3 843,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfalticm, 0,25 l/m2 50/70				
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA16 cu bitum rutier 50/70 conform CP.D02.25:2021, H=4cm)	m2	1 405,60 0	171,35 3,75	240 843,31 5 271,00
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	413,600	264,48 50,25	109 389,89 20 783,40
Total Amenajarea sistemului rutier Tip 4						760 434,83
Incluziv salariu						48 616,58
1.3. Trotuar						
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (10 cm)	m3	66,200	381,80 120,00	25 275,40 7 944,00
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=15cm)	m3	33,100	530,47 22,50	17 558,55 744,75
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6cm, inclusiv intrarile in curte 184,0 m.p.)	m2	786,000	311,40 44,70	244 757,35 35 134,20
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	844,800	159,86 22,50	135 053,08 19 008,00

1	2	3	4	5	6	7
		10x20 cm (Instalarea bordurii BR 100.20.8 bet.XF4, XM1 C25/30), fundatie beton C12/15				
Total Trotuar						422 644,38
Incluziv salariu						62 830,95
1.4. Amenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor cu apa si canalizare						
18	AcE07C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontare capacelor existente/ se exclud toate materialele, ramine doar manopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,600	buc	11,000	36,90 <hr/> 36,90	405,90 <hr/> 405,90
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	11,000	1 910,75 <hr/> 61,50	21 018,21 <hr/> 676,50
20	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere CT03 XC4 XD3 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	11,000	881,72 <hr/> 127,50	9 698,96 <hr/> 1 402,50
Total Amenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor cu apa si canalizare						31 123,07
Incluziv salariu						2 484,90
1.5. Marcaje						
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m2	70,000	114,03 <hr/>	7 982,10 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)			35,25	2 467,50
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4,000	1 216,75 81,75	4 867,00 327,00
23	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	8,000	1 127,76 99,00	9 022,04 792,00
Total Marcaje						21 871,14
Incluziv salariu						3 586,50
Total Lucrari de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor (str.B.Glavan, str.Sfintul Ilie, str.Vasile Lupu)						1 255 255,60
Incluziv salariu						132 687,83
		2. Lucrari de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str.Sf.Ilie, or.Rezina				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
24		Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	1 km	0,196	0,00 0,00	0,00 0,00
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	384,000	24,00 24,00	9 216,00 9 216,00
26	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	11,550	491,82 348,00	5 680,52 4 019,40
27	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe	m2	55,000	22,50	1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		beton (Demolarea intrarilor in curte)			22,50	1 237,50
28	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,400	1 352,00 0,00	540,80 0,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,000	15,32 0,00	1 914,80 0,00
Total Lucrari pregatitoare						18 589,62
Incluziv salariu						14 472,90
		2.2. Amenajarea sistemului rutier Tip 5				
30	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 400,00 0	0,25 0,00	346,50 0,00
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din sistemului rutier amenajat)	m2	280,000	272,87 57,75	76 403,60 16 170,00
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,651 l/m2 50/70	t	0,910	10 991,54 0,00	10 002,30 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP.D.02.25:2021, H=6 cm)	m2	1 400,00 0	227,07 4,50	317 896,46 6 300,00

1	2	3	4	5	6	7
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalticm, 0,25 l/m2 50/70	t	0,350	10 980,00 0,00	3 843,00 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA16 cu bitum rutier 50/70 conform CP.D02.25:2021, H=4cm)	m2	1 400,00 0	171,35 3,75	239 883,98 5 250,00
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	422,000	264,48 50,25	111 611,66 21 205,50
Total Amenajarea sistemului rutier Tip 5						759 987,50
Incluziv salariu						48 925,50
2.3. Trotuar						
37	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (10 cm)	m3	70,600	381,80 120,00	26 955,33 8 472,00
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta fr.16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=5cm)	m3	35,320	530,46 22,50	18 735,89 794,70
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj trotuare vibropresat H=6cm, inclusiv intrarile in curte 171,0 m.p.)	m2	795,000	311,40 44,70	247 559,86 35 536,50
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	858,000	159,86 22,50	137 163,96 19 305,00

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BR 100.20.8 bet.XF4, XM1 C25/30), fundatie beton C12/15				
Total Trotuar						430 415,04
Incluziv salariu						64 108,20
		2.4. Amenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor cu apa si canalizare				
41	AcE07C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontare capacelor existente/ se exclud toate materialele, ramine doar manopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,600	buc	10,000	36,90 <hr/> 36,90	369,00 <hr/> 369,00
42	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	10,000	1 910,75 <hr/> 61,50	19 107,46 <hr/> 615,00
43	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere CT03 XC4 XD3 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	10,000	881,75 <hr/> 127,50	8 817,55 <hr/> 1 275,00
Total Amenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor cu apa si canalizare						28 294,01
Incluziv salariu						2 259,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Marcaje				
44	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	70,000	114,03 35,25	7 982,10 2 467,50
45	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	4,000	1 216,75 81,75	4 867,00 327,00
46	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	8,000	1 127,76 99,00	9 022,04 792,00
Total Marcaje						21 871,14
Incluziv salariu						3 586,50
Total Lucrari de reabilitare a drumurilor locale si trotuarelor din str.Sf.Ilie, or.Rezina						1 259 157,31
Incluziv salariu						133 352,10
		3. Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale str.Vasile Lupu, or.Rezina				
		3.1. Lucrari pregatitoare				
47		Pichetarea axei si restabilirea traseului (cu titlu informativ, costurile pentru aceste lucrari se contin in cheltuieli de regie)	1 km	0,168	0,00 0,00	0,00 0,00
48	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolarea bordurii BR 100.30.15)	m	370,000	24,00 24,00	8 880,00 8 880,00
49	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea intrarilor in curte din beton)	m3	4,300	491,84 348,00	2 114,92 1 496,40

1	2	3	4	5	6	7
50	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolarea intrarilor in curte)	m2	30,250	22,50 22,50	680,62 680,62
51	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea)	100 m3	0,240	1 352,00 0,00	324,48 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,000	15,32 0,00	1 225,60 0,00
Total Lucrari pregatitoare						13 225,62
Incluziv salariu						11 057,02
		3.2. Amenajarea sistemului rutier Tip 3				
53	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 152,80 0	0,25 0,00	285,43 0,00
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic (Suprafata de plombare reprezinta 20% din sistemului rutier amenajat)	m2	230,560	272,85 57,75	62 908,59 13 314,83
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,651 l/m2 50/70	t	0,750	10 988,00 0,00	8 241,00 0,00
56	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu cariblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adezivi pentru adezivitate	m2	1 152,80 0	152,55 3,75	175 854,43 4 323,00

1	2	3	4	5	6	7
		conform CP.D.02.25:2021,H=4cm)				
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalticm, 0,25 l/m2 50/70	t	0,298	<u>10 996,31</u> 0,00	<u>3 276,90</u> 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului de beton asfaltic cu cariblura BA16 cu bitum rutier 50/70 conform CP.D02.25:2021, H=4cm)	m2	1 152,80 0	<u>171,35</u> 3,75	<u>197 527,04</u> 4 323,00
59	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BR100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (Fundatie din beton C12/15)	m	336,000	<u>264,48</u> 50,25	<u>88 866,15</u> 16 884,00
Total Amenajarea sistemului rutier Tip 3						536 959,54
Incluziv salariu						38 844,83
		3.3. Amenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor cu apa si canalizare				
60	AcE07C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa- suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontare capacelor existente/ se exclud toate materialele, ramine doar manopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,600	buc	7,000	<u>36,90</u> 36,90	<u>258,30</u> 258,30
61	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa- suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	7,000	<u>1 910,75</u> 61,50	<u>13 375,22</u> 430,50
62	RpAcF01	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	7,000	881,74	6 172,17

1	2	3	4	5	6	7
	C	capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere CT03 XC4 XD3 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020			127,50	892,50
Total Amenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor cu apa si canalizare						19 805,69
Incluziv salariu						1 581,30
3.4. Marcaje						
63	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	40,000	114,03 35,25	4 561,20 1 410,00
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	2,000	1 216,75 81,75	2 433,50 163,50
65	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	5,000	1 127,76 99,00	5 638,78 495,00
Total Marcaje						12 633,48
Incluziv salariu						2 068,50
Total Lucrari de reparatie capitala a drumurilor locale str.Vasile Lupu, or.Rezina						582 624,33
Incluziv salariu						53 551,65
Total			lei		3 097 037,24	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		76 701,98	

Total	100,00 +	3 173 739,22
Cheltuieli de regie	6,00 %	190 424,35
Total	100,00 +	3 364 163,57
Beneficiu de deviz	2,00 %	67 283,27
Total	100,00 +	3 431 446,84
TVA	20,00 %	686 289,37

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**4 117 736,2
1
319 591,58**

Intocmit

(SRL Autodeltrans)

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ ()

(funcția, semnătura)