

Obiectivul: Primăria Suric

Obiectul: Lucrări de reparație și întreținere a unui tronson de drum din strada Trandafirilor și strada Salcânilor din s. Suric raionul Cimișlia în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”

Devizul: Lucrări de reparație și întreținere

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 21.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	21,3700
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.(h medie 10 cm S2137 fără utilizarea compactorului)	m3	213,7000
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1: 2015 S474,8* 4,5m =2137 m2, h =0.2 V= 427,3 M3, Ciment 8,5 tn/m3	100m3	4,2740
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (427.4 M3*10% de apă)	m3	42,7400
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I.	100m2	21,3700
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	4,2740
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie C05- 07l/m2)	t	1,4950
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, (BAD22,4, CONFORMSM EN 13180-1 ȘI CP D.02..25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica.executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	2 137,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie C50- 03 l/m2)	t	0,6411
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	2 137,0000
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,7480
12	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100m3	1,1000
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA30 fr.. 0-32 conform CM SR EN 13242+A1.21010).	m2	474,8000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.