

**Forarea sondei arteziene Nr.1 si
Nr.2 pentru alimentarea cu apa a
s.Carpineni, raionul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Forarea sondei arteziene Nr.2**

Valoarea de deviz 268 926,50 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,7100	30,00	21,300
2.	7123010010200	Betonist	h-om	10,0350	30,00	301,050
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	30,00	24,600
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	106,3500	30,00	3 190,500
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	30,00	185,100
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,4500	30,00	1 063,500
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	30,00	18,000
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2900	30,00	8,700
9.	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600	30,00	46,800
10.	8113020070100	Sondor	h-om	1 952,0500	30,00	58 561,500
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5570	30,00	76,710
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	30,00	24,900
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7996	30,00	143,988
		Total manopera				63 666,65

Materiale:

1.	00009	Teava de tubaj d=168x7mm	m	135,5000	375,00	50 812,500
2.	00010	Plasa pentru filtru, impletita galunata	m2	9,0000	100,00	900,000
3.	00017	Tevi de ridicare a apei d=57x4mm	m	95,0000	100,00	9 500,000
4.	0004111	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR2/39	buc	1,0000	9 400,00	9 400,000
5.	00042	Contor de apa "B Meters" d=50mm	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
6.	00043	Panou de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
7.	1212121212121	Apa	m3	361,6412	1,00	361,641
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4377	220,00	96,294
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2510	220,00	275,220
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4218	150,00	213,270
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,900
12.	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6	m3	7,0350	150,00	1 055,250

		mm				
13.	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	5 276,8000	0,10	527,680
14.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1200	35,00	4,200
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1450	2,00	0,290
17.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	1 000,00	500,000
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	1 000,00	1 800,000
19.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0068	1 000,00	6,800
20.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3549	50,00	17,745
21.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	1 000,00	1 000,000
22.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	15,00	0,600
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	17,00	5,950
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,0115	25,00	0,287
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20,00	0,900
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	35,00	3,745
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,00	4,250
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	35,00	3,500
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0650	35,00	2,275
30.	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	42,8740	1,00	42,874
31.	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	18,0000	1,00	18,000
32.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	15,00	11,550
33.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	21,8500	1,00	21,850
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	946,1000	1,50	1 419,150
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	528,3000	1,50	792,450
36.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,0000	3,00	9,000
37.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
38.	266112643320211	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 300,00	2 600,000
39.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4800	900,00	432,000
40.	2664102101126	Var	kg	0,2484	3,00	0,745
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1453	750,00	108,975
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
43.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	15,00	232,050
44.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	15,00	0,300
45.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	15,00	8,550
46.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	15,00	1,110
47.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	15,00	3,600
48.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	15,00	4,650
49.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	15,00	2,400
50.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	15,00	36,150
51.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	15,00	2,100
52.	2723156718532	Banda de protectie pe baza PVC de 1mm grosime	kg	0,0150	15,00	0,225
53.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	3,1000	39,00	120,900
54.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,600

55.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	30,0000	18,00	540,000
56.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	31,5000	15,00	472,500
57.	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	20,00	600,000
58.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	1,00	2,000
59.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	8,00	32,000
60.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	1,00	8,000
61.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
62.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	12,00	144,000
63.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	1,00	2,000
64.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	5,00	20,000
65.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	1,00	8,000
66.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	2,00	8,000
67.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	1,00	8,000
68.	287411730000050	Vana d=50mm	buc	1,0000	900,00	900,000
69.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1521	20,00	3,042
70.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
71.	287527440010032	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	1,0000	120,00	120,000
72.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	3,4100	700,00	2 387,000
73.	313016480222482	Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si minere PVS 4x10	m	107,1000	23,70	2 538,270
74.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,002
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4660	1,00	0,466
		Total materiale de constructii				99 863,86

Utilaje de constructii:

1.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	159,8004	50,00	7 990,020
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,250
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,5804	300,00	474,120
4.	295227000271111	Generatorul ДЭС-60	h-ut	120,0000	22,00	2 640,000
5.	295227000271155	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-2.5 A	h-ut	5,9364	122,00	724,241
6.	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	500,00	4 000,000
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	10,00	5,400
8.	2952270003793041	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3	h-ut	44,7090	122,00	5 454,498
9.	29522700037930411	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB-3 A3	h-ut	25,3500	122,00	3 092,700
10.	295227000379304122	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3 A3	h-ut	118,6400	122,00	14 474,080
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	10,00	2,000
12.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,500
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6500	25,00	16,250
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,8392	150,00	425,880
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	150,00	33,750
		Total utilaje de constructii				39 349,69

Total	Lei	224 105,42
TVA	20 %	44 821,08
Total deviz:		268 926,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)