

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului Teren I**

Valoarea de deviz 125 511,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,7800	580,800 0,000	453,024 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,7800	936,000 0,000	730,080 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	36,0000	27,500 0,000	990,000 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,6000	58,300 0,000	3 358,080 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,7800	178,509 19,453	139,237 15,173
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4000	739,200 0,000	295,680 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	mprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3	0,0800	523,200 0,000	41,856 0,000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3	0,1600	1 080,000 0,000	172,800 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	27,2000	58,300 0,000	1 585,760 0,000
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,1300	309,154 190,631	40,190 24,782
		<i>Total</i>	Lei			7 806,707
		Total Sistemizarea verticale Inclusiv salariu				7 806,707 39,955
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	14,7000	555,425 23,991	8 164,745 352,665
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	26,4600	647,994 38,904	17 145,915 1 029,400
		<i>Total</i>	Lei			25 310,660
		Total Pavaj Inclusiv salariu				25 310,660 1 382,065
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc	16,0000	6,000 0,000	96,000 0,000
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,3400	1 883,893 249,634	2 524,416 334,509

1	2	3	4	5	6	7
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1400	1 883,171 249,636	263,644 34,949
16	CO07A1	Imprejmuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	673,1700	49,729 5,187	33 476,210 3 491,867
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6700	1 399,769 417,570	937,845 279,772
		<i>Total</i>	Lei			37 298,115
		Total Gard Inclusiv salariu				37 298,115 4 141,097
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,0700	2 996,257 2 996,257	209,738 209,738
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,3700	128,384 128,384	47,502 47,502
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,0000	0,940 0,940	6,581 6,581
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	37,0000	0,571 0,571	21,112 21,112
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	7,0000	383,982 47,982	2 687,871 335,871
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri	m	37,0000	273,050 62,246	10 102,865 2 303,117
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,0200	866,929 312,529	2 618,125 943,837
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg	100m2	0,1300	477,169	62,032

1	2	3	4	5	6	7	
		saminta pe 100 mp			337,169	43,832	
		<i>Total</i>	Lei				15 755,826
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu					15 755,826 3 911,590
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic					
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,2000	479,592 64,192	575,510 77,030	
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	6,0000	143,297 5,836	859,780 35,014	
		<i>Total</i>	Lei				1 435,290
		Total Constructie astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu					1 435,290 112,044

		Total	Lei			87 606,61
		Asigurari sociale si medicale	24 %			2 300,82
		Transport materiale	5 %			3 213,01
		Total				93 120,44
		Cheltuieli de regie	8 %			7 449,64
		Total				100 570,08
		Beneficiu de deviz	4 %			4 022,80
		Total				104 592,88
		TVA	20 %			20 918,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				125 511,45 9 586,75

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul
Bic, comuna Bubuieci,
municipiul Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului Teren I**

Valoarea de deviz 125 511,45 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,9673	64,84	257,240
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,1060	64,84	331,073
3.	7129020012800	Pavator	h-om	21,3150	64,84	1 382,065
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,7524	64,84	3 290,786
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5400	64,84	35,014
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3148	64,84	279,772
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	20,1951	64,84	1 309,450
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0291	64,84	455,767
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,2505	64,84	2 220,802
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3822	64,84	24,782
		Total manopera				9 586,75

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,0892	140,00	1 692,488
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	37,0000	210,00	7 770,000
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,4260	1 875,00	798,750
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,3714	320,00	1 718,848
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	32,2547	320,00	10 321,504
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0016	320,00	0,512
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,3800	320,00	441,600
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,2717	320,00	6 166,944
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6532	12,00	7,838
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,3065	35,00	45,728
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,2260	75,00	391,950
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,6130	75,00	195,975
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,3659	75,00	252,442
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3685	45,00	16,582
15.	2663102100000- 1	Beton M-100	m3	1,3941	1 450,00	2 021,445

16.	2663102100000-2	Beton M-150	m3	0,1457	1 450,00	211,265
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0480	20,00	0,960
18.	2710703518200-1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	706,8285	42,00	29 686,797
19.	2830127303001	Arbori	buc	7,3500	320,00	2 352,000
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6732	65,00	43,758
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6732	2,00	1,346
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,8584	12,00	118,301
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1360	12,00	1,632
24.	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,440
Total materiale de constructii						64 260,11

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040	110,00	55,440
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8354	480,00	880,992
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1280	480,00	4 381,440
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8810	480,00	902,880
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0087	480,00	4,176
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,2000	480,00	96,000
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0049	480,00	2,352
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	480,00	41,856
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8172	480,00	872,256
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8880	20,00	17,760
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3700	450,00	166,500
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,7888	550,00	5 933,840
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7350	550,00	404,250
Total utilaje de constructii						13 759,75

Total	Lei	87 606,61
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 300,82
Transport materiale	5 %	3 213,01
Total		93 120,44
Cheltuieli de regie	8 %	7 449,64
Total		100 570,08
Beneficiu de deviz	4 %	4 022,80
Total		104 592,88
TVA	20 %	20 918,57

Total deviz:

125 511,45

Intocmit _____

Verificat

Obiect Lucrari de constructie a retelelor
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna
Bubuieci, municipiul Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea verticale				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			580,800 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	480,00	580,80
		<i>Total</i>	Lei			453,024
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			936,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	480,00	936,00
		<i>Total</i>	Lei			730,080
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			27,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	550,00	27,50
		<i>Total</i>	Lei			990,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		<i>Total</i>	Lei			3 358,080
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			178,509 19,453
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	19,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	480,00	158,40
		<i>Total</i>	Lei			139,237
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			739,200 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	480,00	739,20
		<i>Total</i>	Lei			295,680
7	TsD02A1	mprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обвалование)	100 m3			523,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
		Total	Lei			41,856
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(карьер)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		Total	Lei			172,800
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		Total	Lei			1 585,760
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			309,154 190,631
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	64,84	190,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	480,00	18,09
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	480,00	32,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	480,00	68,31
		Total	Lei			40,190
		2. Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			555,425 23,991
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,84	23,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	480,00	73,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	550,00	12,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
		Total	Lei			8 164,745
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			647,994 38,904
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	390,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	480,00	123,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		Total	Lei			17 145,915
		3. Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor	buc			6,000 0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	480,00	6,00
		Total	Lei			96,000
14	CA03F	Beton M-100simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 883,893 249,634
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-1	Beton M-100	m3	1,0250	1 450,00	1 508,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			2 524,416
15	CA03F	Beton M-150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 883,171 ----- 249,636
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	2663102100000-2	Beton M-150	m3	1,0250	1 450,00	1 509,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			263,644
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			49,729 ----- 5,187
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	64,84	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,24
	2710703518200-1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1,0500	42,00	44,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	75,00	0,38
		<i>Total</i>	Lei			33 476,210
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 399,769 ----- 417,570
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	64,84	417,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	75,00	292,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,00	11,70
		<i>Total</i>	Lei			937,845
		4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			2 996,257 ----- 2 996,257
	1	Muncitor	h-om	46,2100	64,84	2 996,26
		<i>Total</i>	Lei			209,738
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			128,384 ----- 128,384
	1	Muncitor	h-om	1,9800	64,84	128,38
		<i>Total</i>	Lei			47,502
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,940 ----- 0,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	64,84	0,94
		<i>Total</i>	Lei			6,581
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,571 ----- 0,571
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	64,84	0,57
		<i>Total</i>	Lei			21,112
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			383,982 ----- 47,982

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	64,84	47,98
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	320,00	336,00
		<i>Total</i>	Lei			2 687,871
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri	m			273,050 62,246
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	64,84	62,25
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0000	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	12,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			10 102,865
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			866,929 312,529
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	64,84	312,53
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	140,00	554,40
		<i>Total</i>	Lei			2 618,125
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			477,169 337,169
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,84	337,17
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	140,00	140,00
		<i>Total</i>	Lei			62,032
		5. Constructie astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,592 64,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Total</i>	Lei			575,510
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,297 5,836
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,84	5,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 875,00	133,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	480,00	4,18
		<i>Total</i>	Lei			859,780

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.