

# Lucrari de reparatie acoperisului la Primaria s.Huluboaia r.Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 520 004,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de reparatie</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	596,00	43,70 43,20	26 045,20 25 747,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	596,00	11,55 10,80	6 883,80 6 436,80
3	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - сдвоенные стропильные ноги между двумя стойками ригеля)	m	48,00	131,55 75,60	6 314,40 3 628,80
4	RCsH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - продольная распорка из бруса хвойной породы)	m	24,00	245,80 70,80	5 899,20 1 699,20
5	RCsH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame,	m	36,00	175,53	6 318,90

1	2	3	4	5	6	7
		pane din grinzi de rasinoase (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - коньковый брус, клин из хвойного бруса)			79,20	2 851,20
6	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (streasina din tabla profilata 40m2, se exclude scinduri de rasinoase cu cuie si se adauga elemente de fixare 160buc (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	40,00	384,90 243,60	15 396,00 9 744,00
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 100x30mm Ltot=1050 m V=3,15m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	596,00	55,43 17,70	33 036,80 10 549,20
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	596,00	28,01 15,00	16 694,08 8 940,00
9	CK17G	FRONTOANE, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (tabla profilata) (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из алюминиевого профиля)	m2	12,00	217,91 85,20	2 614,97 1 022,40
10	CE30A Kman=0,4	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	596,00	19,57 7,08	11 666,64 4 219,68

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 50*25mm Ltot=640m V=0,8m3. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, carriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	5,35	258,59 51,00	1 383,44 272,85
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnairei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, carriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	5,35	55,35 15,00	296,10 80,25
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	1,00	2 036,98 396,18	2 036,98 396,18
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla profilata LK/LS 20) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (tabla profilata LK/LS 20))	m2	596,00	246,92 69,00	147 161,79 41 124,00
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	98,00	82,30 6,00	8 065,40 588,00
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	98,00	154,56 18,00	15 146,88 1 764,00
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	26,00	180,31 21,00	4 688,19 546,00
		Total	Lei			309 648,77

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>309 648,77 119 609,76</b>

		Total	Lei	309 648,77
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	28 706,34
		Cheltuieli de transport	10 %	18 682,74
		Cheltuieli directe		357 037,85
		Cheltuieli de regie	14,5 %	51 770,49
		Total		408 808,34
		Beneficiu de deviz	6 %	24 528,50
		Total		433 336,84
		TVA	20 %	86 667,37
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>520 004,21</b> <hr/> <b>119 609,76</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie acoperisului la Primaria s.Huluboaia r.Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 520 004,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,40	60,00	144,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,80	60,00	288,00
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	488,98	60,00	29 338,80
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97	60,00	358,20
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	119,20	60,00	7 152,00
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	789,46	60,00	47 367,60
7.	7422010060100	Timplar	h-om	18,66	60,00	1 119,60
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	558,141	60,00	33 488,46
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,885	60,00	353,10
<b>Total manopera</b>						<b>119 609,76</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,2305	20,00	24,61
2.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06	6 400,00	384,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,9509	6 400,00	25 285,76
4.	2010102903497-s	Streasina din tabla profilata	m2	40,80	120,00	4 896,00
5.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06	6 400,00	384,00
6.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10	6 400,00	640,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,384	6 400,00	2 457,60
8.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,564	6 400,00	3 609,60
9.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,45	6 400,00	2 880,00
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	9,095	20,00	181,90
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,35	25,00	133,75
12.	2413217300010	Cleme	buc	13,26	20,00	265,20
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0642	45,00	2,89
14.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	35,845	20,00	716,90
15.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,486	20,00	209,72
16.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	31,29	17,30	541,32
17.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	62,58	60,00	3 754,80
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,4108	2,00	10,82
19.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,188	55,00	1 110,34
20.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50	45,00	22,50
21.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	705,962	10,00	7 059,62
22.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	312,90	24,00	7 509,60

23.	2710403643000-t	Placi din tabla amprentata tip tigla -- tabla profilata	m2	719,67	125,00	89 958,75
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	25,032	45,00	1 126,44
25.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	27,846	65,00	1 809,99
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	105,987	50,00	5 299,35
27.	2743123549024-t	Tabla profilata	m2	12,6252	125,00	1 578,15
28.	2743123549027-o	Opritori de zapada	m	98,00	70,00	6 860,00
29.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00	20,00	80,00
30.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00	20,00	20,00
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	143,04	25,00	3 576,00
32.	2873145887000-f	Elemente de fixare	buc	160,00	4,50	720,00
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	588,00	1,00	588,00
34.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,63	65,00	430,95
35.	2874115837745	Suruburi	buc	1 009,40	0,60	605,64
36.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,80	40,00	72,00
37.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40	40,00	56,00
38.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,724	55,00	919,82
39.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,188	55,00	1 110,34
40.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,26	45,00	596,70
41.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,63	45,00	298,35
42.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,63	55,00	364,65
43.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,188	55,00	1 110,34
44.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	141,316	25,00	3 532,90
45.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	63,18	20,00	1 263,60
46.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 632,20	0,40	2 252,88
47.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 366,56	0,07	515,66
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>186 827,44</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,032	450,00	14,41
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11	450,00	49,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,20	25,00	480,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,92	25,00	298,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,50	25,00	37,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,17	30,00	2 285,10
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,321	50,00	16,05
8.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16	30,00	4,80
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0749	350,00	26,21
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>3 211,57</b>

Total	Lei	309 648,77
Asigurarea sociale si medicale	24 %	28 706,34
Cheltuieli de transport	10 %	18 682,74
Cheltuieli directe		357 037,85
Cheltuieli de regie	14,5 %	51 770,49
Total		408 808,34
Beneficiu de deviz	6 %	24 528,50

Total		433 336,84
TVA	20 %	86 667,37
<b>Total deviz:</b>		<b>520 004,21</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie acoperisului la  
Primaria s.Huluboaia r.Cahul**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			43,70 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			11,55 10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	RCsH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - сдвоенные стропильные ноги между двумя стойками ригеля)	m			131,55 75,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8700	60,00	52,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	6 400,00	51,20
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	20,00	4,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	25,00	0,38
4	RCsH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - продольная распорка из бруса хвойной породы)	m			245,80 70,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	60,00	52,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	20,00	23,50
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	40,00	0,60
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	6 400,00	150,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	RCsH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - коньковый брус, клин из хвойного бруса)	m			175,53 79,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	60,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7050	20,00	14,10
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	40,00	1,60
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0125	6 400,00	80,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	292214006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
6	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (streasină din tablă profilată 40m2, se exclude scinduri de rasinoase cu cuișe și se adaugă elemente de fixare 160buc (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2			384,90 243,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	60,00	3,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	60,00	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2010102903497-s	Streasină din tablă profilată	m2	1,0200	120,00	122,40
	2873145887000-f	Elemente de fixare	buc	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
7	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Scinduri de rasinoase 100x30mm Ltot=1050 m V=3,15m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			55,43 17,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005286	6 400,00	33,83
	2873145887000	Cuișe cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			28,01 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentară polimerică	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,07	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	CK17G	FRONTOANE, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (tablă profilată) (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из алюминиевого профиля)	m2			217,91 85,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8200	60,00	49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4500	2,00	0,90
	2743123549024-t	Tablă profilată	m2	1,0500	125,00	131,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
10	CE30A Kman=0,4	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. 50*25mm Ltot=640m V=0,8m3. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			19,57 7,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	1,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001343	6 400,00	8,59
	2873145887000	Cuișe cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, cariori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			258,59 51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, cariori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			55,35 15,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	20,00	39,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
13	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			2 036,98 396,18
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	60,00	358,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	60,00	37,98
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (plastite) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	6 400,00	384,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	6 400,00	384,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 400,00	640,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	45,00	22,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	40,00	56,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, piła дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	30,00	4,80
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla profilata LK/LS 20) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (tabla profilata LK/LS 20))	m2			246,92 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000-t	Placi din tabla amprentata tip tigla -- tabla profilata	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,40	3,78
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,30	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	30,00	1,50
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			82,30 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2743123549027-o	Opritori de zapada	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			154,56 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	55,00	5,67
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			180,31 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.