

**Lucrari de reparatie generale la IP**  
**Scoala primara-gradinita nr. 199**  
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Reparatii**

Valoarea de deviz 291 212,69 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontari</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	55,7700	65,675 65,600	3 662,695 3 658,512
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,0000	17,220 17,220	309,960 309,960
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri interioare	m2	7,0000	11,120 11,070	77,840 77,490
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	160,0000	11,120 11,070	1 779,200 1 771,200
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	30,0000	32,230 31,980	966,900 959,400
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,0000	12,500 12,300	375,000 369,000
7	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	25,0000	26,240 26,240	656,000 656,000
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	45,0000	32,390 32,390	1 457,550 1 457,550
9	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	6,0000	22,960 22,960	137,760 137,760



1	2	3	4	5	6	7
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	12,0000	45,100 45,100	541,200 541,200
11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,0000	34,850 34,850	418,200 418,200
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	45,100 45,100	451,000 451,000
13	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	1,0000	131,200 131,200	131,200 131,200
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,0000	6,560 6,560	26,240 26,240
15	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000	4,100 4,100	24,600 24,600
16	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	20,0000	16,681 14,760	333,630 295,200
17	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	35,0000	12,300 12,300	430,500 430,500
18	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	25,0000	22,140 22,140	553,500 553,500
		<b>Total Lucrari de demontari Inklusiv salariu</b>				<b>12 332,975</b> <b>12 268,512</b>
		<b>1.2. Lucrari de schimbarea timplariei</b>				
19	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv Toate ușile cu sticlă înafara de WC	m2	14,0000	1 529,710 33,210	21 415,940 464,940
20	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)	m2	1,0000	952,933 67,117	952,933 67,117



1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat				
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b-400	m	1,0000	143,075 14,760	143,075 14,760
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	1,0000	136,850 16,400	136,850 16,400
		<b>Total Lucrari de schimbarea timplariei Inclusiv salariu</b>				<b>22 648,798 563,217</b>
		<b>1.3. Reparatia glafurilor interioare</b>				
23	CN54A	Gruntuirea manuala la pereti interioare cu Betonocontact	m2	7,0000	15,883 5,740	111,182 40,180
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,0000	41,756 34,440	960,389 792,120
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,0000	77,867 40,631	545,066 284,417
26	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	44,0000	14,633 10,660	643,830 469,040
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,0000	27,302 22,550	191,114 157,850
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,0000	3,056 1,230	21,392 8,610
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,0000	38,923 28,290	272,461 198,030
		<b>Total Reparatia glafurilor interioare Inclusiv salariu</b>				<b>2 745,434 1 950,247</b>
		<b>1.4. Lucrari de reparatie a pardoselelor</b>				



1	2	3	4	5	6	7
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,0000	4,641 1,640	139,245 49,200
31	RpCK01B1 k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	30,0000	120,130 49,200	3 603,900 1 476,000
32	CN54A	Gruntuirea manuala la pereti interioare cu Betonocontact	m2	30,0000	15,883 5,740	476,493 172,200
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30,0000	311,660 118,900	9 349,800 3 567,000
		<b>Total Lucrari de reparatie a pardoselilor Inclusiv salariu</b>				<b>13 569,438 5 264,400</b>
		<b>1.5. Lucrari de finisare</b>				
34	CN54A	Gruntuirea manuala la pereti interioare cu Betonocontact	m2	140,0000	15,883 5,740	2 223,634 803,600
35	CF15A k- 1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,0000	105,145 69,700	14 720,300 9 758,000
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2,000	m2	87,0000	76,674 50,020	6 670,638 4 351,740
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,0000	22,800 8,200	1 983,600 713,400
38	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	87,0000	15,384 12,710	1 338,408 1 105,770



1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,0000	27,302 22,550	2 375,278 1 961,850
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,0000	3,056 1,230	265,872 107,010
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,0000	33,133 22,550	2 882,571 1 961,850
42	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,8000	1 618,762 248,870	1 295,010 199,096
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm pina la 300*300mm	m2	99,0000	258,070 67,650	25 548,960 6 697,350
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - La cada de dus	m2	1,3000	258,074 67,650	335,496 87,945
45	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	44,0000	16,840 3,690	740,960 162,360
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,0000	251,775 90,200	8 560,350 3 066,800
		<b>Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu</b>				<b>68 941,077 30 976,771</b>
		<b>1.6. Lucrari santehnice apeduct si canalizare</b>				
47	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	35,0000	12,300 12,300	430,500 430,500



1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
48	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 16 mm PN10	m	45,0000	52,577 28,700	2 365,983 1 291,500
49	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	24,0000	6,650 2,050	159,600 49,200
50	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	19,0000	8,060 2,460	153,140 46,740
51	RpSB10C	Montarea tevi din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	35,0000	54,346 28,700	1 902,124 1 004,500
52	RpSB10E	Montarea tevi din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	45,0000	63,932 35,260	2 876,928 1 586,700
53	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	24,0000	13,920 3,280	334,080 78,720
54	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,0000	22,300 3,690	356,800 59,040
55	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	22,0000	29,286 19,680	644,299 432,960



1	2	3	4	5	6	7
56	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	12,0000	29,286 19,680	351,437 236,160
57	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	24,108 17,220	289,290 206,640
58	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Mufa	buc	10,0000	40,910 27,060	409,105 270,600
59	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	12,0000	41,761 27,060	501,136 324,720
60	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Revizie	buc	6,0000	52,442 27,060	314,650 162,360
61	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Trecere 110/50mm	buc	6,0000	38,174 27,060	229,042 162,360
62	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta la PVC 110mm	buc	8,0000	48,424 27,060	387,391 216,480
63	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor	buc	14,0000	48,598 27,060	680,372 378,840




1	2	3	4	5	6	7
		(U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu				
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar pentru copii de virsta trecatoare (de marime medie)	buc	12,0000	1 152,062 77,900	13 824,744 934,800
65	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - pentru copii de virsta trecatoare (de marime medie)	buc	10,0000	1 318,737 192,700	13 187,375 1 927,000
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,0000	612,000 82,000	7 344,000 984,000
67	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,0000	495,750 43,050	495,750 43,050
68	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril etc. 90*90*28 cm	buc	1,0000	1 147,050 75,850	1 147,050 75,850
69	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, la cada de dus de 50 mm.	buc	1,0000	76,242 10,250	76,242 10,250
70	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. cu gratie metalica 150*150 mm	buc	3,0000	199,113 11,890	597,340 35,670
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din PVC	buc	6,0000	145,500 20,500	873,000 123,000
72	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,	buc	22,0000	69,283 11,480	1 524,235 252,560





1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4"				
73	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	12,0000	11,865 2,870	142,380 34,440
74	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	10,0000	14,335 3,690	143,350 36,900
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	55,0000	6,150 6,150	338,250 338,250
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,4000	4,100 4,100	22,140 22,140
77	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	55,0000	2,870 2,870	157,850 157,850
78	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,6600	3,280 3,280	18,565 18,565
		<b>Total Lucrari santehnice apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>52 278,148 11 932,345</b>
		<b>1.7. Sisema de incalzire</b>				
79	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,0000	37,855 16,400	946,372 410,000

*Handwritten signature*



1	2	3	4	5	6	7
80	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez d-25*3/4 M	buc	6,0000	133,093 7,380	798,555 44,280
81	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez d-25*3/4 F	buc	6,0000	133,093 7,380	798,555 44,280
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Complet pentru radiator 3/4	buc	3,0000	156,470 6,150	469,410 18,450
83	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot - 20x90*	buc	6,0000	8,470 6,150	50,820 36,900
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot - 20x45*	buc	6,0000	8,470 6,150	50,820 36,900
85	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Dop d-15 met	buc	6,0000	18,970 6,150	113,820 36,900
86	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 600 mm, inclusiv Tip 22	buc	3,0000	574,879 20,500	1 724,638 61,500
87	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	57,090 6,150	342,540 36,900
88	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	3,0000	85,460 9,430	256,380 28,290



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" d-20 mm				
89	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	12,0000	14,650 4,100	175,800 49,200
90	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	6,0000	8,745 3,280	52,470 19,680
91	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,0000	5,090 3,690	127,250 92,250
		<b>Total Sisema de incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>5 907,430 915,530</b>
		<i>Total</i>	Lei			178 423,300
		<i>Fondul social si medicina (Π3) * 22,5 %</i>	22,50 %			14 370,980
		<i>Transportarea (Π3) * 6 %</i>	6,00 %			6 830,899
		<i>Total Π3+Fondul+Transp</i>	100,00 +			199 625,179
		<i>Cheltueli de regie (Π3+Fondul+Transp) * 8 %</i>	8,00 %			15 970,014
		<i>Total Π3+Fondul+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			215 595,193
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			12 935,712
		<b>Total Lucrari generale Inklusiv salariu</b>				<b>228 530,905 63 871,022</b>
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	9,020 9,020	54,120 54,120
93	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,0000	12,300 12,300	147,600 147,600
94	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	35,0000	36,900 36,900	1 291,500 1 291,500
95	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie	m	40,0000	22,507	900,290



1	2	3	4	5	6	7
		din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri			17,630	705,200
96	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	45,0000	35,817 13,940	1 611,758 627,300
97	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstround 4x18	buc	10,0000	396,244 45,100	3 962,440 451,000
98	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	40,0000	16,650 6,150	666,000 246,000
99	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,0000	45,749 18,040	137,247 54,120
100	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	4,0000	45,843 18,040	183,370 72,160
101	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	5,0000	68,140 25,420	340,700 127,100
		<i>Total</i>	Lei			9 295,025
		<i>Fondul social si medicina (Π3) * 22,5 %</i>	22,50 %			849,623
		<i>Transportarea (Π3) * 6 %</i>	6,00 %			331,135
		<i>Total Π3+Fondul+Transp</i>	100,00 +			10 475,783
		<i>Cheltueli de regie (Π3) * 76 %</i>	76,00 %			2 869,836
		<i>Total Π3+Fondul+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			13 345,619
		<i>Beneficiu de de viz (Π3+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			800,737
		<b>Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>14 146,356 3 776,100</b>

	Total	Lei	242 677,24
	TVA (Π3) * 20 %	20,00 %	48 535,45
	<b>Total de viz: Inklusiv salariu</b>		<b>291 212,69 67 647,13</b>

Intocmit

Beyan A. Ady  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

