

Amenajarea patrii carosabile cu piatra sparta a str.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 170 492,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2013

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. A. Donici				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executarea casetei de incadrare a drumului) (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,3800	794,200 0,000	3 478,596 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	17,5000	41,580 0,000	727,650 0,000
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и	m3	175,0000	180,470 9,620	31 582,250 1 683,500

1	2	3	4	5	6	7
		некапиллярный, механическое укладывание)				
4	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea pietrei sparte in autotransport) (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,9200	965,800 0,000	3 785,936 0,000
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	470,0000	0,600 0,000	282,000 0,000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,5000	5 504,112 128,440	96 321,960 2 247,700
7	DC02B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, cu grosimea totala de 15 cm pentru indepartarea apelor pluviale de pe partea carosabila a drumului (Бетонные покрытия дорог и улиц класса V-a, для отвода дождевой воды с обочины толщиной 15 см)	m2	2,7000	220,246 16,120	594,663 43,524
		<i>Total</i>	Lei			136 773,055
		Total str. A. Donici Inclusiv salariu				136 773,055 3 974,724

		Total	Lei	136 773,06
		Соц и мед страхование	22,5 %	894,31
		Транспорт	2 %	2 246,94
		Итого		139 914,31
		Накладные расходы	2 %	62,83
		Итого		139 977,14

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	1,5 %			2 099,65
		Итого				142 076,79
		НДС	20 %			28 415,36
						170 492,15
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				3 974,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)