

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Academia “Stefan cel Mare” a MAI

2. Organizatorul procedurii de achiziție Academia “Stefan cel Mare” a MAI

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparatie conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Gh.Asachi,21 mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructive.Retele electrice interioare		
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	55,00
3	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	600,00
4	RpEH08A	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): piesele de protectie si separatie (Демонтаж защитных и разделительных деталей)impamintarea (zazemlenie)	buc	1,00
5	RpEH08B	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): conductorii de coborire de pe ziduri	m	1,00
6	RpEH08C	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): conductor de captare	m	1,00
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize)	buc	72,00
8	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,00
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,00
11	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	28,00

12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM TF	buc	2,00
14	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Intrerupator automat Elmos VA47-63 40 A 380 V)	buc	4,00
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	104,00
16	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 32 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 12 module, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	10,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 16module, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	9,00
19	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	11,02
20		Cablu VVGng 4x4	m	304,00
21		Cablu VVGng 3x2,5	m	800,00
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	6,50
23		Cablu VVGng 3x1,5	m	650,00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,22

25		Cablu VVGng 5x4	m	22,00
26	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm ²	100 m	1,32
27		Cablu electric BBГHГ 5x16	m	112,00
28		Cablu # VVGng 5 x 10 mm#	m	20,00
29	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm	t	0,01
30		Jgheab 60 x 60 mm perforat	m	20,00
31	RpEB10A	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, 1x6	m	8,00
32	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,10
33		Teava gofrata metal d25mm	m	110,00
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N	100 m	23,14
35		Teava gofrata 750N d16mm	m	1 500,00
36		Teava gofrata 750N d20mm	m	440,00
37		Teava gofrata 750N d25mm	m	50,00
38	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 fire	0,69
39	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00
40	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	2,00
41	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc	272,00
42		Corp de iluminat incorporat 200x200 mm, pentru tuburi LED	buc	20,00
43		Corp de iluminat incorporat 250x250 mm, pentru tuburi LED	buc	202,00

44		Corp de iluminat incorporat 300x300 mm, pentru tuburi LED	buc	20,00
45		Corp de iluminat incorporat 400*400mm, pentru tuburi LED	buc	30,00
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00
47	RpEF08E	Montarea candelabrelor cu sase brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate (calebastre- in cap.utilaj)	buc	4,00
48	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	200,00
49	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	200,00
50	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	8,00
51	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,10A/250V , hager, schneider, legrand sau eaton	buc	27,00
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cap-scara Schneider, hager, legrand sau eaton	buc	3,00
53		Intrerupator exterior IP65 cu 2-a clapete CAP SCARA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00
54	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro cu impamintare 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton	buc	86,00
55		Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	43,00
56	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,02
57		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton complet priza cu Vilka la 380	buc	2,00

58		Cutie de distributie 65 x 40 mm	buc	111,00
59		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	150,00
60		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	14,00
61		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	3,00
62		Clema	buc	15,00
63	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m	0,18
64	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint	100 m	0,09
65	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	1,00
66	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme (Подключение кабеля к клеммному ящику)	buc	2,00
		Capitolul 3. Utilaj		
67		Dulap metalic de tip BZUM TF ABP 3 fazat 63A gata echipat cu aparate de protectie	buc	2,00
68		Panou plastic pu 12 automate	buc	10,00
69		Panou plastic pu 16 automate	buc	9,00
70		Intrerupator automat VA47-63 40 A 380 V	buc	4,00
71		Intrerupator automat VA47-63 32 A 380 V	buc	4,00
72		Intrerupator automat BA47-29M 25A 2P	buc	40,00
73		Intrerupator automat BA47-29M 16A 2P	buc	40,00
74		Intrerupator automat BA47-29M 10 A 2P	buc	24,00
75		Candelabru cu lampi fluorescente, complet echipat	buc	4,00
76		Ecran de proiectie Sopar Electric Jade "Tensioned"complet cu accesoriile, Control radio, cu instalarea	set	1,00

Devizier

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.