



OFERTA : -Nr406 / 11.11 .2024 Loc.Bacioi,Rep Moldova

# REZERVOR METALIC SUPRATERAN

APA POTABILA VU= 100 MC SI 4XVU=300 MC

| CONSTRUCTIE :                                   | MATERIALE:                            | DIMENSIUNI:                                       |      |                | CARACTERISTICI: |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|--------------|
| Foi galvanizate 2550 x 1250<br>Cf. EN 10147     | Otel structural S350 GD + Z450        | Diametru:                                         | 5.46 | m              | Aplicatie:      | Apa potabila |
| Suruburi M12                                    | M12 clasa 8.8                         | Inaltime:                                         | 5.10 | m              | PH              | Neutru       |
| Ranforsari exterioare                           | Otel galvanizat la cald               | Volum minim<br>util:                              | 100  | m <sup>3</sup> | Temperatura     | Ambiant      |
| Termoizolatie interioara                        | Polistiren expandat – 50 mm           | Nivel apa - Fluctuant                             |      |                |                 |              |
| Hidroizolatie                                   | Membrana EPDM-1mm                     |                                                   |      |                |                 |              |
| Acoperis: structura metalica / panouri sandwich | Otel galvanizat / spuma poliuretunica | Trapa acces pe acoperis 800 x 800 mm, cu aerisire |      |                |                 |              |

| ACCESORII:                                                                       | Otel galvanizat |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|------|
| Conexiune alimentare <b>inclusiv vana plutitor Dn 100</b>                        | DN              | 100 | 1 | Buc. |
| Conexiune aspiratie consum cu sistem antivortex                                  | DN              | 100 | 1 | Buc. |
| Conexiune aspiratie incendiu cu sistem antivortex,Robinet future si record TIP A | DN              | 100 | 1 | Buc  |
| Piesa de de ventilatie                                                           | Dn              | 100 | 1 | Buc  |
| Racord preplin                                                                   | Dn              | 100 | 1 | Buc  |
| Conexiune golire cu Robinet fluture                                              | DN              | 100 | 1 | Buc. |
| Gura de vizitare laterala Dn 600                                                 |                 |     | 1 | Buc  |
| Scara exterioara din aluminiu + crinoline aluminiu                               |                 |     | 1 | Buc. |
| Incalzitor imersat 3 kW cu termostat                                             |                 |     | 1 | Buc. |
| Indicator nivel hidrostatic : Manometru cu glicerina                             |                 |     | 1 | Buc. |

| CONSTRUCTIE :                                   | MATERIALE:                            | DIMENSIUNI:                                       |      |                | CARACTERISTICI: |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|--------------|
| Foi galvanizate 2550 x 1250<br>Cf. EN 10147     | Otel structural S350 GD + Z450        | Diametru:                                         | 9.36 | m              | Aplicatie:      | Apa potabila |
| Suruburi M12                                    | M12 clasa 8.8                         | Inaltime:                                         | 5.10 | m              | PH              | Neutru       |
| Ranforsari exterioare                           | Otel galvanizat la cald               | Volum minim<br>util:                              | 300  | m <sup>3</sup> | Temperatura     | Ambiant      |
| Termoizolatie interioara                        | Polistiren expandat – 50 mm           | Nivel apa - Fluctuant                             |      |                |                 |              |
| Hidroizolatie                                   | Membrana EPDM-1mm                     |                                                   |      |                |                 |              |
| Acoperis: structura metalica / panouri sandwich | Otel galvanizat / spuma poliuretunica | Trapa acces pe acoperis 800 x 800 mm, cu aerisire |      |                |                 |              |

| ACCESORII:                                                                       | Otel galvanizat |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|------|
| Conexiune alimentare <b>inclusiv vana plutitor Dn 100</b>                        | DN              | 100 | 1 | Buc. |
| Conexiune aspiratie consum cu sistem antivortex                                  | DN              | 150 | 1 | Buc. |
| Conexiune aspiratie incendiu cu sistem antivortex,Robinet future si record TIP A | DN              | 100 | 1 | Buc  |
| Piesa de de ventilatie                                                           | Dn              | 100 | 1 | Buc  |
| Racord preplin                                                                   | Dn              | 100 | 1 | Buc  |
| Conexiune golire cu Robinet fluture                                              | DN              | 100 | 1 | Buc. |
| Gura de vizitare laterala Dn 600                                                 |                 |     | 1 | Buc  |
| Scara exterioara din aluminiu + crinoline aluminiu                               |                 |     | 1 | Buc. |
| Incalzitor imersat 3 kW cu termostat                                             |                 |     | 1 | Buc. |
| Indicator nivel hidrostatic : Manometru cu glicerina                             |                 |     | 1 | Buc. |



# INFORMATII LOGISTICE

## ✓ **TRANSPORT PANA LA SANTIER – INCLUS**

Beneficiarul va asigura un stivuitor pentru descarcare / manipulare si paza furniturii livrate.

## ✓ **MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE – INCLUS**

Montajul si punerea in functiune: asigurate de o echipa specializata dotata cu scule necesare pentru un montaj corect.

## **NUMAR DE ZILE ESTIMAT PENTRU MONTAJ: 3-4**

- Rezervoarele se pun in opera in pozitie supraterana pe fundatii corespunzător dimensionate si realizate conform unor proiecte intocmite, verificate si avizate conform legislației in vigoare.
- Diametrul fundatiei pe care se amplaseaza rezervorul, trebuie sa fie mai mare cu 0.8 m fata de diametrul rezervorului
- Rezervoarele se realizează in diferite variante pe baza acelorași principii constructive, cu volume cuprinse intre 1,8 si 18000 mc

| NR<br>.00.00 | DENUMIRE PRODUS                                                                                      | UM  | CANT. | PRET F.TVA(EUR) |    | TOTAL EURO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----|------------|
| 1            | Rezervor apa potabila Vu=100mc/diam.5.46 m inaltime<br>5.10 m +manloc+accesorii + transport + montaj | buc | 1     | 20875€          | -€ | 20875€     |
| 2            | Rezervor apa potabila Vu=300mc/diam.9.36 m inaltime<br>5.10 m +manloc+accesorii + transport + montaj | buc | 4     | 29625€          | -€ | 118500€    |
|              | TOTAL FARA TVA                                                                                       |     |       |                 |    | 139375€    |
|              |                                                                                                      |     |       |                 |    | -          |

## Conditii de ofertare:

Preturile sunt exprimate in euro fara TVA.

## Modalitate de plata:

50% avans, 30% innainte de livrare; 20% 10 zile dupa montare

## Termen de livrare:

4-6 saptamani de la comanda.

## Garantie

- pentru echipamente - 24 luni
- pentru structura metalica - 60 luni

## Neincluse in oferta:

Realizarea fundatiilor betonate si a impermeabilizarii acestora.

## Important:

Cand rezervorul este gol complet,vantul creeaza un vacum in acesta generand o miscare a membranei catre centrul rezervorului ceea ce ar putea crea distrugerii la umplerea rezervorului.Este necesara umplerea dupa montaj minim 150 cm.