

Amenajarea cu beton asfaltic a str. Oranjeriei din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 145/25

Valoarea de deviz 1 212 321,88 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	1 462,42 0,00	3 136,90 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	353,930	13,41 0,00	4 744,60 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,073	1 115,56 285,65	1 197,00 306,50
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3	21,600	254,47 254,47	5 496,64 5 496,64
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				14 575,14 5 803,14
		2. Amenajarea drumului				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	1,800	501,76 93,66	903,17 168,58

Amenajarea cu beton asfaltic a str. Oranjeriei din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 145/25

Valoarea de deviz 1 212 321,88 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	1 462,42 0,00	3 136,90 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	353,930	13,41 0,00	4 744,60 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,073	1 115,56 285,65	1 197,00 306,50
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3	21,600	254,47 254,47	5 496,64 5 496,64
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				14 575,14 5 803,14
		2. Amenajarea drumului				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	1,800	501,76 93,66	903,17 168,58

1	2	3	4	5	6	7
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Alexandru cel Bun - acces Servici Comunale)	m	130,000	282,95 55,81	36 783,79 7 255,82
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	1,650	501,61 93,62	827,66 154,48
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m	115,000	183,11 28,38	21 057,56 3 263,70
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	2,550	501,67 93,64	1 279,25 238,77
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces Servici Comunale - cooperativa de garaje)	m	160,000	282,95 55,81	45 272,36 8 930,24
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	2,325	501,82 93,66	1 166,74 217,77
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m	155,000	183,11 28,38	28 381,92 4 398,90
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	8,000	435,34 98,18	3 482,69 785,44
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	359,000	72,09 12,80	25 879,39 4 595,20
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2154	10 546,94 0,00	2 271,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	359,000	151,11 5,00	54 247,33 1 795,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,910	10 536,29 0,00	9 588,02 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,820	247,88 3,00	377 969,35 4 574,45
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4575	10 534,38 0,00	4 819,48 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,820	170,45 2,50	259 911,22 3 812,05
		Total Amenajarea drumului Inclusiv salariu				873 841,74 40 190,40

	Cheltuieli directe	lei	888 416,88
	Asigurari sociale	24,00 %	11 038,45
	Total	100,00 +	899 455,33
	Cheltuieli de regie	8,00 %	71 956,43
	Total	100,00 +	971 411,76
	Beneficiu planificat	4,00 %	38 856,47
	Total	100,00 +	1 010 268,23
	TVA	20,00 %	202 053,65
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 212 321,88 45 993,54

Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea cu beton asfaltic a str. Oranjeriei din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmet

Deviz local de resurse № 145/25

Valoarea de deviz 1 212 321,88 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 145/25:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,400	94,60	605,4
2.	7129020012800	Pavator	h-om	176,200	94,60	16 668,5
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	207,230	50,00	10 361,5
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,861	94,60	8 879,2
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	91,904	50,00	4 595,2
6.	9312040019600	Sapator	h-om	51,624	94,60	4 883,6
		Total manopera				45 993,5

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	215,000	1 678,65	360 909,7
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	173,130	1 728,25	299 211,9
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	62,466	301,60	18 839,7
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,573	301,60	2 887,2
5.	23203226000401	Bitum	t	1,630	10 087,00	16 441,8
6.	2640112300739	Caramizi	buc	359,040	6,25	2 244,0
7.	2663102100001	Beton C16/20	m3	26,010	1 850,00	48 118,5
8.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,245	1 850,00	453,2
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	291,450	143,05	41 691,9
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	271,350	65,54	17 784,2
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	44,401	18,00	799,2
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,180	20,50	147,1
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,550	20,50	52,2
14.	4100126202818	Apa	m3	0,833	20,50	17,0
		Total materiale de construcții				809 598,1

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,497	94,00	328,7
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,747	94,00	164,2
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,475	500,00	237,5
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,690	250,00	5 922,5
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,718	250,00	5 929,5
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,241	250,00	1 310,2
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,128	500,00	10 064,0
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	4,826	650,00	3 136,9

		0,40-0,70 mc				
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,556	350,00	4 744,6
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,974	500,00	987,0
		Total utilaje de construcții				32 825,1

Cheltuieli directe	lei	888 416,8
Asigurari sociale	24,00 %	11 038,4
Total	100,00 +	899 455,3
Cheltuieli de regie	8,00 %	71 956,4
Total	100,00 +	971 411,7
Beneficiu planificat	4,00 %	38 856,4
Total	100,00 +	1 010 268,2
TVA	20,00 %	202 053,6

Total deviz:

1 212 321,8

Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea cu beton asfaltic a str.
Oranjeriei din mun. Ungheni**

Investitor Primaria mun. Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,42
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 115,56 285,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	250,00	829,92
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)	m3			254,47 254,47
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,60	226,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		2. Amenajarea drumului				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3			501,76 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	346,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,74
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,48
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m			282,95 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0450	1 850,00	83,25
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	143,05	143,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3			501,61 93,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	346,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	94,00	19,71

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,48
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m			183,11 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,54	65,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3			501,67 93,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	346,78
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,48
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces Serviciu Comunale - cooperativa de garaje)	m			282,95 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0450	1 850,00	83,25
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	143,05	143,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3			501,82 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	301,60	346,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	94,00	19,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	94,00	39,50
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m			183,11 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0480	1 850,00	88,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,54	65,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			435,34 98,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,25	280,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 850,00	56,66
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			72,09 12,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	301,60	52,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 546,94
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 087,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	10 396,05
16	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			151,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	50,00	5,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0830	1 728,25	143,44
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	18,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	250,00	2,50
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 536,29
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 087,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	10 386,29
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			247,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 678,65	236,69
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 534,38
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 087,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	10 384,66
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,45
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 728,25	162,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65

APROBAT:

Intocmit
Sacultanu Victor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Ungheni
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea cu beton asfaltic a
 str. Oranjeriei din mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **854 274,12 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	1 462,42 0,00	3 136,90 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	353,930	13,41 0,00	4 744,60 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,073	1 115,56 285,65	1 197,00 306,50
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv	m3	21,600	254,47 254,47	5 496,64 5 496,64

1	2	3	4	5	6	7
		sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 575,14 5 803,14
		2. Amenajarea drumului				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	1,800	501,76 93,66	903,17 168,58
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Alexandru cel Bun - acces Servici Comunale)	m	130,000	282,95 55,81	36 783,79 7 255,82
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	1,650	501,61 93,62	827,66 154,48
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m	115,000	183,11 28,38	21 057,56 3 263,70
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	2,550	501,67 93,64	1 279,25 238,77
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces Servici Comunale - cooperativa de garaje)	m	160,000	282,95 55,81	45 272,36 8 930,24
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	2,325	501,82 93,66	1 166,74 217,77
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	155,000	183,11 28,38	28 381,92 4 398,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)				
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	8,000	435,34 98,18	3 482,69 785,44
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	359,000	72,09 12,80	25 879,39 4 595,20
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2154	10 546,94 0,00	2 271,81 0,00
16	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	359,000	151,11 5,00	54 247,33 1 795,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,910	10 536,29 0,00	9 588,02 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,820	247,88 3,00	377 969,35 4 574,45
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				609 111,04 36 378,35

		Cheltuieli directe	lei	623 686,18
		Asigurari sociale	24,00 %	10 123,56
		Total	100,00 +	633 809,74
		Cheltuieli de regie	8,00 %	50 704,78
		Total	100,00 +	684 514,52
		Beneficiu planificat	4,00 %	27 380,58
		Total	100,00 +	711 895,10
		TVA	20,00 %	142 379,02
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		854 274,12 42 181,49

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. Servicii Comunale Ungheni
(denumirea)

Investitor
Primaria mun. Ungheni
(denumirea)

Sacultanu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni
(denumirea)

Investitor Primaria mun. Ungheni
(denumirea)

Obiect **Amenajarea cu beton asfaltic a str. Oranjeriei din mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **1 212 321,88 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	1 462,42 0,00	3 136,90 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	353,930	13,41 0,00	4 744,60 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,073	1 115,56 285,65	1 197,00 306,50
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent,	m3	21,600	254,47 254,47	5 496,64 5 496,64

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 575,14 5 803,14
		2. Amenajarea drumului				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	1,800	501,76 93,66	903,17 168,58
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Alexandru cel Bun - acces Servici Comunale)	m	130,000	282,95 55,81	36 783,79 7 255,82
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	1,650	501,61 93,62	827,66 154,48
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m	115,000	183,11 28,38	21 057,56 3 263,70
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	2,550	501,67 93,64	1 279,25 238,77
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces Servici Comunale - cooperativa de garaje)	m	160,000	282,95 55,81	45 272,36 8 930,24
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	2,325	501,82 93,66	1 166,74 217,77
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces	m	155,000	183,11 28,38	28 381,92 4 398,90

1	2	3	4	5	6	7
		Servicii Comunale)				
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	8,000	435,34 98,18	3 482,69 785,44
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	359,000	72,09 12,80	25 879,39 4 595,20
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2154	10 546,94 0,00	2 271,81 0,00
16	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	359,000	151,11 5,00	54 247,33 1 795,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,910	10 536,29 0,00	9 588,02 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,820	247,88 3,00	377 969,35 4 574,45
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4575	10 534,38 0,00	4 819,48 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,820	170,45 2,50	259 911,22 3 812,05
		Total capitol:				873 841,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				40 190,40
		Cheltuieli directe	lei			888 416,88
		Asigurari sociale	24,00 %			11 038,45
		Total	100,00 +			899 455,33
		Cheltuieli de regie	8,00 %			71 956,43
		Total	100,00 +			971 411,76
		Beneficiu planificat	4,00 %			38 856,47
		Total	100,00 +			1 010 268,23
		TVA	20,00 %			202 053,65
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 212 321,88 45 993,54

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. Servicii Comunale Ungheni

(denumirea)

Sacultanu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria mun. Ungheni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Demisul de pe sedinta

Formular interdepartamental tipizat C
Aprobat de DASS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr. 17 din 01 decembrie 199

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
în luna august 2025

facturat
13.08.25

Beneficiar: **Primăria mun. Ungheni**

Cod fiscal 1007601001787

Antreprenor: **Servicii Comunale Ungheni SRL**

Cod fiscal 1008609004415

Contract: **2025-0000000920 din 07.08.2025 privind delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si reabilitare a infrastructurii rutiere si cailor de acces in municipiul Ungheni aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025**

durata contractului: 31.12.202
(valabilitatea)

Denumirea obiectivului executat și adresa:

Amenajarea cu beton asfaltic a str. Oranjeriei din mun. Ungheni


Denumirea obiectelor categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	711.895,10	711.895,10	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	142.379,02	142.379,02	
TOTAL general	854.274,12	854.274,12	

Antreprenor:
Servicii Comunale Ungheni SRL

"Lucrarea este acceptata"

Beneficiar:
Primăria mun. Ungheni


administrator, Casian


Primar Vrabie V.

Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Ungheni
 (denumirea)

Obiect **Contract: 2025-0000000920 din 07.08.2025 privind delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si reabilitare a infrastructurii rutiere si cailor de acces in municipiul Ungheni aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025 Amenajarea cu beton asfaltic a str. Oranjeriei din mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **854 274,12 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	1 462,42 0,00	3 136,90 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	353,930	13,41 0,00	4 744,60 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,073	1 115,56 285,65	1 197,00 306,50
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3	21,600	254,47 254,47	5 496,64 5 496,64

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 575,14 5 803,14
		2. Amenajarea drumului				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	1,800	501,76 93,66	903,17 168,58
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Alexandru cel Bun - acces Servici Comunale)	m	130,000	282,95 55,81	36 783,79 7 255,82
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	1,650	501,61 93,62	827,66 154,48
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m	115,000	183,11 28,38	21 057,56 3 263,70
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	2,550	501,67 93,64	1 279,25 238,77
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces Servici Comunale - cooperativa de garaje)	m	160,000	282,95 55,81	45 272,36 8 930,24
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	2,325	501,82 93,66	1 166,74 217,77
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	155,000	183,11 28,38	28 381,92 4 398,90

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)				
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	8,000	435,34 98,18	3 482,69 785,44
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	359,000	72,09 12,80	25 879,39 4 595,20
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2154	10 546,94 0,00	2 271,81 0,00
16	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	359,000	151,11 5,00	54 247,33 1 795,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,910	10 536,29 0,00	9 588,02 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 524,820	247,88 3,00	377 969,35 4 574,45
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		Total capitol: Inclusiv salariu				609 111,04 36 378,35

		Cheltuieli directe	lei	623 686,18
		Asigurari sociale	24,00 %	10 123,56
		Total	100,00 +	633 809,74
		Cheltuieli de regie	8,00 %	50 704,78
		Total	100,00 +	684 514,52
		Beneficiu planificat	4,00 %	27 380,58
		Total	100,00 +	711 895,10
		TVA	20,00 %	142 379,02
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		854 274,12 42 181,49

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. Servicii Comunale Ungheni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria mun. Ungheni

(denumirea)

Sacultanu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni
(denumirea)

Investitor Primaria mun. Ungheni
(denumirea)

Obiect **Contract: 2025-0000000920 din 07.08.2025 privind delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si reabilitare a infrastructurii rutiere si cailor de acces in municipiul Ungheni aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025: Amenajarea cu beton asfaltic a str. Orangeriei din mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **358 047,76 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (pentru bordure)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		2. Amenajarea drumului				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Alexandru cel Bun - acces Servici Comunale)	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces Servici Comunale - cooperativa de garaje)	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure trotuar)	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Alexandru cel Bun - acces Servicii Comunale)				
13	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4575	10 534,38 0,00	4 819,48 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 524,820	170,45 2,50	259 911,22 3 812,05

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		Total capital: Inclusiv salariu				264 730,70 3 812,05

		Cheltuieli directe	lei	264 730,70
		Asigurari sociale	24,00 %	914,89
		Total	100,00 +	265 645,59
		Cheltuieli de regie	8,00 %	21 251,65
		Total	100,00 +	286 897,24
		Beneficiu planificat	4,00 %	11 475,89
		Total	100,00 +	298 373,13
		TVA	20,00 %	59 674,63
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		358 047,76 3 812,05

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. Servicii Comunale Ungheni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria mun. Ungheni

(denumirea)

Sacultanu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.