

**Reparatia drumului catre piata
agro-alimentara si lucrari de
amenajare a teritoriului din s.
Slobozia Mare, r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 25/07/20

Valoarea de deviz 999 876,93 lei

Intocmit in prețuri curente 20.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/07/20:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,54	30,00	16,20
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,05	30,00	61,50
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 665,4724	30,00	49 964,17
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,05	30,00	931,50
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,45	30,00	133,50
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	531,4196	30,00	15 942,59
		Total manopera				67 049,46

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	35,119	300,00	10 535,70
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	210,887	300,00	63 266,10
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,656	120,00	198,72
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,81	120,00	1 297,20
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	82,156	120,00	9 858,72
6.	1711317323525	Geotextil	m2	2 162,00	30,00	64 860,00
7.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 200,00	3,20
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	604,44	1,70	1 027,55
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 459,20	1,70	5 880,64
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28 538,40	1,70	48 515,28
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 194,43	130,00	285 275,90
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,315	0,00	0,00
13.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	208,035	90,00	18 723,15
14.	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	6 000,00	6 060,00
15.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	108,10	34,00	3 675,40
16.	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,30	1,50	0,45
17.	2875276829082	Console metalice pentru cofraje glisante	kg	0,55	25,00	13,75

18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	43,24	40,00	1 729,60
19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	25,95	22,00	570,90
20.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,242	22,00	27,32
21.	4100126202818	Apa	m3	0,144	22,00	3,17
		Total materiale de construcții				521 522,75

Utilaje de construcții:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,65	380,00	247,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096	25,00	2,40
3.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	7,266	380,00	2 761,08
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	44,634	240,00	10 712,16
5.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,835	300,00	11 350,50
6.	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	213,6056	150,00	32 040,84
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,595	200,00	519,00
		Total utilaje de construcții				57 632,98

Total	lei	646 205,19
CASM	22,50 %	15 086,13
Transp Materialelor	10,00 %	52 152,28
Chelt de regie	14,50 %	103 449,32
Beneficiul	2,00 %	16 337,86
Total	100,00 +	833 230,77
TVA	20,00 %	166 646,15

Total deviz:

999 876,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumului catre piata
agro-alimentara si lucrari de amenajare a
teritoriului din s. Slobozia Mare, r-l Cahul**

Investitor Primaria Slobozia Mare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			123,14 118,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
		2. Lucrari de terasamente				
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (scoaterea stratului vegetal)	100 m3			525,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	150,00	11,40
		3. Pavaj				
4	CP11A	Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante. (Podet din elemente prefabricate L=6m)	buc			6 393,40 69,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0500	30,00	61,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	6 000,00	6 060,00
	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276829082	Console metalice pentru cofraje glisante	kg	0,5500	25,00	13,75
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6500	380,00	247,00
5	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextil	m2			41,60 9,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	30,00	3,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	30,00	6,90
	1711317323525	Geotextil	m2	1,0000	30,00	30,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	34,00	1,70
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (8 cm)	m3			528,78 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63	m3	1,2190	300,00	365,70

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	240,00	61,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat (gr. 6cm) așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			180,95 17,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	30,00	17,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	30,00	0,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,70	22,44
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	130,00	131,95
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	120,00	0,60
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	120,00	4,56
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	40,00	0,80
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			114,21 17,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	30,00	13,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,70	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	120,00	0,96
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	22,00	0,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia drumului catre piata agro-alimentara si lucrari de amenajare a teritoriului din s. Slobozia Mare, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25/07/20

Valoarea de deviz 999 876,93 lei

Intocmit in prețuri curente 20.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,20	123,14 118,50	147,77 142,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,54	30,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20	30,00	126,00
	4100126202818	Apa	m3	0,144	22,00	3,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,096	25,00	2,40
		Total Demontari Inclusiv salariu				147,77 142,20
		2. Lucrari de terasamente				
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (scoaterea stratului vegetal)	100 m3	21,62	525,00 0,00	11 350,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,835	300,00	11 350,50
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2 810,60	11,40 0,00	32 040,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	213,6056	150,00	32 040,84
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				43 391,34
		3. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
4	CP11A	Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante. (Podet din elemente prefabricate L=6m)	buc	1,00	6 393,40 69,00	6 393,40 69,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,05	30,00	61,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	30,00	7,50
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	6 000,00	6 060,00
	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	0,30	1,50	0,45
	2875276829082	Console metalice pentru cofraje glisante	kg	0,55	25,00	13,75
	2010102904418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 200,00	3,20
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,65	380,00	247,00
5	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextil	m2	2 162,00	41,60 9,90	89 939,20 21 403,80
	7129020012800	Pavator	h-om	216,20	30,00	6 486,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	497,26	30,00	14 917,80
	1711317323525	Geotextil	m2	2 162,00	30,00	64 860,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	108,10	34,00	3 675,40
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (8 cm)	m3	173,00	528,78 18,00	91 478,94 3 114,00
	7129020012800	Pavator	h-om	103,80	30,00	3 114,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	35,119	300,00	10 535,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	210,887	300,00	63 266,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,95	22,00	570,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,266	380,00	2 761,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	44,634	240,00	10 712,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,595	200,00	519,00
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 6cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 162,00	180,95 17,88	391 213,90 38 656,56
	7129020012800	Pavator	h-om	1 254,3924	30,00	37 631,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,1596	30,00	1 024,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 459,20	1,70	5 880,64

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28 538,40	1,70	48 515,28
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 194,43	130,00	285 275,90
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,81	120,00	1 297,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	82,156	120,00	9 858,72
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	43,24	40,00	1 729,60
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	207,00	114,21 17,70	23 640,64 3 663,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,05	30,00	931,50
	7129020012800	Pavator	h-om	91,08	30,00	2 732,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,315	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	604,44	1,70	1 027,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,656	120,00	198,72
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	208,035	90,00	18 723,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,242	22,00	27,32
		Total Pavaj Inclusiv salariu				602 666,08 66 907,26

		Total	lei	646 205,19
		CASM	22,50 %	15 086,13
		Transp Materialelor	10,00 %	52 152,28
		Chelt de regie	14,50 %	103 449,32
		Beneficiul	2,00 %	16 337,86
		Total	100,00 +	833 230,77
		TVA	20,00 %	166 646,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		999 876,93 67 049,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)