

**Lucrari de schimbare a bordurilor
din str. Sleahul Puhoiului si str.
Mateevici, or. Singera mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Schimbarea bordurilor**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. str. Sleahul Puhoiului					
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		12,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	3,48
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,042
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	3,528
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		0,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	0,576
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,007
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	0,279
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	0,279
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		8,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	1,215
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	0,203
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,117
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	0,117
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate cu recuperare	m2		104,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	18,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	18,72
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		12,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	15,232
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		284,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	73,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	73,84
7	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3		12,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380	43,061
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	7,644
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	7,644
8	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		64,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	29,227
9	TsI51B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		64,950

1	2	3	4	5	6
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	4,936
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		4,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	4,851
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	5,635
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	1,029
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	2,058
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x8x20 pe beton C16/20	m		142,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	17,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	25,56
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,048	6,816
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	144,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	0,426
	2666122800325-100x8x20	Bordura 100x8x20	m	1,005	142,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,426
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30 pe beton C16/20	m		142,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	21,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	73,84
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,045	6,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	450,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	1,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,852
	2666122800286-100x15x30	Bordura 100x15x30	m	1,005	142,71
13	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2		0,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	4,426
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	3,315
	4100126202818	Apa	m3	0,500	0,325
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	1,391
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj demontat anterior	m2		83,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,029
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	2,623
	2661112800655m	Pavaj demontat anterior	m2	1,015	84,245
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	132,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	1 305,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	0,415
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	7,113
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	1,66
15	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj (gri) caramida gr.60 mm	m2		21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	21,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	0,664
	2661112800655c g6	Pavaj (gri) caramida gr.60 mm	m2	1,015	21,315
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	33,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	330,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	0,105
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	1,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	0,42
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3		12,800

1	2	3	4	5	6
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	3,968
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3		0,128
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	1,129
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	1,207
18	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3		8,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	14,025
	1411122201646-LA	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	1,725
	1411122201672-LA	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	10,362
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	1,275
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	0,128
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t		0,002
	23203226000401	Bitum	t	1,030	0,002
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	0,001
20	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2		3,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	0,576
	11110001000131 0bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591	t	0,141	0,508
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,011
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	0,058
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	0,06
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t		0,001
	23203226000401	Bitum	t	1,030	0,001
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	0,00
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2		3,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	0,432
	11110001000131 1ba16*	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591	t	0,094	0,338
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,011
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	0,041
23	TsH91B	Instalarea urne pe beton C16/20 / Cos de gunoi stradal cu capac (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	1,35
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	14,55
	2030112931102/2	Cos de gunoi stradal cu capac	buc	1,000	3,00
	2663102100000-20	Beton C16/20	m3	0,084	0,252
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,45


1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		Total str. Sleahul Puhoiului			
2. str. Mateevici					
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		72,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	20,88
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,252
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	2,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	21,168
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		2,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	3,456
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,041
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	1,674
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	1,674
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		4,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	0,618
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	0,103
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,06
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	0,06
27	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate cu recuperare	m2		36,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	6,48
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		6,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	7,735
29	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		144,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	37,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	37,44
30	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3		6,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380	22,646
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	4,02
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	4,02
31	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		37,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	16,965
32	TsI51B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		37,700
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	2,865
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		2,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	2,495
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	2,898
	4100126202818	Apa	m3	0,100	0,252
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	0,529
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	1,058
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x8x20 pe beton C16/20	m		72,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	8,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	12,96
	26631021000012	Beton clasa C16/20	m3	0,048	3,456

1	2	3	4	5	6
	0				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	73,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	0,216
	2666122800325-100x8x20	Bordura 100x8x20	m	1,005	72,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,216
35	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30 pe beton C16/20	m		72,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	37,44
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,045	3,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	228,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	0,648
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,432
	2666122800286-100x15x30	Bordura 100x15x30	m	1,005	72,36
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2		0,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	2,452
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	1,836
	4100126202818	Apa	m3	0,500	0,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	0,77
37	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj demontat anterior	m2		28,800
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	29,157
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	0,91
	2661112800655m	Pavaj demontat anterior	m2	1,015	29,232
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	46,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	453,024
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	0,144
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	2,468
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	0,576
38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj (gri) caramida gr.60 mm	m2		7,200
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	7,289
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	0,228
	2661112800655c g6	Pavaj (gri) caramida gr.60 mm	m2	1,015	7,308
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	11,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	113,256
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	0,036
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	0,617
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	0,144
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		6,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	2,015
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		0,065
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	0,573
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	0,613
41	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu	m3		4,320

1	2	3	4	5	6
		asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	7,128
	1411122201646-LA	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	0,877
	1411122201672-LA	Piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	5,266
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	0,648
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	0,894
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	0,065
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t		0,013
	23203226000401	Bitum	t	1,030	0,013
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	0,004
43	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2		21,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	3,456
	11110001000131 Obad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591	t	0,141	3,046
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,065
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	0,346
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	0,359
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t		0,006
	23203226000401	Bitum	t	1,030	0,006
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	0,002
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2		21,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	2,592
	11110001000131 lba16*	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591	t	0,094	2,03
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,065
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	0,238
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	0,246
		Total			
		Total str. Mateevici			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Transportul materialelor			
		Cheltuieli de achizitionare depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu BD			
		Taxa pe valoare adaugata			
		Total deviz:			

Primar

(numele, prenumele, functia, semnatura)



Valeriu POPA