

Lucrari de constructie a retelelor de irigare la sectia consultativa

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie a retelelor de irigare la sectia consultativa

Valoarea de deviz 408 147,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,35	3 502,67 142,67	4 728,60 192,60
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	30,00	446,60 36,60	13 398,00 1 098,00
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,00	45,00 45,00	675,00 675,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,20	491,25 0,00	589,50 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	1,20	632,92 529,00	759,50 634,80

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				20 150,60 2 600,40
		1.2. Conducte si accesorii				
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32, mm.	m	600,00	27,62 3,24	16 575,00 1 944,00
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40, mm.	m	150,00	32,64 3,24	4 896,00 486,00
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de, 25, mm.	m	1 600,00	26,62 3,24	42 595,20 5 184,00
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 16mm	m	500,00	22,61 3,24	11 305,00 1 620,00
10	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" dojdevateli spre ProS -04	buc	80,00	89,25 12,00	7 140,00 960,00
11	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" PGP ULTRA HUNTER	buc	140,00	321,00 12,00	44 940,00 1 680,00
12	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" MP 2000360	buc	55,00	187,10 12,00	10 290,50 660,00
13	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" dojdevateli rotornii PJP ultra HUNTER	buc	30,00	424,00 12,00	12 720,00 360,00
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. coleno sarnirnoie SJ 7512 1/2	buc	250,00	62,20 21,00	15 550,00 5 250,00
15	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc	250,00	72,50 21,00	18 125,00 5 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-40 mm SEDLO BP 32*3/4 IRITEC				
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm TEU d=32	buc	79,00	87,95 21,00	6 948,05 1 659,00
17	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm Teu KOM-HP d=32 *1*32 mm IRRITEC SIPLAST	buc	45,00	93,10 21,00	4 189,50 945,00
18	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.Teu KOM-P D=32*1*32 MM IRRITEC SIPLAST	buc	45,00	93,10 21,00	4 189,50 945,00
19	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.TEU d=25	buc	64,00	62,20 21,00	3 980,80 1 344,00
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.TEU d=25*1*25 mm	buc	42,00	62,20 21,00	2 612,40 882,00
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. MUFA 32*1 1/4 HP	buc	34,00	67,35 21,00	2 289,90 714,00
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.MUFA 32*1 HP	buc	25,00	62,20 21,00	1 555,00 525,00

1	2	3	4	5	6	7
23	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm MUFA 32*1 BP	buc	31,00	62,20 21,00	1 928,20 651,00
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm MUFA 25*32	buc	10,00	72,50 21,00	725,00 210,00
25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. MUFA 25*1 BP	buc	24,00	62,20 21,00	1 492,80 504,00
26	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm COT d=32 mm	buc	16,00	72,50 21,00	1 160,00 336,00
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. COT d=25	buc	12,00	72,50 21,00	870,00 252,00
28	SA38C	Niplu 1*1 HP	buc	44,00	33,00 3,00	1 452,00 132,00
29	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 3/4	buc	3,00	626,00 222,00	1 878,00 666,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				219 407,85 33 159,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				239 558,45 35 759,40
		2. Lucrari de montare				
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 10 A	buc	20,00	83,00 39,00	1 660,00 780,00
31	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 8 A	buc	5,00	83,00 39,00	415,00 195,00

1	2	3	4	5	6	7
32	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Electromagnitnii clapan 1*101 - GB	buc	24,00	277,05 261,60	6 649,20 6 278,40
33	GE10A1	Regulator davlenia 3/4	buc	5,00	27,60 27,60	138,00 138,00
34	11-04-002-01	Controler PCC -2401-E	buc	1,00	61,80 61,80	61,80 61,80
35	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la 8*1.0	100 m	5,00	1 881,42 822,00	9 407,11 4 110,00
36	26585	Cablu electric 8*1.0	m	500,00	35,00 0,00	17 500,00 0,00
37	11-04-002-01	Datic dojdea MINI -CLIC	buc	1,00	61,80 61,80	61,80 61,80
38	AcB06A	Montarea caminelor pentru clapete cruglii malii 210	buc	5,00	188,40 159,60	942,00 798,00
39	AcB06A	Montarea caminelor pentru clapete	buc	8,00	188,10 159,60	1 504,80 1 276,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 339,71 13 699,80
		3. Utilaj				
40	36485	Electromagnitnii clapan	buc	24,00	450,00 0,00	10 800,00 0,00
41	655	Regulator davlenia	buc	5,00	150,00 0,00	750,00 0,00
42		Controler PCC-2401-E		1,00	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
43		Datic dojdea MINI -CLIC		1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
44	5852	Camin pentru clapete cruglii malii 210	buc	5,00	150,00 0,00	750,00 0,00
45	252546	Camin pentru clapete	buc	8,00	400,00 0,00	3 200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 000,00

		Прямые затраты	lei	299 898,16
		Decontari fondul social	24,00 %	11 870,21
		Transportarea materialelor	7,00 %	15 147,14
		Total	100,00 +	326 915,51
		Cheltuieli de regie	2,00 %	6 538,31
		Total	100,00 +	333 453,82

1	2	3	4	5	6	7
		Benificiu	2,00 %			6 669,08
		Total	100,00 +			340 122,90
		TVA	20,00 %			68 024,58
						408 147,48
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				49 459,20

Intocmit

R. Donciu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)