


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1. Общестроительные работы Раздел 1.1 Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			13,712
	7132040012700	Parchetar	h-om		57,66	6,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1150	57,66	6,63
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,45
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			71,864
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,73	57,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		10,58	0,96
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,06
3	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			217,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	57,66
	2523116716345	Covor PVC	m2		125,00	133,22
	2430226101234	Grund prenazdez tip M	kg	0,0300	21,00	0,64
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	12,00	7,31
	2430226109080	Diluant prenazdez	kg	0,0800	26,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		11,00	11,16
4	RpCO56A	Раздел 1.2 Стены Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (шведская лестница)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлического каркаса со стены.)	kg			2,436
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om		57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	110,00	0,11
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (Разборка деревянной перегородки.)	m2			50,938
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,59

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	15,00	1,35
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 321,035
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc		71,00	21,13
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен.)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			15,886
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	5,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,20	10,12
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен.)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2			31,185
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2750	57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
13	CF61A	Раздел 1.3 Откосы и подоконники Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			97,089
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	57,66	57,14
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg		24,08	7,22

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg		2,10	29,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m		5,20	2,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3		15,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,08	1,81
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2			31,185
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		15,00	0,03
17	CH4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (подоконники) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			42,310
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,00	11,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,65	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc		12,00	0,73
18	CK33E	Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели)	m			207,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	231213213231231	Дюблия	buc		10,00	3,33
	29522700040001	Galerie pentru perdele	m	1,0000	167,00	167,00
19		Тюль	m			178,000
	654213213231321	Тюль	m		178,00	178,00
20	CN53A	Раздел ; 1.4 Потолки Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,898
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	49,13
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			15,886

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,20	10,12
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,142
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков .)	m2			3,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		12,08	1,81
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- цвет согласовать с заказчиком.	m2			31,185
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2750	57,66	15,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg		31,54	12,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,10	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
26	CK33E	Раздел 1.5 Сцена Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelelor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели))	m			210,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,31
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	34,60
	231213213231231	Дюбли	buc		10,00	6,67
	29522700040001	Galerie pentru perdele	m		167,00	167,00
27		Занавески атласные	m			357,000
	321321213321231	Занавески атласные	m		357,00	357,00
28	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Изготовление спены состоящей из двух одинаковых частей размерами 2,0*1,5м, из досок 150*40мм, расход доски =0,378м3)	m2			351,361
	2852107335349	Lucru la masina	h-om		57,66	0,86
	7124010010700	Dulgher	h-om		57,66	13,84
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3		5,334,00	336,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		22,00	0,62
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			41,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	28,83
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	31,00	5,58
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	23,00	2,76
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
		2. Раздел 2. Электромонтажные работы				
30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			6,343

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	6,34
31	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : розеток)	buc			3,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	3,46
32	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : выключателей)	buc			3,459
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
33	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			52,188
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc		31,00	31,31
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			56,745
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
35	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			198,954
	1	Затраты труда	h-om		57,66	194,31
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg		58,00	4,64
36	08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 m			4,625
	1	Затраты труда	h-om	0,0786	57,66	4,53
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg		58,00	0,09
37		Кабель ВВГ нг-FRLS 3*1.5mm2	m			6,250
	321123213213213 546	Кабель ВВГ нг- 3* 1,5мм2	m		6,25	6,25
38		Кабель ВВГ нг-FRLS 3*2,5mm2	m			7,400
	9+87546	Кабель ВВГ нг- 3* 2,5мм2	m		7,40	7,40
39		Кабель ВВГ нг-FRLS 3*4mm2	m			12,000
	654654321321	Кабель ВВГ нг-FRLS 3*4mm2	m		12,00	12,00
40	08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			1 018,464
	1	Затраты труда	h-om		57,66	887,96

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,0500	36,00	37,80
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,1800	15,00	92,70
41		Металлорукав в ПВХ д16	m			44,267
	654546564564	Металлорукав в ПВХ д16	m		42,00	42,00
	654564564654654	Комплектующие детали	buc		11,00	2,27
42		Металлорукав в ПВХ д20	m			59,882
	987456654213	Металлорукав в ПВХ д20	m	1,0000	56,00	56,00
	6556542112	Комплектующие детали	buc		11,00	3,88
43	08-03-594-9	Corp de iluminat LED pe console	100 buc			5 102,908
	1	Затраты труда	h-om		57,66	5 102,91
44	Pret oferta	Светодиодная панель 36W 220V 6000K 600*600мм	buc			310,000
	465123213	Светодиодная панель 36W 220V 600k 600*600mm	m		310,00	310,00
45	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc			44,975
	1	Затраты труда	h-om		57,66	44,97
46	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc			66,886
	1	Затраты труда	h-om		57,66	66,89
		3. Раздел ; Оборудование				
47		Шкаф для внешней установки на 12 модулей	buc			175,000
	53,835,83585353	Шкаф для внешней установки на 12 модулей	buc	1,0000	175,00	175,00
48		Дифференциальный автомат УЗО АД -12М	buc			321,000
	321231321321	Дифференциальный автомат УЗО АД -12М	buc		321,00	321,00
49		Автоматический выключатель В16	buc			28,000
	1188546546	Автоматический выключатель В16	buc		28,00	28,00
50		Автоматический выключатель С16	buc			33,000
	9878465546564	Автоматический выключатель С16	buc		33,00	33,00

Intocmit

Директор

