



**APROB**  
**Presedintele raionului**  
**Anatoli Ichim**

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul raional Cantemir
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Cantemir
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a drumului local L605 (L599) ,sector km 0 -- km 2,2 Etapa I

| № crt.  | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum      |
|---|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1   | 2                           | 3   | 4                  | 5          |
| <b>1. Decararea imbracamintei rutiere PC 0+00--PC 0+35 ; PC 0+35--PC21+35</b> |                             |   |                    |            |
| 1   | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)  | m                  | 24,0000    |
| 2   | TsC19C1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт III категории)   | 100 m3             | 9,9900     |
| 3   | TsC03E1                     | (INCARCAREA)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3             | 9,9900     |
| 4   | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами   | t                  | 1 298,7000 |

| 1   | 2       | 3  | 4      | 5          |
|---|---------|--|--------|------------|
|   |         | грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)  |        |            |
| 5   | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)   | 100 m3 | 9,9900     |
| 6   | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)  | 100 m3 | 9,9900     |
| <b>2. Sistemul rutier PC 0+00--PC 21+35</b> |         |  |        |            |
| 7   | TsC03E1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 9,3000     |
| 8   | Ts151A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)(din depozit)   | t      | 1 209,0000 |
| 9   | DA12C   | (Material de la decararea structurii rutiere (piatr[ sparta) h=15 cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)   | m3     | 738,3000   |
| 10  | DA12C   | (Amestec din piatra sparta nr.4 h=15 cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и  | m3     | 706,2000   |

| 1  | 2     | 3   | 4     | 5           |
|----|-------|---|-------|-------------|
|    |       | заиливания)   |       |             |
| 11 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)  | 100m2 | 92,8000     |
| 12 | DA12C | (Amestec din piatra spartaC-.4 M400 h=15 cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) | m3    | 706,2000    |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) (0,8 l/m2)   | t     | 9,4310      |
| 14 | DB16H | ( SMPg-I/SM STB 1033:2008 ; H=4 cm)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)  | m2    | 11 789,0000 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) (0,3 l/m2)   | t     | 3,5370      |
| 16 | DB16H | ( SMBg- II/2.3 SM STB 1033:2008 ; H=4 cm)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)                                    | m2    | 11 789,0000 |
| 17 | DI128 | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом)   | 100m2 | 15,1600     |

*Сержану В. Мосаме*