

Lucrari de reparare a drumurilor in s.  
Valea Perjei

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Форма Nr.7

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

### Ремонт

Сметная стоимость 826 095,05 lei.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. пер. Калинина</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)	100m2	16,00	75,50	1 208,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,02		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка глины с карьера в автотранспорт экскаватором )	100 m3	4.10	674.63	2 766,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	9,22		
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	521,00	15,90	8 284,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	55,23		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	16,00	75,50	1 208,00



1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,02		
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	96,00	68,56	6 582,10
	7129020012800	Pavator	h-om	35,52		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	125,86		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,69		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,61		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3	1,25	674,40	843,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa, cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,81		
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка песка автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	159,00	15,90	2 527,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	16,85		
8	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,60	8 115,76	77 911,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,42		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	181,44		
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	14,40		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,60		
	1120206201036	Savura	m3	9,60		
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,40		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,48		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,75		
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	26,02		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,97		

Всего пер. Калинина

101 330,40







1	2	3	4	5	6	7
		некапиллярный. механическое укладывание) песок заказчика				
	7129020012800	Pavator	h-om	46,62		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	165,19		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,28		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,05		
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3	1,65	674,55	1 113,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,71		
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	210,00	15,90	3 339,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	22,26		
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanafii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,60	8 115,87	102 259,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,24		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	238,14		
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	18,90		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,60		
	1120206201036	Savura	m3	12,60		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,53		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,25		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,11		
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	34,15		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,22		
<b>Всего пер. Попова</b>					<b>125 552,50</b>	
22	TsE05B	<b>4. ул. Садовая</b> Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезыи возвышенностей и	100m2	27,50	75,64	2 080,00



1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,20		
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	192,50	68,55	13 195,10
	7129020012800	Pavator	h-om	71,22		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	252,37		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	29,45		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,24		
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3	2,44	675,00	1 647,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa, cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,49		
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	310,00	11,40	3 534,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	23,56		
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,25	8 115,93	156 231,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	95,10		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	363,82		
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	28,88		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	19,25		
	1120206201036	Savura	m3	19,25		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,75		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,81		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,97		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,56		
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	52,17		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,97		

Всего ул. Садовая

176 687,72



1	2	3	4	5	6	7
		<b>5. ул. Юбилейная</b>				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта)	100m2	39,60	75,56	2 992,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,48		
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песок заказчика	m3	231,00	68,55	15 835,10
	7129020012800	Pavator	h-om	85,47		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	302,84		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,34		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,09		
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка и погрузка песка экскаватором с карьера в автотранспорт)	100 m3	3,02	674,50	2 037,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,79		
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	384,00	15,90	6 105,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	40,70		
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	23,10	8 128,65	187 771,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	114,11		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	436,59		
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	34,65		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	23,10		
	1120206201036	Savtira	m3	23,10		
	4100116202806	Apn. destinat in cisterne pt. lucrari	m3	69,30		



1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,97		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,96		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	25,87		
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	62,60		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,56		
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit. teren categoria II (устройство канав длиной = 660 м/п)	100 m3	2,64	131,25	346,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,95		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,06		
<b>Всего ул. Юбилейная</b>						<b>215 087,35</b>

**В том числе зарплата**

**6 015,90**

Прямые затраты	lei.	665 991,72
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 068,29
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	4 788,09
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	674 848,10
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 1 %	1,00 %	6 748,48
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	681 596,58
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	6 815,96
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	688 412,54
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	137 682,51


**Всего по смете:**

**826 095,05**

**в том числе зарплата**

**18 081,30**

Составил



(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)