

Îmbrăcămintă din beton asfaltic L144
Costești -Petrușeni Pc 2+445-Pc
3+305

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

Ремонт

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Imbracaminte din beton asfaltic I sector h=10cm S=4300m2 L=860m.l.				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	51,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,7524		
		<i>Total</i>				
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	51,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	465,9480		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt.	m3	51,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari drumuri-terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	61,9200		
		<i>Total</i>				
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	51,6000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	254,9040		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	975,2400		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	77,4000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	51,6000		
	1120206201036 1	Savura	m3	51,6000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	154,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1672		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,3128		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	57,7920		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	139,8360		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	21,3624		
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	5,4696		
		<i>Total</i>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,5800		
	2320322600040 1	Bitum	t	2,6574		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7740		
		<i>Total</i>				
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	4 300,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	258,0000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	606,3000		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	68,8000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,9700		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,9700		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	33,9700		
		<i>Total</i>				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,2900		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,3287		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3870		
		<i>Total</i>				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 300,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	215,0000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	404,2000		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,9000		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	47,3000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,7900		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,7900		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,7900		
		<i>Total</i>				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	860,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,2620		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	108,3600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,0200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0186		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8342		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,4600		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3870		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 1. Imbracaminte din beton asfaltic I sector h=10cm S=4300m2 L=860m.l.						
		2. 2. Executarea rigole din beton L=560m.l.				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0584		
		<i>Total</i>				
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	2,8000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	106,4000		
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,5120		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8960		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2240		
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	28,0000		
		<i>Total</i>				
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 061,7 600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	42,4704		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3088		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 072,37 76		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic	kg	5,3088		

1	2	3	4	5	6	7
		sau egal de 8 mm				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,6176		
	2010237318750	Distantieri	buc	318,5280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6371		
		<i>Total</i>				
12	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	6,7200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 098,72 00		
	2663102100000	Beton	m3	105,9005		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,7996		
	2873122000751	Piese forjate	kg	311,4720		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0382		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	74,0611		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,0271		
		<i>Total</i>				
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	378,000 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,4774		
		<i>Total</i>				

Total

**Total 2. Executarea
rigole din beton
L=560m.l.**

Total

Asigurarea sociala si medicala

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

Total

TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

