

Teren Sportiv in s.Tarigrad r-I Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Constructii

Valoarea de deviz 947 586,02 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,37	0,00 0,00	0,00 0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren mijlociu	m3	5,50	138,50 138,50	761,76 761,76
3	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	43,50	172,44 169,94	7 501,14 7 392,39
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2	8,58	113,40 0,00	972,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm in fundatii continue si radiere	kg	246,85	17,94 5,69	4 428,00 1 405,32
6	CC01A1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8 mm	kg	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm	kg	1 215,40	20,74 2,80	25 209,23 3 407,99
8	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 14 mm	kg	77,92	20,74 2,80	1 616,18 218,49
9	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 16 mm	kg	169,60	20,74 2,80	3 517,76 475,56
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	106,00	147,78 101,96	15 664,57 10 808,18
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	46,92	2 004,73 327,13	94 061,80 15 349,15
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	266,99	46,24 8,92	12 344,30 2 382,05
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100 m2	6,40	333,93 333,93	2 137,17 2 137,17
14	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 20/40	m3	62,00	583,63 152,95	36 185,18 9 482,65
15	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	31,00	494,13	15 318,09

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 5/20			152,95	4 741,33
16	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Granit faractia 0-5	m3	31,00	486,56 103,66	15 083,47 3 213,57
17	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Cuart	m3	9,80	468,56 103,66	4 591,92 1 015,90
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				239 393,53 62 791,50
		1.2. Imprejmui				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 80x80x4 mm Pilon metalic	kg	2 394,00	48,51 17,84	116 138,73 42 717,82
19	CL19B apl	Sectie de Gard metalic din tesatura din sirma de otel	m2	442,00	244,48 155,07	108 059,03 68 541,05
20	CL08A	Elemente metalice , grinzi, ferme) Teava profilata 40x25x2mm gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,874	34 081,30 3 398,80	29 787,06 2 970,55
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	3,71	2 223,10 618,58	8 247,71 2 294,94
		Total Imprejmui Inclusiv salariu				262 232,53 116 524,36
		1.3. Elemente				
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,00	7 883,79 2 482,82	15 767,57 4 965,65

1	2	3	4	5	6	7
23	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc	2,00	3 386,13 1 396,06	6 772,26 2 792,11
24	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,00	10 185,02 4 175,43	20 370,05 8 350,85
		Total Elemente Inclusiv salariu				42 909,88 16 108,61
		<i>Total</i>	lei			544 535,94
		<i>Indemnizari sociale si medicale (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			46 901,87
		<i>Cheltuieli de transport (PI3+Indemn) * 10 %</i>	10,00 %			33 991,12
		<i>Cheltuieli directe PI3+Indemn+Cheltu</i>	100,00 +			625 428,93
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			90 687,20
		<i>Total Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			716 116,13
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 6 %</i>	6,00 %			42 966,97
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				759 083,10 195 424,47
		2. Lucrari specializate				
		2.1. Iluminatul				
25	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor	buc	1,00	109,07 95,17	109,07 95,17
26	RpEF13E	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung	buc	14,00	221,11 118,96	3 095,51 1 665,41
27	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A-	buc	6,00	57,68 55,23	346,08 331,38
28	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m	160,00	5,20 5,10	832,51 815,71
		<i>Total</i>	lei			4 383,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Indemnizari sociale si medicale (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			697,84
		<i>Cheltuieli de transport (Π3+Indemn) * 4 %</i>	4,00 %			59,02
		<i>Cheltuieli directe Π3+Indemn+Cheltu</i>	100,00 +			5 140,03
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Indemn+Cheltu) * 76 %</i>	76,00 %			2 209,83
		<i>Total Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			7 349,87
		<i>Beneficii de deviz (Total) * 6 %</i>	6,00 %			440,99
		Total Iluminatul Inklusiv salariu				7 790,86 2 907,67
		2.2. Materiale.				
29		Tablou	buc	1,00	246,00 0,00	246,00 0,00
30	2	Corp de iluminat	buc	14,00	632,00 0,00	8 848,00 0,00
31	5	Cablu APPV3x2.5	m	160,00	17,00 0,00	2 720,00 0,00
32	7	Teava speciala din PVC pentru iluminare (canal)	m	160,00	28,00 0,00	4 480,00 0,00
33		Doza de distributie	buc	14,00	32,00 0,00	448,00 0,00
34		Intrerupator	buc	8,00	56,00 0,00	448,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 190,00
		<i>Cheltuieli de depozitare (Π3) * 1,2 %</i>	1,20 %			206,28
		Total Materiale. Inklusiv salariu				17 396,28
		<i>Total</i>	lei			25 187,14
		<i>Indemnizari sociale si medicale (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			697,84
		<i>Transportarea materialelor (Π3+Indemn) * 4 %</i>	4,00 %			746,62
		<i>Cheltuieli directe Π3+Indemn+Transp</i>	100,00 +			26 631,60
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Indemn+Transp) * 76 %</i>	76,00 %			2 209,83
		<i>Total Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			28 841,43
		<i>Beneficii de deviz (Total) * 6 %</i>	6,00 %			1 730,49
		Total Lucrari specializate Inklusiv salariu				30 571,92 2 907,67
		<i>Total</i>	lei			789 655,02
		<i>TVA (Π3) * 20 %</i>	20,00 %			157 931,00

1	2	3	4	5	6	7
						947 586,02
		Total deviz: Inclisiv salariu				198 332,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Teren Sportiv in s.Tarigrad, r-I Drochia Investitor Primaria s.Tarigrad

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	0,00	0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1.00 m latime . executata cu taluz inclinat . fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3			138,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	84,97	138,50
3	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu pamint necoeziv	m3			172,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	84,97	169,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100 m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm in fundatii continue si radiere	kg			17,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 8 mm	kg			0,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	84,97	
	27106082400000	Otel beton PC 52 diam 8 mm	kg	1,0250	17,50	
7	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm	kg			20,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	27106022600000	Otel beton PC 52 diam de 10 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
8	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 14 mm	kg			20,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80
	271060222000	Otel beton PC 52 diam de 14 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 16 mm	kg			20,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	84,97	2,80

1	2	3	4	5	6	7	
10	27140000	Otel beton PC 52 diam de 16 mm	kg	1,0250	17,50	17,94	
	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			147,78	
						101,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75	
2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16		
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 004,73	
						327,13	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99	
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03	
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	25,00	15,00	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00	
	12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			46,24
							8,92
7136080025001		Montator	h-om	0,1050	84,97	8,92	
2811236309900		Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51	
2412126100010		Mini de plumb	kg	0,0200	56,00	1,13	
2873155900311		Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,51	
3110500002401		Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	48,00	3,84	
2922140006702		Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,33	
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100 m2			333,93	
						333,93	
14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,93	
	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 20/40	m3			583,63	
						152,95	
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,8000	84,97	152,95	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	250,00	64,00	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,50	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20/40	m3	1,2700	250,00	317,50	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	48,00	9,94	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50	
15	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Pietris fractiunea 5/20	m3			494,13	
						152,95	
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,8000	84,97	152,95	
	1411122201673	Piatra sparta pentru pt.drumuri r magmatice 5/20	m3	1,2700	250,00	317,50	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	48,00	9,94	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50		
16	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Granit faractia 0-5	m3			486,56	
						103,66	

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,0400	84,97	88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	1421102200530	Nisip de granit fractia 0-5mm	m3	1,2000	315,00	378,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf. motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	48,00	2,40
17	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Nisip de Cuart	m3			468,56 103,66
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,0400	84,97	88,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	1421102200430	Nisip de cuart	m3	1,2000	300,00	360,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	48,00	2,40
		1.2. Imprejmuiri				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 80x80x4 mmPilon metalic	kg			48,51 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,34	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
19	CL19B apl	Sectie de Gard metalic din tesatura din sirma de otel	m2			244,48 155,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,7000	84,97	144,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	84,97	2,12
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	68,00	68,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	50,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	2,34	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	96,00	6,72
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	12,00	12,00
20	CL08A	Elemente metalice . grinzi, ferme)Teava profilata 40x25x2mm gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			34 081,30 3 398,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,85
	2811106301211	Elemente metalice 40x25x2mm	kg	1 020,0000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	30,00	60,00
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 223,10 618,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,58
	2430116100000	Email clorecauciu	kg	12,0000	96,00	1 152,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	56,00	336,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	26,00	78,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		1.3. Elemente				
22	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			7 883,79 2 482,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	84,97	232,82
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	84,97	213,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	84,97	1 141,15

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	84,97	781,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	84,97	113,86
	2722103111446	Teava const f S le 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	160,00	372,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,10	326,40
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	315,00	114,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	250,00	71,75
	2010102914164	Grinzi stejari cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	7 500,00	4 455,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	25,00	9,53
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	56,00	49,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	25,00	1,73
23	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc			3 386,13
						1 396,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9600	84,97	166,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,0600	84,97	1 109,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	84,97	90,07
	2722103110624	Teava const f S le 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,0300	0,00	0,00
	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 I S 7657	m	1,3860	180,00	249,48
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 I S 7657	m	7,4450	160,00	1 191,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,10	326,40
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	315,00	114,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	250,00	71,75
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,6280	56,00	35,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	25,00	1,73
24	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc			10 185,02
						4 175,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	84,97	153,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	84,97	345,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	84,97	3 039,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	84,97	180,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	84,97	456,29
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 I S 7657	m	40,5900	80,00	3 247,20
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	160,00	1 558,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	2,10	654,88
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	315,00	228,38
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	250,00	142,25
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	56,00	174,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	25,00	3,23
		2. Lucrari specializate				
		2.1. Iluminatul				
25	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor	buc			109,07
						95,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,10	4,40
26	RpEF13E	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung	buc			221,11
						118,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000	84,97	118,96
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	100,00	100,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolu 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
27	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A-	buc			57,68
						55,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat l. 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,60	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
28	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3x2.5 Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05	m			5,20 5,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,10
		2.2. Materiale.				
29		Tablou	buc			246,00 0,00
	354645	Tablou	buc	1,0000	246,00	246,00
30	2	Corp de iluminat	buc			632,00 0,00
	65496846548	Corp de iluminat	buc	1,0000	632,00	632,00
31	5	Cablu APPV3x2.5	m			17,00 0,00
	6658	Cablu APPV 3x2.5	m	1,0000	17,00	17,00
32	7	Teava speciala din PVC pentru iluminare (canal)	m			28,00 0,00
	36584654648	Teava speciala din PVC	m	1,0000	28,00	28,00
33		Doza de distributie	buc			32,00 0,00
	054686464	Doza de distributie	buc	1,0000	32,00	32,00
34		Intrerupator	buc			56,00 0,00
	089854686464	Intrerupator	buc	1,0000	56,00	56,00

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Teren Sportiv in s.Tarigrad r-I Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Constructii

Valoarea de deviz 947 586,02 lei

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	178,954	84,97	15 205,72
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,0748	84,97	5 444,44
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	148,90	84,97	12 652,03
4.	7129020012800	Pavator	h-om.	209,832	84,97	17 829,42
5.	7136080025001	Montator	h-om	28,034	84,97	2 382,05
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,22	84,97	2 907,67
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,80	84,97	832,71
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	27,0088	84,97	2 294,94
9.	7212030022700	Sudor	h-om	34,99	84,97	2 973,10
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,59	84,97	2 599,23
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	116,06	84,97	9 861,62
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 206,26	84,97	102 495,91
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,501	84,97	11 683,46
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,9186	84,97	9 169,84
Total manopera						198 332,15

Materiale:

1.	054686464	Doza de distributie	buc	14,00	32,00	448,00
2.	089854686464	Intrerupator	buc	8,00	56,00	448,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	477,91	12,00	5 734,92
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,324	250,00	1 581,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20/40	m3	78,74	250,00	19 685,00
6.	1411122201673	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5/20	m3	39,37	250,00	9 842,50
7.	1421102200082	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,902	315,00	914,13
8.	1421102200430	Nisip de quart	m3	11,76	300,00	3 528,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,158	250,00	4 539,50
10.	1421102200530	Nisip de granit fractia 0-5mm	m3	37,20	315,00	11 718,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,625	10,00	56,25
12.	2001012900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,053	7 500,00	397,50
13.	2001012900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,17	0,00	0,00
14.	2001012903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,371	7 500,00	2 782,50

15.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	7 500,00	8 910,00
16.	2010237318750	Distantieri	buc	37,0275	5,00	185,14
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,60	80,00	848,00
18.	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	2,00	8,00
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00	0,60	7,20
20.	2320166200676	White spirit	kg	11,13	26,00	289,38
21.	2320187315789	Decofrol	kg	12,72	18,00	228,96
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,3932	56,00	302,02
23.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,40	2,00	16,80
24.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	44,52	96,00	4 273,92
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	30,94	96,00	2 970,24
26.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	9,286	56,00	520,02
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	22,26	56,00	1 246,56
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,1164	28,00	87,26
29.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolu 10m x 15mm	m	2,80	5,00	14,00
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 245,42	2,10	2 615,38
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,10	3,00	3,30
32.	2663102100000	Beton	m3	48,8144	1 500,00	73 221,60
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	253,0212	11,00	2 783,23
34.	271060222000	Otel beton PC 52 diam de 14 mm	kg	79,868	17,50	1 397,69
35.	27106022600000	Otel beton PC 52 diam de 10 mm	kg	1 245,785	17,50	21 801,24
36.	27106082400000	Otel beton PC 52 diam 8 mm	kg	0,00	17,50	0,00
37.	27140000	Otel beton PC 52 diam de 16 mm	kg	173,84	17,50	3 042,20
38.	2722103110624	Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,06	0,00	0,00
39.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	160,00	744,64
40.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,484	160,00	3 117,44
41.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 I S 7657	m	81,18	80,00	6 494,40
42.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 I S 7657	m	14,89	160,00	2 382,40
43.	2722103303776	Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 I S 7657	m	2,772	180,00	498,96
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,94	22,00	526,68
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,30	22,00	116,60
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4685	22,00	54,31
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 395,748	30,00	71 872,44
48.	2811106301211	Elemente metalice 40x25x2mm	kg	891,48	30,00	26 744,40
49.	2811236309900	Confectii metalice	kg	280,4463	30,00	8 413,39
50.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	442,00	68,00	30 056,00
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,48	25,00	212,00
52.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,6966	50,00	134,83
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	34,07	50,00	1 703,50
54.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3933	50,00	19,66
55.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,80	5,00	159,00
56.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00	1,10	4,40
57.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00	0,60	7,20
58.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,80	1,00	31,80
59.	2874115843301	Bolt metalic	buc	14,00	100,00	1 400,00

60.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,53	1,00	0,53
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,00	1,00	14,00
62.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	25,00	19,05
63.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,18	25,00	79,50
64.	354645	Tablou	buc	1,00	246,00	246,00
65.	36584654648	Teava speciala din PVC	m	160,00	28,00	4 480,00
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	54,512	2,34	127,56
67.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,214	25,00	805,35
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,7624	20,00	95,25
69.	65496846548	Corp de iluminat	buc	14,00	632,00	8 848,00
70.	6658	Cablu APPV 3x2.5	m	160,00	17,00	2 720,00
Total materiale de constructii						358 576,72

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,4709	25,00	86,77
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6216	600,00	972,96
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,251	48,00	924,05
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7649	0,00	0,00
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,152	25,00	703,80
6.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,04	48,00	97,92
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	21,3592	48,00	1 025,24
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,73	400,00	4 692,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,325	300,00	697,50
Total utilaje de constructii						9 200,24

Total	lei	789 655,02
TVA (PI3) * 20 %	20,00 %	157 931,00

Total deviz:

947 586,02


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Referință: Hotărârea Guvernului R.M. nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul „Cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor”

Aviz de verificare

“Teren Sportiv in s.Tarigrad r-nul Drochia”

Beneficiar - Primăria s. Țarigrad r-nul Drochia .

Compartiment: Devize

Documentația de deviz este elaborată de Ion Foalea

Devizier Ion Foalea Certificat de atestare nr. 132 din 26.02.2020

1. Baza de calcul a devizului de cheltuieli:

Procesul verbal de măsurări

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Ion Damian

Devize

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli “Teren Sportiv in s.Tarigrad r-nul Drochia” în sumă de 947,59mii lei

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

Verificării s-a supus devizele locale unde s-a verificat corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2022 (prețuri medii de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale. La întocmirea devizului local pentru lucrările de construcție, s-a aplicat cheltuielile de regie medii pe ramură de 14,5%; la lucrările de montare-76% de la salariu de bază, beneficiu de deviz mijlociu în mărime de 6%; salariu mediu pe ramura „Construcții”- 84,97 lei/oră, transportarea materialelor-10% contribuții asigurări sociale de stat-24%;

Au fost supuse verificării devizele locale:

Devizul nr “Teren Sportiv in s.Tarigrad r-nul Drochia”, în sumă de 947,59mii lei care prevede: 1.

Lucrari de constructii generale 1.1. Lucrari de constructii. Sapatara mecanica cu excavator. Sapatara manuala de pamint in spatii limitate. Umpluturi compactate la profilul taluzului. Nivelarea cu autogreder. Armaturi din otel beton. Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase. Beton simplu turnat cu mijloace clasice. Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit. Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu. Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta. Strat de repartitie din nisip.

1.2. Imprejmuiiri. Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 80x80x4 mm Pilon metalic. Sectie de Gard metalic din tesatura din sirma de otel. Elemente metalice , grinzi, ferme) Teava profilata 40x25x2mm gata confectionate. Vopsirea anticoroziva a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115.

1.3. Elemente. Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei. Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet.

2. Lucrari specializate. 2.1. Iluminatul. Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor. Montarea corpurilor de iluminat. Montarea intreruptoarelor. Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru,

2.2. Materiale. Tablou. Corp de iluminat. Cablu APPV3x2.5. Teava speciala din PVC pentru iluminare. Doza de distributie Intreruptor.

6. Concluzii: Ca urmare, „Teren Sportiv in s.Tarigrad r-nul Drochia” se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de 947,59mii lei.

Verificator de proiecte

Ion Damian