

**Reabilitarea str-la I Doina din  
or. Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Deviz-oferta №**  
**Reparatie**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. str-la I Doina L 90 ml L5,5 m</b> <b>1.1. Lucrari pregatire</b>		
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Inbinarea cu asfalt existent)	m2	525,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,3225
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,8000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,5550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,5550
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,5550
		<i>Total</i>		
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea in auto)	100 m3	0,4200
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7350
		<i>Total</i>		
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,2000

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,5738
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Lucrari pregatire</b>				
		<b>1.2. Stratul inferior din piatra sparta.</b>		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=12 cm	m3	34,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	20,7000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,0035
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	42,0555
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,1750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4490
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,9010
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5175
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Stratul inferior din piatra sparta.</b>				
		<b>1.3. Rigolie</b>		
6	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,1500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2625
		<i>Total</i>		
7	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	68,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	63,2400

1	2	3	4	5
	1			
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0408
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0408
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	4,0800
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,8840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,9640
	2320187315789	Decofrol	kg	10,2000
		<i>Total</i>		
8	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	10,6800
	7123010010200	Betonist	h-om	50,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2720
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 027,1174
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,5204
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,8591
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9269
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,4080
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4710
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,6700
		<i>Total</i>		
9	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,5 mc	buc	12,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000
	2666122800600	Element prefabricat	buc	12,1200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0600

1	2	3	4	5
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,2000
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Rigolie</b>				
		<b>1.4. Imbracaminte rutiera</b>		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg m2)	t	0,0800
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0824
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0240
		<i>Total</i>		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude Nisip bitumat, otel patrat. Beton asfaltic 0.1175 t/m2	m2	525,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,2500
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	61,6875
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,7825
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,7825
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,7825
		<i>Total</i>		
12	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	3,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500
	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400

1	2	3	4	5
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Imbracaminte rutiera</b>				
<b>1.5. Masuri de siguranta</b>				
13	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600
	2663102100000	Beton	m3	0,1000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
14	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200
		<i>Total</i>		
Total				
<b>Total Masuri de siguranta</b>				
Total				
<b>Total str-la I Doina L 90 ml L5,5 m</b>				
Total				
Asigurari medicale si sociale				
TOTAL				

Cheltueli de regie
TOTAL
Beneficiu
TOTAL
TVA

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ofertant**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.