

**Lucrari de reparatie
periodica/intretinere a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi amplasate
teritorial in raioanele Cahul,
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 65 755 941,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Cahul				
		Total Raionul Cahul Inclusiv salariu				0,00
		2. com. Burlaceni, s. Burlaceni, str. Frunze, L - 405 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	750,98 0,00	45,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,200	106,16 0,00	1 719,79 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	291,600	705,62 34,60	205 758,80 10 088,19
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,970	7 608,06 0,00	7 379,81 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	179,09 3,46	290 132,86 5 604,55
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,490	7 608,06 0,00	3 727,95 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	130,60 2,88	211 567,62 4 670,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				720 508,08 20 363,21
		2.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,800	866,52 0,00	693,22 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,000	6,23 0,00	871,59 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,730	1 058,89 0,00	772,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,050	76,01 0,00	307,82 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	405,000	57,26 1,83	23 188,40 740,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 834,02 740,27
		Total com. Burlaceni, s. Burlaceni, str. Frunze, L - 405 m Inclusiv salariu				746 342,10 21 103,47
		3. com. Burlacu, s. Burlacu 3.1. str. Izvoarelor, L- 290 m. 3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,480	1 451,65 0,00	5 051,75 0,00
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	3,480	1 286,78 0,00	4 478,01 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,350	750,98 0,00	2 515,80 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	586,250	6,23 0,00	3 649,80 0,00
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,350	157,36 17,30	527,17 57,95
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,160	1 058,86 0,00	1 228,28 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	11,600	76,00	881,61

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 127.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	116,000	211,70 21,33	24 557,20 2 474,77
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,600	10 349,44 284,84	120 053,49 3 304,15
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	11,600	2 414,16 0,00	28 004,26 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				190 947,36 5 836,86
		3.1.2. Acostamente				
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 058,76 0,00	127,05 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	76,00 0,00	220,40 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				347,45
		Total str. Izvoarelor, L- 290 m. Inclusiv salariu				191 294,81 5 836,86
		3.2. str. Salcamilor, L- 307 m.				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	3,680	1 451,65 0,00	5 342,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
29	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	3,680	1 286,78 0,00	4 735,37 0,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,550	750,98 0,00	2 665,99 0,00
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	621,250	6,23 0,00	3 867,70 0,00
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,550	157,36 17,30	558,64 61,41
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,230	1 058,88 0,00	1 302,42 0,00
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,280	76,00 0,00	933,28 0,00
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 135.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	122,800	211,70 21,33	25 996,76 2 619,84
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,280	10 349,44 284,84	127 091,12 3 497,84
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	12,280	2 414,16 0,00	29 645,88 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				202 139,25 6 179,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2.2. Acostamente				
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,120	1 058,76 0,00	127,05 0,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,070	76,00 0,00	233,31 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				360,36
		Total str. Salcamilor, L- 307 m. Inclusiv salariu				202 499,61 6 179,09
		3.3. str. M. Viteazu, L- 290 m.				
		3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,480	1 451,65 0,00	5 051,75 0,00
41	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	3,480	1 286,78 0,00	4 478,01 0,00
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,350	750,98 0,00	2 515,80 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	586,250	6,23 0,00	3 649,80 0,00
44	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,350	157,36 17,30	527,17 57,95
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,160	1 058,86 0,00	1 228,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,600	76,00 0,00	881,61 0,00
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 127.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	116,000	211,70 21,33	24 557,20 2 474,77
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,600	10 349,44 284,84	120 053,49 3 304,15
49	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	11,600	2 414,16 0,00	28 004,26 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				190 947,36 5 836,86
		3.3.2. Acostamente				
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,120	1 058,76 0,00	127,05 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	76,00 0,00	220,40 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				347,45
		Total str. M. Viteazu, L- 290 m. Inklusiv salariu				191 294,81 5 836,86
		Total com. Burlacu, s. Burlacu Inklusiv salariu				585 089,23 17 852,82
		4. com. Chioselia Mare, str. Gagarin, L- 887 m.				
		4.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,640	1 451,65 0,00	15 445,59 0,00
53	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,640	1 286,78 0,00	13 691,38 0,00
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,860	750,98 0,00	7 404,70 0,00
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 725,500	6,23 0,00	10 742,38 0,00
56	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,860	157,35 17,30	1 551,47 170,56
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,550	1 058,87 0,00	3 758,98 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,480	76,00 0,00	2 696,50 0,00
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 390.28 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	354,800	237,36 21,33	84 216,38 7 569,37
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,480	10 192,25 284,84	361 621,14 10 106,14
61	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	35,480	2 373,27	84 203,73

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134, K-5			0,00	0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				585 332,25 17 846,07
		4.2. Acostamente				
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,710	1 058,86 0,00	751,79 0,00
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,740	76,00 0,00	1 348,27 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 100,06
		Total com. Chioselia Mare, str. Gagarin, L- 887 m. Inklusiv salariu				587 432,31 17 846,07
		5. com. Cucoara 5.1. s. Cucoara, str. M. Megoldriek, L - 466 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 117,89 0,00	78,25 0,00
65	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	884,66 0,00	61,93 0,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	750,98 0,00	52,57 0,00
67	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	6,22 0,00	65,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,640	106,16 0,00	1 978,83 0,00
69	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,640	10 192,25 284,84	189 983,57 5 309,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				192 220,51 5 309,43
		5.1.2. Acostamente				
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,770	866,52 0,00	667,22 0,00
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,750	6,23 0,00	838,90 0,00
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,700	1 058,87 0,00	741,21 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,660	76,00 0,00	354,15 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 601,48
		Total s. Cucoara, str. M. Megoldriek, L - 466 m Inklusiv salariu				194 821,99 5 309,43
		5.2. s. Cucoara, str. D. Cantemir, L - 180 m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
74	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 117,89 0,00	33,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,030	884,66 0,00	26,54 0,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	750,98 0,00	22,53 0,00
77	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	6,23 0,00	28,02 0,00
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,200	106,16 0,00	764,35 0,00
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,200	10 192,25 284,84	73 384,22 2 050,85
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				74 259,20 2 050,85
		5.2.2. Acostamente				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300	866,52 0,00	259,96 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,500	6,23 0,00	326,86 0,00
82	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,270	1 058,82 0,00	285,88 0,00
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	76,00 0,00	136,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 009,49
		Total s. Cucoara, str. D. Cantemir, L - 180 m Inclusiv salariu				75 268,69 2 050,85
		5.3. s. Cucoara, str. Bureuca, L - 166 m				
		5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
84	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,490	1 451,65 0,00	2 162,96 0,00
85	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	1,490	1 286,78 0,00	1 917,31 0,00
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,410	750,98 0,00	1 058,89 0,00
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	246,750	6,23 0,00	1 536,18 0,00
88	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,410	157,35 17,30	221,86 24,39
89	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,500	1 058,87 0,00	529,43 0,00
90	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,980	76,00 0,00	378,48 0,00
91	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	49,800	237,36 21,33	11 820,68 1 062,44

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip 54.78 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
92	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,980	10 192,26 284,84	50 757,43 1 418,51
93	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	4,980	2 373,27 0,00	11 818,90 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				82 202,11 2 505,34
		5.3.2. Acostamente				
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,070	1 058,68 0,00	74,11 0,00
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,660	75,99 0,00	126,14 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				200,25
		Total s. Cucoara, str. Bureuca, L - 166 m Inklusiv salariu				82 402,36 2 505,34
		5.4. s. Chircani, str. O. Cernei, L - 421 m				
		5.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 117,89 0,00	78,25 0,00
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	884,66 0,00	61,93 0,00
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,070	750,98	52,57

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	6,22 0,00	65,36 0,00
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,840	106,16 0,00	1 787,75 0,00
101	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,840	10 192,25 284,84	171 637,51 4 796,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				173 683,36 4 796,71
		5.4.2. Acostamente				
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,690	866,52 0,00	597,90 0,00
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,750	6,23 0,00	751,75 0,00
104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,630	1 058,89 0,00	667,10 0,00
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,210	76,00 0,00	319,97 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 336,71
		Total s. Chircani, str. O. Cernei, L - 421 m Inklusiv salariu				176 020,08 4 796,71
		5.5. s. Chircani, str. M. Viteazu, L -				

1	2	3	4	5	6	7
		162 m 5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
106	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,940	$\frac{1\,451,65}{0,00}$	$\frac{2\,816,21}{0,00}$
107	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	1,940	$\frac{1\,286,78}{0,00}$	$\frac{2\,496,36}{0,00}$
108	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,870	$\frac{750,98}{0,00}$	$\frac{1\,404,34}{0,00}$
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	327,250	$\frac{6,23}{0,00}$	$\frac{2\,037,35}{0,00}$
110	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,870	$\frac{157,34}{17,30}$	$\frac{294,23}{32,35}$
111	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,650	$\frac{1\,058,87}{0,00}$	$\frac{688,26}{0,00}$
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,480	$\frac{76,00}{0,00}$	$\frac{492,48}{0,00}$
113	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 71.28 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	64,800	$\frac{237,36}{21,33}$	$\frac{15\,381,12}{1\,382,46}$
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,480	$\frac{10\,192,25}{284,84}$	$\frac{66\,045,81}{1\,845,77}$

1	2	3	4	5	6	7
115	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	6,480	2 373,27 0,00	15 378,81 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				107 034,97 3 260,57
		5.5.2. Acostamente				
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,060	1 058,76 0,00	63,53 0,00
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,620	76,01 0,00	123,13 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				186,65
		Total s. Chircani, str. M. Viteazu, L - 162 m Inklusiv salariu				107 221,63 3 260,57
		Total com. Cucoara Inklusiv salariu				635 734,75 17 922,90
		6. com. Doina, s. Doina, L621, L - 722 m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
118	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,320	3,15 0,00	136,59 0,00
119	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 332,000	9,05 0,77	39 197,20 3 347,09
120	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,870	78,42 78,42	68,22 68,22
121	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	433,200	6,23 0,00	2 696,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,170	191,14 20,76	414,78 45,04
123	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 332,000	8,68 2,88	37 614,76 12 489,16
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,300	7 608,06 0,00	9 890,47 0,00
125	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 332,000	162,64 3,46	704 560,28 14 986,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				794 579,26 30 936,50
		Total com. Doina, s. Doina, L621, L - 722 m Inklusiv salariu				794 579,26 30 936,50
		7. com. Gavanoasa, s. Gavanoasa, str. Independentei, L - 1360 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,270	1 117,89 0,00	301,83 0,00
127	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,270	884,66 0,00	238,86 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,270	750,98 0,00	202,77 0,00
129	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,500	6,23 0,00	252,13 0,00
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	68,000	106,16	7 218,86

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	68,000	11 430,08 284,84	777 245,49 19 369,15
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				785 459,94 19 369,15
		7.2. Acostamente				
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,490	866,52 0,00	3 890,67 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	785,750	6,23 0,00	4 891,81 0,00
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,080	1 058,87 0,00	4 320,20 0,00
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,200	76,00 0,00	2 067,22 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 169,90
		Total com. Gavanoasa, s. Gavanoasa, str. Independentei, L - 1360 m Inclusiv salariu				800 629,84 19 369,15
		8. com. Larga Noua, s. Larga Noua, str. Stefan cel Mare, L - 642 m 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
136	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,520	3,15 0,00	121,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
137	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,160	78,42 78,42	90,96 90,96
138	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,160	15,40 0,00	17,86 0,00
139	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	385,000	255,32 33,62	98 297,64 12 942,08
140	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	385,000	14,72 0,52	5 666,33 199,79
141	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,900	6,23 0,00	335,57 0,00
142	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	191,18 20,76	51,62 5,60
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	770,000	8,68 2,88	6 685,91 2 219,91
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,160	7 608,06 0,00	8 825,34 0,00
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	96,000	1 387,91 12,11	133 239,54 1 162,43
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 852,000	131,07 2,88	504 871,24 11 105,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				758 203,47 27 726,09
		Total com. Larga Noua, s. Larga Noua, str. Stefan cel Mare, L - 642 m Inclusiv salariu				758 203,47 27 726,09

1	2	3	4	5	6	7
		9. com. Lebedenco 9.1. s. Lebedenco, str. Molodejnoe, L - 650 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
147	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	<u>1 117,89</u> 0,00	<u>89,43</u> 0,00
148	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,080	<u>884,66</u> 0,00	<u>70,77</u> 0,00
149	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	<u>750,98</u> 0,00	<u>60,08</u> 0,00
150	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	<u>6,23</u> 0,00	<u>74,71</u> 0,00
151	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,500	<u>106,16</u> 0,00	<u>2 070,11</u> 0,00
152	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,500	<u>11 059,65</u> 284,84	<u>215 663,11</u> 5 554,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				218 028,22 5 554,39
		9.1.2. Acostamente				
153	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,150	<u>866,52</u> 0,00	<u>1 863,02</u> 0,00
154	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	376,250	<u>6,23</u> 0,00	<u>2 342,41</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,950	<u>1 058,87</u> 0,00	<u>2 064,79</u> 0,00
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	<u>76,00</u> 0,00	<u>988,01</u> 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				7 258,23
		Total s. Lebedenco, str. Molodejnoe, L - 650 m Inclusiv salariu				225 286,45 5 554,39
		9.2. s. Hutulu, str. Lesanaia, L - 450 m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
157	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	<u>1 117,89</u> 0,00	<u>55,89</u> 0,00
158	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	<u>884,66</u> 0,00	<u>44,23</u> 0,00
159	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	<u>750,98</u> 0,00	<u>37,55</u> 0,00
160	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	<u>6,22</u> 0,00	<u>46,68</u> 0,00
161	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	<u>106,16</u> 0,00	<u>1 433,16</u> 0,00
162	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	13,500	<u>11 059,65</u> 284,84	<u>149 305,23</u> 3 845,35

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				150 922,75 3 845,35
		9.2.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,490	866,52 0,00	1 291,11 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,750	6,23 0,00	1 623,34 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 058,87 0,00	1 429,47 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	76,00 0,00	684,01 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 027,93
		Total s. Hutulu, str. Lesanaia, L - 450 m Inklusiv salariu				155 950,68 3 845,35
		9.3. s. Ursoaia, str. Dzerjinski, L - 1133 m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
167	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	1 117,89 0,00	156,51 0,00
168	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,140	884,66 0,00	123,85 0,00
169	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,140	750,98	105,14

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
170	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	21,000	6,23 0,00	130,74 0,00
171	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,990	106,16 0,00	3 608,38 0,00
172	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	33,990	11 059,65 284,84	375 917,37 9 681,73
		Total Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inclusiv salariu				380 041,99 9 681,73
		9.3.2. Acostamente				
173	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	3,740	866,52 0,00	3 240,78 0,00
174	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	654,500	6,23 0,00	4 074,71 0,00
175	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	3,400	1 058,87 0,00	3 600,15 0,00
176	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	22,660	76,00 0,00	1 722,16 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 637,80
		Total s. Ursoaia, str. Dzerjinski, L - 1133 m Inclusiv salariu				392 679,79 9 681,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Lebedenco Inclusiv salariu				773 916,92 19 081,46
		10. com. Manta, s. Pascani, str. Prosperitatii, L - 302 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
177	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	<u>1 117,89</u> 0,00	<u>78,25</u> 0,00
178	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	<u>884,66</u> 0,00	<u>61,93</u> 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	<u>750,98</u> 0,00	<u>52,57</u> 0,00
180	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	<u>6,22</u> 0,00	<u>65,36</u> 0,00
181	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,120	<u>106,16</u> 0,00	<u>1 923,62</u> 0,00
182	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	326,160	<u>730,60</u> 34,60	<u>238 293,98</u> 11 283,83
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	<u>7 608,06</u> 0,00	<u>8 292,78</u> 0,00
184	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 812,000	<u>187,70</u> 3,46	<u>340 103,99</u> 6 268,80
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	<u>7 608,06</u> 0,00	<u>4 108,35</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
186	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 812,000	131,63 2,88	238 515,91 5 224,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				831 496,74 22 776,62
		Total com. Manta, s. Pascani, str. Prosperitatii, L - 302 m Inklusiv salariu				831 496,74 22 776,62
		11. com. Moscovei, s. Trifestii Noi, str. Recinaia L- 961 m. 11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
187	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,530	1 451,65 0,00	16 737,56 0,00
188	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	11,530	1 286,78 0,00	14 836,62 0,00
189	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,680	750,98 0,00	8 020,51 0,00
190	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 869,000	6,23 0,00	11 635,77 0,00
191	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,680	157,39 17,30	1 680,92 184,74
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,840	1 058,87 0,00	4 066,06 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	38,440	76,00 0,00	2 921,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
194	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 422.84 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	384,400	198,86 21,33	76 442,93 8 200,87
195	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,440	10 585,80 284,84	406 918,08 10 949,26
196	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	38,440	2 489,13 0,00	95 682,16 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				638 942,08 19 334,87
		11.2. Acostamente				
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,770	1 058,85 0,00	815,32 0,00
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,220	76,00 0,00	1 460,74 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 276,06
		Total com. Moscovei, s. Trifestii Noi, str. Recinaia L- 961 m. Inklusiv salariu				641 218,14 19 334,87
		12. com. Pelinei, s. Pelinei 12.1. str. G. Vieru, L- 488 m. 12.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
199	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	5,860	1 451,65 0,00	8 506,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
200	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	5,860	1 286,78 0,00	7 540,55 0,00
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,640	750,98 0,00	4 235,55 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	987,000	6,23 0,00	6 144,73 0,00
203	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,640	157,41 17,30	887,80 97,56
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,950	1 058,87 0,00	2 064,79 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,520	76,00 0,00	1 483,54 0,00
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 214.72 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	195,200	211,70 21,33	41 323,83 4 164,44
207	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,520	10 835,65 284,84	211 511,81 5 560,08
208	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	19,520	2 557,30 0,00	49 918,42 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				333 617,72 9 822,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		12.1.2. Acostamente				
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,200	<u>1 058,87</u> 0,00	<u>211,77</u> 0,00
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,880	<u>76,00</u> 0,00	<u>370,88</u> 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				582,65
		Total str. G. Vieru, L- 488 m. Inclusiv salariu				334 200,37 9 822,08
		12.2. str. D. Cantemir, L- 319 m.				
		12.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,790	<u>1 451,65</u> 0,00	<u>6 953,42</u> 0,00
212	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	4,790	<u>1 286,78</u> 0,00	<u>6 163,70</u> 0,00
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,650	<u>750,98</u> 0,00	<u>3 492,08</u> 0,00
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	813,750	<u>6,23</u> 0,00	<u>5 066,13</u> 0,00
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,650	<u>157,41</u> 17,30	<u>731,95</u> 80,44
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,600	<u>1 058,87</u> 0,00	<u>1 694,19</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,950	76,00 0,00	1 212,23 0,00
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 175.45 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	159,500	211,70 21,33	33 766,15 3 402,80
219	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,950	10 835,65 284,84	172 828,57 4 543,20
220	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	15,950	2 557,30 0,00	40 788,87 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				272 697,28 8 026,44
		12.2.2. Acostamente				
221	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,130	1 058,97 0,00	137,67 0,00
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,190	76,00 0,00	242,44 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				380,10
		Total str. D. Cantemir, L- 319 m. Inclusiv salariu				273 077,38 8 026,44
		Total com. Pelinei, s. Pelinei Inclusiv salariu				607 277,75 17 848,53
		13. com. Tartaul de Salcie, s. Tartaul de Salcie				
		13.1. str. Creanga, L- 500 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
223	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,000	1 451,65 0,00	8 709,92 0,00
224	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	6,000	1 286,78 0,00	7 720,70 0,00
225	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,780	750,98 0,00	4 340,69 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 011,500	6,23 0,00	6 297,25 0,00
227	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,780	157,39 17,30	909,72 99,98
228	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,000	1 058,87 0,00	2 117,74 0,00
229	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	76,00 0,00	1 520,01 0,00
230	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	200,000	198,86 21,33	39 772,59 4 266,84
231	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	10 585,80 284,84	211 715,98 5 696,81

1	2	3	4	5	6	7
232	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	20,000	2 489,13 0,00	49 782,60 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				332 887,20 10 063,63
		13.1.2. Acostamente				
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,200	1 058,87 0,00	211,77 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	76,00 0,00	380,00 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				591,78
		Total str. Creanga, L- 500 m. Inklusiv salariu				333 478,98 10 063,63
		13.2. str. Tineretii, L- 314 m.				
		13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,770	1 451,65 0,00	5 472,73 0,00
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	3,770	1 286,78 0,00	4 851,18 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,630	750,98 0,00	2 726,07 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,250	6,23 0,00	3 954,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,630	157,39 17,30	571,33 62,79
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,260	1 058,86 0,00	1 334,17 0,00
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,560	76,00 0,00	954,55 0,00
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 138.16 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	125,600	198,86 21,33	24 977,19 2 679,58
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,560	10 585,80 284,84	132 957,66 3 577,60
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	12,560	2 489,13 0,00	31 263,47 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				209 063,21 6 319,96
		13.2.2. Acostamente				
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,130	1 058,97 0,00	137,67 0,00
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,140	76,01 0,00	238,66 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				376,32
		Total str. Tineretii, L- 314 m. Inklusiv salariu				209 439,54 6 319,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Tartaul de Salcie, s. Tartaul de Salcie Inclusiv salariu				542 918,52 16 383,59
		14. com. Zirnesti, s. Zirnesti, str. Pascal, L - 439 m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	<u>1 117,89</u> 0,00	<u>78,25</u> 0,00
248	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	<u>884,66</u> 0,00	<u>61,93</u> 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	<u>750,98</u> 0,00	<u>52,57</u> 0,00
250	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	<u>6,22</u> 0,00	<u>65,36</u> 0,00
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,560	<u>106,16</u> 0,00	<u>1 864,15</u> 0,00
252	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	316,080	<u>674,85</u> 34,60	<u>213 305,92</u> 10 935,10
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,050	<u>7 608,06</u> 0,00	<u>7 988,46</u> 0,00
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 756,000	<u>176,98</u> 3,46	<u>310 775,75</u> 6 075,06
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,530	<u>7 608,06</u> 0,00	<u>4 032,27</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
256	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 756,000	129,19 2,88	226 852,90 5 062,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				765 077,56 22 072,71
		14.2. Acostamente				
257	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,870	866,52 0,00	753,87 0,00
258	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,250	6,23 0,00	947,86 0,00
259	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,790	1 058,88 0,00	836,51 0,00
260	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,390	76,00 0,00	333,64 0,00
261	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	439,000	54,53 1,83	23 938,10 802,41
		Total Acostamente Inklusiv salariu				26 809,99 802,41
		Total com. Zirnesti, s. Zirnesti, str. Pascal, L - 439 m Inklusiv salariu				791 887,55 22 875,12
		15. mun. Cahul, str. Republicii, L - 600 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
262	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si	100m2	48,000	3,78 0,00	181,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie				
263	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 800,000	10,80 0,93	51 818,16 4 450,43
264	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,960	94,10 94,10	90,34 90,34
265	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	480,000	6,23 0,00	2 988,32 0,00
266	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,400	191,19 20,76	458,85 49,82
267	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 800,000	10,42 3,46	50 014,08 16 606,08
268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,440	7 636,17 0,00	10 996,08 0,00
269	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	119,000	1 386,73 14,53	165 021,39 1 729,11
270	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 800,000	164,58 4,15	790 000,58 19 927,30
271	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	20,000	239,76 72,08	4 795,21 1 441,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 076 364,60 44 294,57
		Total mun. Cahul, str. Republicii, L - 600 m				1 076 364,60 44 294,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		16. s. Alexanderfeld str. Sadovaia, L - 289 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
272	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
273	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	750,98 0,00	45,06 0,00
275	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,450	106,16 0,00	1 534,01 0,00
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	260,100	716,38 34,60	186 331,63 8 998,42
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	7 608,06 0,00	6 619,01 0,00
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 445,000	178,39 3,46	257 772,62 4 999,12
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	7 608,06 0,00	3 271,46 0,00
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 445,000	130,13	188 033,95

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 165,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				643 783,92 18 163,48
		16.2. Acostamente				
282	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,140	866,52 0,00	987,83 0,00
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,500	6,23 0,00	1 242,01 0,00
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 058,88 0,00	1 101,23 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,780	76,00 0,00	439,28 0,00
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	578,000	58,21 1,83	33 644,89 1 056,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				37 415,24 1 056,48
		Total s. Alexanderfeld str. Sadovaia, L - 289 m Inclusiv salariu				681 199,16 19 219,96
		17. s. Alexandru Ioan Cuza, str. Stefan cel Mare, L - 289 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	750,98 0,00	45,06 0,00
290	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,450	106,16 0,00	1 534,01 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	260,100	741,00 34,60	192 733,94 8 998,42
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	7 608,06 0,00	6 619,01 0,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 445,000	179,80 3,46	259 810,07 4 999,12
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	7 608,06 0,00	3 271,46 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 445,000	131,07 2,88	189 392,25 4 165,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				653 581,99 18 163,48
		17.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	1,140	866,52	987,83

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,500	6,23 0,00	1 242,01 0,00
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 058,88 0,00	1 101,23 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,780	76,00 0,00	439,28 0,00
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	578,000	60,39 1,83	34 905,54 1 056,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				38 675,89 1 056,48
		Total s. Alexandru Ioan Cuza, str. Stefan cel Mare, L - 289 m Inclusiv salariu				692 257,88 19 219,96
		18. s. Andrusul de Jos, str. Barbu Lautaru, L- 650 m. 18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
302	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,750	1 451,65 0,00	14 153,62 0,00
303	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	9,750	1 286,78 0,00	12 546,14 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,180	750,98 0,00	6 894,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 606,500	6,23 0,00	10 001,54 0,00
306	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,180	157,37 17,30	1 444,62 158,80
307	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,250	1 058,87 0,00	3 441,32 0,00
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,500	76,00 0,00	2 470,02 0,00
309	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 357.5 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	325,000	211,70 21,33	68 802,49 6 933,61
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,500	10 331,14 284,84	335 762,01 9 257,31
311	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	32,500	2 414,16 0,00	78 460,20 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				533 976,00 16 349,72
		18.2. Acostamente				
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,520	1 058,84 0,00	550,60 0,00
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	76,00 0,00	988,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 538,61
		Total s. Andrusul de Jos, str. Barbu Lautaru, L- 650 m. Inclusiv salariu				535 514,61 16 349,72
		19. s. Andrusul de Sus, str. Gheorghii Kazarinov, L- 650 m. 19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
314	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,750	1 451,65 0,00	14 153,62 0,00
315	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	9,750	1 286,78 0,00	12 546,14 0,00
316	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,180	750,98 0,00	6 894,03 0,00
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 606,500	6,23 0,00	10 001,54 0,00
318	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,180	157,39 17,30	1 444,84 158,80
319	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,250	1 058,87 0,00	3 441,32 0,00
320	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,500	76,00 0,00	2 470,02 0,00
321	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 357.5 m3 cu coeficient de	m3	325,000	224,53 21,33	72 970,94 6 933,61

1	2	3	4	5	6	7
		compactare 1.1)				
322	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,500	10 585,80 284,84	344 038,46 9 257,31
323	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	32,500	2 489,13 0,00	80 896,73 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				548 857,64 16 349,72
		19.2. Acostamente				
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,520	1 058,84 0,00	550,60 0,00
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	76,00 0,00	988,01 0,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 538,61
		Total s. Andrusul de Sus, str. Gheorghii Kazarinov, L- 650 m. Inklusiv salariu				550 396,25 16 349,72
		20. s. Badicul Moldovenesc, str. Tineretii, L - 372 m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,060	750,98	45,06

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
330	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,880	106,16 0,00	1 579,65 0,00
331	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, h- 18 cm	m3	267,840	684,08 34,60	183 223,12 9 266,19
332	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,890	7 608,06 0,00	6 771,17 0,00
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 488,000	176,98 3,46	263 345,28 5 147,88
334	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,450	7 608,06 0,00	3 423,63 0,00
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 488,000	129,19 2,88	192 230,70 4 289,90
		Total Reparția imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic Inclusiv salariu				650 794,79 18 703,98
		20.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,740	866,52 0,00	641,22 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță	t	129,500	6,23 0,00	806,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,670	1 058,85 0,00	709,43 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,720	76,00 0,00	282,73 0,00
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	372,000	55,35 1,83	20 588,85 679,95
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 028,45 679,95
		Total s. Badicul Moldovenesc, str. Tineretii, L - 372 m Inclusiv salariu				673 823,25 19 383,93
		21. s. Baurci Moldoveni 21.1. str. Moldova, L - 120 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,200	3,78 0,00	27,24 0,00
342	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,220	94,09 94,09	20,70 20,70
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,220	15,38 0,00	3,38 0,00
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	72,000	273,76 40,34	19 710,52 2 904,40
345	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	72,000	17,58 0,62	1 265,87 44,84
346	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,080	6,23 0,00	62,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
347	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	191,14 20,76	9,56 1,04
348	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	144,000	10,42 3,46	1 500,42 498,18
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,220	7 636,17 0,00	1 679,96 0,00
350	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	18,000	1 386,74 14,53	24 961,24 261,55
351	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	131,34 3,46	94 562,47 2 490,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				143 804,12 6 221,62
		Total str. Moldova, L - 120 m Inklusiv salariu				143 804,12 6 221,62
		21.2. str. Gloriei, L - 198 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 117,89 0,00	55,89 0,00
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	884,66 0,00	44,23 0,00
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	750,98 0,00	37,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
355	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	6,22 0,00	46,68 0,00
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,880	106,16 0,00	1 261,17 0,00
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	213,840	684,08 34,60	146 282,98 7 398,01
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,710	7 608,06 0,00	5 401,72 0,00
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 188,000	176,98 3,46	210 251,48 4 110,00
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 608,06 0,00	2 738,90 0,00
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 188,000	129,19 2,88	153 474,51 3 425,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				519 595,12 14 933,02
		21.2.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,390	866,52 0,00	337,94 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,250	6,23 0,00	424,91 0,00
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,360	1 058,85 0,00	381,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,980	76,00 0,00	150,47 0,00
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	198,000	55,35 1,83	10 958,60 361,91
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 253,11 361,91
		Total str. Gloriei, L - 198 m Inclusiv salariu				531 848,23 15 294,93
		Total s. Baurci Moldoveni Inclusiv salariu				675 652,35 21 516,54
		22. s. Borceag				
		22.1. str. Mateevici, L - 220 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 117,89 0,00	44,72 0,00
368	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	884,66 0,00	35,39 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	750,99 0,00	30,04 0,00
370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	6,23 0,00	37,35 0,00
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,800	106,16 0,00	934,21 0,00
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	158,400	674,85	106 895,92

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm			34,60	5 480,01
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,530	7 608,06 0,00	4 032,27 0,00
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	176,98 3,46	155 741,83 3 044,45
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	7 608,06 0,00	1 978,09 0,00
376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	880,000	131,73 2,88	115 918,26 2 537,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				385 648,08 11 061,49
		22.1.2. Acostamente				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,440	866,52 0,00	381,27 0,00
378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	77,000	6,23 0,00	479,38 0,00
379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,400	1 058,87 0,00	423,55 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,200	76,00 0,00	167,20 0,00
381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	54,53 1,83	11 996,31 402,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 447,70 402,12
		Total str. Mateevici, L - 220 m Inclusiv salariu				399 095,78 11 463,62
		22.2. str. Stefan cel Mare, L - 152 m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
382	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,020	1 117,89 0,00	22,36 0,00
383	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,020	884,66 0,00	17,69 0,00
384	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,020	750,99 0,00	15,02 0,00
385	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	6,23 0,00	18,68 0,00
386	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,080	106,16 0,00	645,44 0,00
387	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	109,440	674,85 34,60	73 855,37 3 786,19
388	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,360	7 608,06 0,00	2 738,90 0,00
389	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	608,000	176,98 3,46	107 603,45 2 103,44

1	2	3	4	5	6	7
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	7 608,06 0,00	1 369,45 0,00
391	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	608,000	131,73 2,88	80 088,98 1 752,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				266 375,34 7 642,49
		22.2.2. Acostamente				
392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300	866,52 0,00	259,96 0,00
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,500	6,23 0,00	326,86 0,00
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,270	1 058,82 0,00	285,88 0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,520	76,01 0,00	115,53 0,00
396	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	152,000	54,53 1,83	8 288,34 277,83
		Total Acostamente Inklusiv salariu				9 276,57 277,83
		Total str. Stefan cel Mare, L - 152 m Inklusiv salariu				275 651,91 7 920,32
		Total s. Borceag Inklusiv salariu				674 747,69 19 383,93
		23. s. Brinza, str. Prutului, L - 372 m				

1	2	3	4	5	6	7
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
397	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
398	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	750,98 0,00	45,06 0,00
400	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
401	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,880	106,16 0,00	1 579,65 0,00
402	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	267,840	741,00 34,60	198 469,29 9 266,19
403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,890	7 608,06 0,00	6 771,17 0,00
404	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 488,000	179,09 3,46	266 492,40 5 147,88
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	7 608,06 0,00	3 423,63 0,00
406	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 488,000	130,60 2,88	194 328,78 4 289,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 286,16 18 703,98
		23.2. Acostamente				
407	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,740	866,52 0,00	641,22 0,00
408	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,500	6,23 0,00	806,22 0,00
409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,670	1 058,85 0,00	709,43 0,00
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,720	76,00 0,00	282,73 0,00
411	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	372,000	60,39 1,83	22 465,14 679,95
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 904,74 679,95
		Total s. Brinza, str. Prutului, L - 372 m Inclusiv salariu				696 190,90 19 383,93
		24. s. Bucuria				
		24.1. str. Tineretii, L - 325 m				
		24.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
412	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,700	3,15 0,00	36,89 0,00
413	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 170,000	9,05 0,77	10 586,50 903,99

1	2	3	4	5	6	7
414	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,230	78,42 78,42	18,04 18,04
415	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,000	6,23 0,00	728,40 0,00
416	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,590	191,21 20,76	112,82 12,25
417	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 170,000	8,68 2,88	10 159,11 3 373,11
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,350	7 608,06 0,00	2 662,82 0,00
419	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,000	162,64 3,46	190 289,83 4 047,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				214 594,40 8 355,12
		Total str. Tineretii, L - 325 m Inclusiv salariu				214 594,40 8 355,12
		24.2. str. Tineretii, L - 250 m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
420	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 117,89 0,00	44,72 0,00
421	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,040	884,66 0,00	35,39 0,00
422	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,040	750,99 0,00	30,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
423	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	6,23 0,00	37,35 0,00
424	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,750	106,16 0,00	928,90 0,00
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	157,500	701,00 34,60	110 407,27 5 448,87
426	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,530	7 608,06 0,00	4 032,27 0,00
427	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	177,83 3,46	155 597,19 3 027,15
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,260	7 608,06 0,00	1 978,09 0,00
429	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	129,75 2,88	113 532,39 2 522,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				386 623,60 10 998,65
		24.2.2. Acostamente				
430	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250	866,52 0,00	216,63 0,00
431	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,750	6,23 0,00	272,37 0,00
432	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,230	1 058,93	243,55

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
433	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,250	76,02 0,00	95,02 0,00
434	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,000	56,85 1,83	7 105,72 228,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				7 933,30 228,48
		Total str. Tineretii, L - 250 m Inclusiv salariu				394 556,90 11 227,12
		Total s. Bucuria Inclusiv salariu				609 151,30 19 582,24
		25. s. Cislita-Prut, str. I. Creanga, L - 355 m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	750,98 0,00	45,06 0,00
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,200	106,16 0,00	1 507,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
440	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	255,600	765,60 34,60	195 687,36 8 842,74
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,850	7 608,06 0,00	6 466,85 0,00
442	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 420,000	179,80 3,46	255 315,09 4 912,63
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	7 608,06 0,00	3 271,46 0,00
444	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 420,000	131,07 2,88	186 115,56 4 093,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				648 585,03 17 849,23
		25.2. Acostamente				
445	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,410	866,52 0,00	1 221,79 0,00
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	246,750	6,23 0,00	1 536,18 0,00
447	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,280	1 058,88 0,00	1 355,37 0,00
448	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,100	76,00 0,00	539,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
449	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	710,000	62,57 1,83	44 424,69 1 297,75
		Total Acostamente Inclusiv salariu				49 077,64 1 297,75
		Total s. Cislita-Prut, str. I. Creanga, L - 355 m Inclusiv salariu				697 662,67 19 146,98
		26. s. Colibasi, str. Gradinilor, L - 690 m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
450	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,400	3,78 0,00	156,64 0,00
451	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,240	94,10 94,10	116,69 116,69
452	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,240	15,39 0,00	19,08 0,00
453	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	414,000	274,91 40,34	113 811,60 16 700,32
454	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	414,000	17,58 0,62	7 278,70 257,81
455	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,960	6,23 0,00	360,84 0,00
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	191,36 20,76	55,49 6,02
457	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	828,000	10,42 3,46	8 627,43 2 864,55
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,240	7 636,17 0,00	9 468,85 0,00
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	103,000	1 396,83	143 873,95

1	2	3	4	5	6	7
		(selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			14,53	1 496,62
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 140,000	132,28 3,46	547 625,78 14 322,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				831 395,05 35 764,75
		Total s. Colibasi, str. Gradinilor, L - 690 m Inclusiv salariu				831 395,05 35 764,75
		27. s. Crihana Veche 27.1. str. Unirii, L - 188 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
461	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,400	3,15 0,00	29,64 0,00
462	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	940,000	9,05 0,77	8 505,39 726,29
463	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,190	78,42 78,42	14,90 14,90
464	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,000	6,23 0,00	585,21 0,00
465	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,470	191,25 20,76	89,89 9,76
466	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	940,000	8,68 2,88	8 162,02 2 710,02
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,280	7 608,06 0,00	2 130,26 0,00
468	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	940,000	163,70	153 880,71

1	2	3	4	5	6	7
		agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	3 252,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				173 398,01 6 712,98
		Total str. Unirii, L - 188 m Inklusiv salariu				173 398,01 6 712,98
		27.2. str. Unirii, L - 40 m				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
469	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	1 117,89 0,00	11,18 0,00
470	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	884,66 0,00	8,85 0,00
471	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	750,98 0,00	7,51 0,00
472	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,500	6,22 0,00	9,33 0,00
473	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,000	106,16 0,00	212,32 0,00
474	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	36,000	716,38 34,60	25 789,84 1 245,46
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	7 608,06 0,00	912,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
476	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,000	179,09 3,46	35 818,87 691,92
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	7 608,06 0,00	456,48 0,00
478	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,000	130,60 2,88	26 119,46 576,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				89 346,81 2 513,98
		Total str. Unirii, L - 40 m Inklusiv salariu				89 346,81 2 513,98
		27.3. str. Stefan cel Mare, L - 495 m 27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
479	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,750	3,15 0,00	78,04 0,00
480	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 475,000	9,05 0,77	22 394,52 1 912,29
481	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,500	78,42 78,42	39,21 39,21
482	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	247,500	6,23 0,00	1 540,84 0,00
483	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,240	191,24 20,76	237,14 25,74
484	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 475,000	8,68 2,88	21 490,42 7 135,43
485	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,740	7 608,06	5 629,96

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
486	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 475,000	163,70 3,46	405 164,62 8 562,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				456 574,77 17 675,18
		27.3.2. Acostamente				
487	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	248,000	58,21 1,83	14 435,88 453,30
		Total Acostamente Inklusiv salariu				14 435,88 453,30
		Total str. Stefan cel Mare, L - 495 m Inklusiv salariu				471 010,64 18 128,48
		Total s. Crihana Veche Inklusiv salariu				733 755,47 27 355,44
		28. s. Giurgiulesti, str. M. Eminescu, L - 265 m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
488	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
489	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
490	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	750,98 0,00	45,06 0,00
491	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
492	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,580	106,16 0,00	1 547,80 0,00
493	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	262,440	765,60 34,60	200 924,07 9 079,37
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	7 608,06 0,00	6 619,01 0,00
495	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 458,000	180,79 3,46	263 586,51 5 044,10
496	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,440	7 608,06 0,00	3 347,54 0,00
497	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 458,000	131,73 2,88	192 055,49 4 203,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				668 301,67 18 326,88
		28.2. Acostamente				
498	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,050	866,52 0,00	909,85 0,00
499	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,750	6,23 0,00	1 143,96 0,00
500	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,950	1 058,87 0,00	1 005,93 0,00
501	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	5,300	76,00 0,00	402,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
502	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,000	62,57 1,83	33 162,10 968,75
		Total Acostamente Inclusiv salariu				36 624,63 968,75
		Total s. Giurgiulesti, str. M. Eminescu, L - 265 m Inclusiv salariu				704 926,30 19 295,63
		29. s. Huluboaia, G 138 (str. Stefan cel Mare), L - 500 m 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
503	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	3,15 0,00	94,59 0,00
504	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,900	78,42 78,42	70,58 70,58
505	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,900	15,39 0,00	13,85 0,00
506	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	254,17 33,62	76 250,56 10 084,73
507	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	300,000	14,72 0,52	4 415,32 155,68
508	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	6,23 0,00	261,48 0,00
509	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	191,15 20,76	40,14 4,36
510	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	600,000	8,68 2,88	5 209,80 1 729,80
511	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,900	7 608,06	6 847,25

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
512	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	74,000	1 377,81 12,11	101 958,08 896,04
513	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	130,13 2,88	390 381,90 8 649,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				585 543,55 21 590,19
		29.2. Acostamente, L - 1308 m				
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	654,000	58,21 1,83	38 068,76 1 195,40
		Total Acostamente, L - 1308 m Inklusiv salariu				38 068,76 1 195,40
		Total s. Huluboaia, G 138 (str. Stefan cel Mare), L - 500 m Inklusiv salariu				623 612,31 22 785,58
		30. s. Iujnoe, str. Tineretii, L - 338 m 30.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 117,89 0,00	55,89 0,00
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	884,66 0,00	44,23 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	750,98 0,00	37,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	6,22 0,00	46,68 0,00
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,520	106,16 0,00	1 435,29 0,00
520	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	243,360	716,38 34,60	174 339,34 8 419,28
521	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 608,06 0,00	6 162,53 0,00
522	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 352,000	179,80 3,46	243 088,73 4 677,38
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	7 608,06 0,00	3 119,30 0,00
524	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 352,000	131,07 2,88	177 202,99 3 897,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				605 532,54 16 994,48
		30.2. Acostamente				
525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,670	866,52 0,00	580,57 0,00
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,250	6,23 0,00	729,96 0,00
527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,610	1 058,86 0,00	645,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,380	76,00 0,00	256,87 0,00
529	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,000	58,21 1,83	19 674,70 617,80
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 888,01 617,80
		Total s. Iujnoe, str. Tineretii, L - 338 m Inclusiv salariu				627 420,55 17 612,28
		31. s. Lopatica, str. independentei, L - 225 m 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
530	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 117,89 0,00	55,89 0,00
531	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	884,66 0,00	44,23 0,00
532	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	750,98 0,00	37,55 0,00
533	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	6,22 0,00	46,68 0,00
534	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	106,16 0,00	1 433,16 0,00
535	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	243,000	701,00 34,60	170 342,65 8 406,83

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm				
536	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 608,06 0,00	6 162,53 0,00
537	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,000	178,39 3,46	240 825,63 4 670,46
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	7 608,06 0,00	3 119,30 0,00
539	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,000	130,13 2,88	175 671,85 3 892,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				597 739,48 16 969,34
		31.2. Acostamente				
540	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	866,52 0,00	389,93 0,00
541	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,750	6,23 0,00	490,27 0,00
542	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,410	1 058,85 0,00	434,13 0,00
543	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,250	75,99 0,00	170,98 0,00
544	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	225,000	56,85 1,83	12 790,31 411,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 275,62 411,26
		Total s. Lopatica, str. independentei, L - 225 m Inclusiv salariu				612 015,09 17 380,60
		32. s. Lucesti, drum in localitate, L - 338 m				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
545	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 117,89 0,00	55,89 0,00
546	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,050	884,66 0,00	44,23 0,00
547	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	750,98 0,00	37,55 0,00
548	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	6,22 0,00	46,68 0,00
549	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,520	106,16 0,00	1 435,29 0,00
550	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	243,360	716,38 34,60	174 339,34 8 419,28
551	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 608,06 0,00	6 162,53 0,00
552	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 352,000	178,39 3,46	241 182,41 4 677,38

1	2	3	4	5	6	7
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,410	7 608,06 0,00	3 119,30 0,00
554	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 352,000	130,13 2,88	175 932,11 3 897,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				602 355,34 16 994,48
		32.2. Acostamente				
555	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,670	866,52 0,00	580,57 0,00
556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,250	6,23 0,00	729,96 0,00
557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,610	1 058,86 0,00	645,90 0,00
558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,380	76,00 0,00	256,87 0,00
559	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,000	58,21 1,83	19 674,70 617,80
		Total Acostamente Inklusiv salariu				21 888,01 617,80
		Total s. Lucesti, drum in localitate, L - 338 m Inklusiv salariu				624 243,35 17 612,28
		33. s. Rosu, str. Alexandru, L - 651 m				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
560	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,060	3,15 0,00	123,16 0,00
561	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 906,000	9,05 0,77	35 342,62 3 017,95
562	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,780	78,42 78,42	61,17 61,17
563	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	390,600	6,23 0,00	2 431,75 0,00
564	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,950	191,19 20,76	372,81 40,48
565	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 906,000	8,68 2,88	33 915,80 11 261,00
566	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (reparatia gropilor)	m3	23,000	572,06 57,08	13 157,31 1 312,92
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,170	7 608,06 0,00	8 901,43 0,00
568	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 906,000	162,64 3,46	635 275,27 13 513,20
569	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	15,000	236,47 72,08	3 547,09 1 081,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				733 128,40 30 287,83
		Total s. Rosu, str. Alexandru, L - 651 m Inklusiv salariu				733 128,40 30 287,83

1	2	3	4	5	6	7
		34. s. Slobozia Mare, str. V. Pocii, L - 497 m 34.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	<u>1 117,89</u> 0,00	<u>78,25</u> 0,00
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,070	<u>884,66</u> 0,00	<u>61,93</u> 0,00
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	<u>750,98</u> 0,00	<u>52,57</u> 0,00
573	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	<u>6,22</u> 0,00	<u>65,36</u> 0,00
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,400	<u>106,16</u> 0,00	<u>1 847,18</u> 0,00
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	313,200	<u>765,60</u> 34,60	<u>239 785,92</u> 10 835,47
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,040	<u>7 608,06</u> 0,00	<u>7 912,38</u> 0,00
577	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 740,000	<u>179,80</u> 3,46	<u>312 850,88</u> 6 019,70
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	<u>7 608,06</u> 0,00	<u>3 956,19</u> 0,00
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 740,000	<u>131,07</u> 2,88	<u>228 057,10</u> 5 016,42

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				794 667,76 21 871,59
		34.2. Acostamente				
580	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,980	866,52 0,00	849,19 0,00
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,500	6,23 0,00	1 067,69 0,00
582	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,890	1 058,88 0,00	942,40 0,00
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,970	76,00 0,00	377,71 0,00
584	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	497,000	62,57 1,83	31 097,28 908,43
		Total Acostamente Inklusiv salariu				34 334,28 908,43
		Total s. Slobozia Mare, str. V. Pocoi, L - 497 m Inklusiv salariu				829 002,03 22 780,02
		35. s. Taraclia de Salcie, str. Gh. Asachi, L - 813m				
		35.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
585	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,760	1 451,65 0,00	14 168,14 0,00
586	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	9,760	1 286,78	12 559,01

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2			0,00	0,00
587	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,400	750,98 0,00	7 059,25 0,00
588	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 645,000	6,23 0,00	10 241,22 0,00
589	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,400	157,39 17,30	1 479,45 162,60
590	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,250	1 058,87 0,00	3 441,32 0,00
591	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,520	76,00 0,00	2 471,55 0,00
592	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 357.72 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	325,200	224,53 21,33	73 015,85 6 937,88
593	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,520	10 585,80 284,84	344 250,16 9 263,01
594	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	32,520	2 489,13 0,00	80 946,51 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				549 632,45 16 363,49
		35.2. Acostamente				
595	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,330	1 058,91	349,44

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
596	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,130	76,00 0,00	617,90 0,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				967,34
		Total s. Taraclia de Salcie, str. Gh. Asachi, L - 813m Inclusiv salariu				550 599,79 16 363,49
		36. s. Tataresti, G138 (str. Stefan cel Mare), L - 550 m 36.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
597	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,000	3,15 0,00	104,05 0,00
598	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,990	78,42 78,42	77,63 77,63
599	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	15,39 0,00	15,23 0,00
600	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,000	254,17 33,62	83 875,62 11 093,21
601	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	330,000	14,72 0,52	4 856,86 171,25
602	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,200	6,23 0,00	287,63 0,00
603	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	191,19 20,76	43,97 4,77
604	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	660,000	8,68 2,88	5 730,78 1 902,78

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
605	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 608,06 0,00	7 531,98 0,00
606	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,000	1 377,81 12,11	112 980,57 992,91
607	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,000	130,13 2,88	429 420,09 9 513,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				644 924,41 23 756,45
		36.2. Acostamente, L - 1438 m				
608	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	719,000	58,21 1,83	41 852,35 1 314,20
		Total Acostamente, L - 1438 m Inclusiv salariu				41 852,35 1 314,20
		Total s. Tataresti, G138 (str. Stefan cel Mare), L - 550 m Inclusiv salariu				686 776,76 25 070,65
		37. s. Vadul lui Isac				
		37.1. str. Decebal, L - 280 m				
		37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
609	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
610	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
611	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,060	750,98 0,00	45,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
612	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
613	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,400	106,16 0,00	1 634,86 0,00
614	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm	m3	154,000	716,38 34,60	110 323,23 5 327,78
615	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,920	7 608,06 0,00	6 999,41 0,00
616	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 540,000	178,39 3,46	274 719,61 5 327,78
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,500	7 608,06 0,00	3 804,03 0,00
618	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 540,000	130,13 2,88	200 396,04 4 439,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				598 098,42 15 095,39
		Total str. Decebal, L - 280 m Inclusiv salariu				598 098,42 15 095,39
		37.2. str. Scurea, L - 35 m				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
619	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,010	1 117,89 0,00	11,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
620	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,010	884,66 0,00	8,85 0,00
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	750,98 0,00	7,51 0,00
622	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,500	6,22 0,00	9,33 0,00
623	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,120	106,16 0,00	225,07 0,00
624	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	38,160	716,38 34,60	27 337,23 1 320,18
625	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	7 608,06 0,00	989,05 0,00
626	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	212,000	178,39 3,46	37 818,54 733,44
627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	7 608,06 0,00	456,48 0,00
628	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	212,000	130,13 2,88	27 586,99 611,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				94 450,22 2 664,81
		37.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
629	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070	866,52 0,00	60,66 0,00
630	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,250	6,23 0,00	76,27 0,00
631	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,060	1 058,76 0,00	63,53 0,00
632	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,350	76,06 0,00	26,62 0,00
633	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	35,000	58,21 1,83	2 037,29 63,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 264,36 63,97
		Total str. Scurea, L - 35 m Inclusiv salariu				96 714,58 2 728,79
		Total s. Vadul lui Isac Inclusiv salariu				694 813,00 17 824,18
		38. s. Valeni, str. Viitorului, L - 405m 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
634	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	1 117,89 0,00	67,07 0,00
635	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,060	884,66 0,00	53,08 0,00
636	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,060	750,98	45,06

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
637	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	6,23 0,00	56,03 0,00
638	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,200	106,16 0,00	1 719,79 0,00
639	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	291,600	741,00 34,60	216 075,43 10 088,19
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,970	7 608,06 0,00	7 379,81 0,00
641	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	179,09 3,46	290 132,86 5 604,55
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,490	7 608,06 0,00	3 727,95 0,00
643	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000	130,60 2,88	211 567,62 4 670,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				730 824,70 20 363,21
		38.2. Acostamente				
644	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,800	866,52 0,00	693,22 0,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	140,000	6,23 0,00	871,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
646	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,730	1 058,89 0,00	772,99 0,00
647	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,050	76,01 0,00	307,82 0,00
648	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	405,000	60,39 1,83	24 458,03 740,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 103,64 740,27
		Total s. Valeni, str. Viitorului, L - 405m Inclusiv salariu				757 928,34 21 103,47
		39. Raionul Cantemir				
		Total Raionul Cantemir Inclusiv salariu				0,00
		40. com. Antonesti, s. Leca, L-1111 m				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
649	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,267	1 117,95 0,00	298,49 0,00
650	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,267	884,66 0,00	236,21 0,00
651	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,267	751,06 0,00	200,53 0,00
652	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,996	6,23 0,00	248,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
653	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	66,660	106,16 0,00	7 076,59 0,00
654	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	66,660	9 474,09 284,84	631 542,92 18 987,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				639 603,73 18 987,46
		40.2. Acostamente				
655	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,666	866,52 0,00	3 176,66 0,00
656	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	641,600	6,23 0,00	3 994,39 0,00
657	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,333	1 058,87 0,00	3 529,21 0,00
658	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,200	76,00 0,00	1 687,22 0,00
659	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,199	5 149,80 2 191,08	26 773,79 11 391,42
		Total Acostamente Inklusiv salariu				39 161,27 11 391,42
		Total com. Antonesti, s. Leca, L-1111 m Inklusiv salariu				678 765,00 30 378,89
		41. com. Baimaclia, s. Baimaclia, str. Dimitrie Cantemir, L-653 m 41.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
660	DI106	Curatirea mecanica cu perie a	100m2	39,200	3,15	123,60

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
661	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,176	78,42 78,42	92,22 92,22
662	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,176	6,22 0,00	7,31 0,00
663	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	392,000	254,17 33,62	99 634,07 13 177,39
664	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	392,000	14,72 0,52	5 769,36 203,42
665	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,880	6,23 0,00	341,66 0,00
666	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,274	191,11 20,75	52,36 5,69
667	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	784,000	8,68 2,88	6 807,47 2 260,27
668	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,176	7 608,18 0,00	8 947,22 0,00
669	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033:2008	t	97,216	1 377,81 12,11	133 945,36 1 177,15
670	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 920,000	130,13 2,88	510 099,01 11 301,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				765 819,65 28 217,50
		41.2. Consolidarea acostamentelor				
671	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 306,000	54,53 1,83	71 214,46 2 387,14

1	2	3	4	5	6	7
672	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,056	5 149,79 2 191,08	15 737,75 6 695,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				86 952,21 9 083,08
		Total com. Baimaclia, s. Baimaclia, str. Dimitrie Cantemir, L-653 m Inclusiv salariu				852 771,86 37 300,58
		42. com. Cania				
		42.1. s. Cania, str. Pacii sectorul 1, L=46 m				
		42.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
673	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	1 118,63 0,00	12,30 0,00
674	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,011	884,66 0,00	9,73 0,00
675	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	749,24 0,00	8,24 0,00
676	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,680	6,22 0,00	10,45 0,00
677	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,800	106,16 0,00	297,25 0,00
678	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	50,400	631,01 34,60	31 802,79 1 743,64
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	7 606,33 0,00	1 277,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
680	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	178,39 3,46	49 949,02 968,69
681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	7 606,33 0,00	638,93 0,00
682	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	130,13 2,88	36 435,64 807,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				120 442,22 3 519,57
		Total s. Cania, str. Pacii sectorul 1, L=46 m Inclusiv salariu				120 442,22 3 519,57
		42.2. s. Cania, str. Pacii Sectorul 2, L-538 m 42.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
683	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,280	3,15 0,00	101,78 0,00
684	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,968	78,42 78,42	75,91 75,91
685	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,968	6,23 0,00	6,03 0,00
686	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	322,800	254,17 33,62	82 045,75 10 851,17
687	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	322,800	14,72 0,52	4 750,93 167,51
688	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,190	6,23 0,00	281,34 0,00
689	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,226	190,99	43,16

1	2	3	4	5	6	7
					20,77	4,69
690	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	645,600	8,68 2,88	5 605,74 1 861,26
691	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,968	7 607,76 0,00	7 364,31 0,00
692	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, STB 1033:2008	t	80,050	1 377,81 12,11	110 293,83 969,29
693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 228,000	130,13 2,88	420 050,92 9 306,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				630 619,71 23 236,17
		42.2.2. Consolidarea acostamentelor				
694	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	538,000	50,64 1,83	27 246,53 983,37
695	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,259	5 149,80 2 191,08	6 483,60 2 758,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 730,14 3 741,94
		Total s. Cania, str. Pacii Sectorul 2, L-538 m Inclusiv salariu				664 349,85 26 978,11
		Total com. Cania Inclusiv salariu				784 792,08 30 497,68
		43. com. Chioselia, s. Chioselia, str. Renasterii, 2 sectoare, L-1481 m 43.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
696	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,261	1 117,92 0,00	291,78 0,00
697	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,261	884,66	230,90

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2			0,00	0,00
698	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,261	751,06 0,00	196,03 0,00
699	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,138	6,23 0,00	243,66 0,00
700	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	65,230	106,16 0,00	6 924,79 0,00
701	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	65,230	10 170,08 284,84	663 394,51 18 580,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				671 281,66 18 580,14
		43.2. Consolidarea acostamentelor				
702	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,785	866,52 0,00	4 146,28 0,00
703	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	837,375	6,23 0,00	5 213,22 0,00
704	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,350	1 058,87 0,00	4 606,08 0,00
705	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,000	76,00 0,00	2 204,02 0,00
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	6,786	5 149,79	34 946,48

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	14 868,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				51 116,08 14 868,67
		Total com. Chioselia, s. Chioselia, str. Renasterii, 2 sectoare, L-1481 m Inklusiv salariu				722 397,74 33 448,81
		44. com Cietu, s. Dimitrovca, str. Noua, L-1111 m				
		44.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,267	1 117,95 0,00	298,49 0,00
708	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,267	884,66 0,00	236,21 0,00
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,267	751,06 0,00	200,53 0,00
710	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,996	6,23 0,00	248,99 0,00
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	66,660	106,16 0,00	7 076,59 0,00
712	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	66,660	10 170,08 284,84	677 937,74 18 987,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				685 998,56 18 987,46
		44.2. Consolidarea acostamentelor				
713	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	3,666	866,52	3 176,66

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
714	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	641,600	6,23 0,00	3 994,39 0,00
715	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	3,333	1 058,87 0,00	3 529,21 0,00
716	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	22,200	76,00 0,00	1 687,22 0,00
717	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	5,199	5 149,80 2 191,08	26 773,79 11 391,42
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 161,27 11 391,42
		Total com Ciiețu, s. Dimitrovca, str. Noua, L-1111 m Inclusiv salariu				725 159,82 30 378,89
		45. com. Ciobalaccia 45.1. s. Victorovca, de la cet. Tanurcov - cet.Gurgurov, L-630 m 45.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
718	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,113	1 117,75 0,00	126,31 0,00
719	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2	100 m3	0,113	884,66 0,00	99,97 0,00
720	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,113	750,81 0,00	84,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
721	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,998	6,23 0,00	105,82 0,00
722	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,330	106,16 0,00	3 007,50 0,00
723	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,330	10 170,08 284,84	288 118,46 8 069,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				291 542,89 8 069,53
		45.1.2. Consolidarea acostamentelor				
724	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,079	866,53 0,00	1 801,51 0,00
725	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	363,800	6,23 0,00	2 264,89 0,00
726	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,890	1 058,87 0,00	2 001,27 0,00
727	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,600	76,00 0,00	957,61 0,00
728	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,948	5 149,79 2 191,08	15 181,58 6 459,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 206,86 6 459,30
		Total s. Victorovca, de la cet.				313 749,75

1	2	3	4	5	6	7
		Tanurcov - cet.Gurgurov, L-630 m Inclusiv salariu				14 528,83
		45.2. s. Victorovca, de la cet. Focsa - cet. Isaul, L-636 m				
		45.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
729	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,115	1 117,89 0,00	128,56 0,00
730	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,115	884,66 0,00	101,74 0,00
731	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,115	751,15 0,00	86,38 0,00
732	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,190	6,23 0,00	107,02 0,00
733	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,650	106,16 0,00	3 041,47 0,00
734	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,650	10 170,08 284,84	291 372,87 8 160,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				294 838,05 8 160,68
		45.2.2. Consolidarea acostamentelor				
735	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,099	866,53 0,00	1 818,84 0,00
736	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	367,290	6,23	2 286,62

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
737	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,908	1 058,86 0,00	2 020,30 0,00
738	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,720	76,00 0,00	966,74 0,00
739	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,976	5 149,79 2 191,08	15 325,77 6 520,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 418,27 6 520,65
		Total s. Victorovca, de la cet. Focsa - cet. Isaul, L-636 m Inklusiv salariu				317 256,32 14 681,33
		45.3. s. Ciobalaccia, in fata sediului primariei L-183 m 45.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
740	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,980	3,15 0,00	34,62 0,00
741	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,330	78,42 78,42	25,88 25,88
742	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,330	15,40 0,00	5,08 0,00
743	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	109,800	253,71 33,62	27 857,34 3 691,01
744	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	109,800	14,72 0,52	1 616,05 56,98
745	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,372	6,23 0,00	95,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
746	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,077	191,06 20,74	14,71 1,60
747	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	219,600	8,68 2,88	1 906,79 633,11
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,329	7 608,72 0,00	2 503,27 0,00
749	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, STB 1033:2008	t	27,230	1 373,77 12,11	37 407,82 329,72
750	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 098,000	129,75 2,88	142 466,93 3 165,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				213 934,18 7 903,83
		Total s. Ciobalaccia, in fata sediului primariei L-183 m Inclusiv salariu				213 934,18 7 903,83
		Total com. Ciobalaccia Inclusiv salariu				844 940,25 37 113,99
		46. com Cislă, s. Cislă 46.1. str. 31 August, L-808 m 46.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
751	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,146	1 117,95 0,00	163,22 0,00
752	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,146	884,66 0,00	129,16 0,00
753	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,146	750,98 0,00	109,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
754	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,840	6,23 0,00	135,97 0,00
755	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,400	106,16 0,00	3 864,21 0,00
756	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,400	10 331,14 284,84	376 053,45 10 368,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				380 455,66 10 368,19
		46.1.2. Consolidarea acostamentelor				
757	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,666	866,52 0,00	2 310,14 0,00
758	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	466,620	6,23 0,00	2 905,01 0,00
759	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,424	1 058,87 0,00	2 566,71 0,00
760	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,160	76,00 0,00	1 228,15 0,00
761	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,780	5 149,79 2 191,08	19 466,22 8 282,28
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				28 476,24 8 282,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. 31 August, L-808 m Inclusiv salariu				408 931,90 18 650,47
		46.2. str. Pacii, L-517 m				
		46.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
762	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,093	1 117,72 0,00	103,95 0,00
763	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,093	884,66 0,00	82,27 0,00
764	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,093	750,78 0,00	69,82 0,00
765	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,960	6,23 0,00	86,92 0,00
766	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,280	106,16 0,00	2 471,39 0,00
767	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,280	10 331,14 284,84	240 508,92 6 631,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				243 323,27 6 631,08
		46.2.2. Consolidarea acostamentelor				
768	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,706	866,52 0,00	1 478,28 0,00
769	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	298,567	6,23 0,00	1 858,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
770	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,551	1 058,87 0,00	1 642,31 0,00
771	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,340	76,00 0,00	785,86 0,00
772	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,410	5 149,79 2 191,08	12 411,00 5 280,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				18 176,23 5 280,50
		Total str. Pacii, L-517 m Inclusiv salariu				261 499,51 11 911,59
		Total com Cisla, s. Cisla Inclusiv salariu				670 431,41 30 562,06
		47. com. Enichioi, s. Enichioi, acces spre gradinita, L-307 m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
773	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	1 117,79 0,00	82,72 0,00
774	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,074	884,66 0,00	65,47 0,00
775	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	750,98 0,00	55,57 0,00
776	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,064	6,23 0,00	68,89 0,00
777	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	18,440	106,16	1 957,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
778	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire,	m3	331,920	655,14 34,60	217 453,77 11 483,10
779	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,106	7 608,19 0,00	8 414,65 0,00
780	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 844,000	179,09 3,46	330 249,99 6 379,50
781	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,550	7 608,06 0,00	4 184,43 0,00
782	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 844,000	130,60 2,88	240 821,42 5 316,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				803 354,51 23 178,86
		47.2. Consolidarea acostamentelor				
783	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,215	866,54 0,00	1 052,84 0,00
784	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	212,751	6,23 0,00	1 324,52 0,00
785	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,105	1 058,90 0,00	1 170,08 0,00
786	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	6,140	76,00 0,00	466,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
787	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	614,000	52,78 1,83	32 408,33 1 122,28
788	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,363	5 149,79 2 191,08	7 019,16 2 986,44
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				43 441,59 4 108,72
		Total com. Enichioi, s. Enichioi, acces spre gradinita, L-307 m Inklusiv salariu				846 796,10 27 287,58
		48. com. Gotesti, s. Gotesti de la str. Granicerilor spre R34, L-318 m 48.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
789	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 118,00 0,00	84,97 0,00
790	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,076	884,66 0,00	67,23 0,00
791	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	750,98 0,00	57,07 0,00
792	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,448	6,23 0,00	71,28 0,00
793	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,080	106,16 0,00	2 025,52 0,00
794	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore,	m3	228,960	674,85 34,60	154 513,18 7 921,10
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,145	7 608,37	8 711,59

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
796	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 908,000	176,98 3,46	337 676,61 6 600,92
797	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,572	7 608,56 0,00	4 352,10 0,00
798	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 908,000	129,19 2,88	246 489,37 5 500,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				754 048,92 20 022,78
		48.2. Consolidarea acostamentelor				
799	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,839	866,54 0,00	727,03 0,00
800	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	146,916	6,23 0,00	914,65 0,00
801	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,763	1 058,89 0,00	807,93 0,00
802	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,360	76,00 0,00	483,35 0,00
803	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	636,000	54,53 1,83	34 680,25 1 162,49
804	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,488	5 149,79 2 191,08	7 662,88 3 260,33
		Total Consolidarea				45 276,09

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor Inclusiv salariu				4 422,82
		Total com. Gotesti, s. Gotesti de la str. Granicerilor spre R34, L-318 m Inclusiv salariu				799 325,01 24 445,60
		49. com. Lingura, s. Lingura, drum spre gradinita, L-287 m				
		49.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
805	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 117,78 0,00	77,13 0,00
806	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,069	884,66 0,00	61,04 0,00
807	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	751,26 0,00	51,84 0,00
808	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,350	6,23 0,00	64,43 0,00
809	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,250	106,16 0,00	1 831,25 0,00
810	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h- 18 cm, executat cu impanare fara innorore,	m3	310,500	655,14 34,60	203 420,67 10 742,06
811	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,035	7 607,71 0,00	7 873,98 0,00
812	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,000	178,39 3,46	307 721,64 5 967,81

1	2	3	4	5	6	7
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,517	7 607,92 0,00	3 933,29 0,00
814	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,000	130,13 2,88	224 469,59 4 973,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				749 504,87 21 683,04
		49.2. Consolidarea acostamentelor				
815	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,136	866,52 0,00	984,37 0,00
816	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	198,890	6,23 0,00	1 238,22 0,00
817	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,030	1 058,88 0,00	1 090,65 0,00
818	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,740	76,00 0,00	436,26 0,00
819	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	574,000	52,78 1,83	30 297,03 1 049,17
820	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,343	5 149,79 2 191,08	6 916,16 2 942,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 962,70 3 991,79
		Total com. Lingura, s. Lingura, drum spre gradinita, L-287 m Inclusiv salariu				790 467,56 25 674,83
		50. com. Pleseni				
		50.1. com. Pleseni, str. Victoriei, L-586 m				

1	2	3	4	5	6	7
		50.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
821	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,117	1 118,03 0,00	130,81 0,00
822	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,117	884,66 0,00	103,51 0,00
823	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,117	751,15 0,00	87,88 0,00
824	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,580	6,23 0,00	109,44 0,00
825	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,300	106,16 0,00	3 110,48 0,00
826	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,300	9 474,09 284,84	277 590,86 8 345,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				281 132,98 8 345,82
		50.1.2. Consolidarea acostamentelor				
827	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,934	866,52 0,00	1 675,85 0,00
828	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	338,415	6,23 0,00	2 106,86 0,00
829	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,758	1 058,86	1 861,47

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
830	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,720	76,00 0,00	890,74 0,00
831	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,740	5 149,79 2 191,08	14 110,43 6 003,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 645,35 6 003,56
		Total com. Pleseni, str. Victoriei, L-586 m Inclusiv salariu				301 778,33 14 349,38
		50.2. s. Pleseni, str. Mioritei, L-370 m 50.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
832	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 117,76 0,00	65,95 0,00
833	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,059	884,66 0,00	52,20 0,00
834	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	750,66 0,00	44,29 0,00
835	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	6,23 0,00	55,28 0,00
836	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,800	106,16 0,00	1 571,16 0,00
837	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	14,800	9 474,09 284,84	140 216,54 4 215,64

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				142 005,42 4 215,64
		Total s. Pleseni, str. Mioritei, L-370 m Inklusiv salariu				142 005,42 4 215,64
		50.3. s. Hanaseni, str. Padurii, L-920 m				
		50.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
838	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,147	1 118,00 0,00	164,35 0,00
839	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,147	884,66 0,00	130,05 0,00
840	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,147	750,85 0,00	110,38 0,00
841	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,080	6,23 0,00	137,47 0,00
842	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,800	106,16 0,00	3 906,68 0,00
843	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,800	9 474,09 284,84	348 646,54 10 482,13
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				353 095,45 10 482,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Hanaseni, str. Padurii, L-920 m Inclusiv salariu				353 095,45 10 482,13
		Total com. Pleseni Inclusiv salariu				796 879,21 29 047,15
		51. com. Plopi, s. Taraclia, str. Dimitrovo, L-343 m 51.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
844	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,300	3,15 0,00	32,48 0,00
845	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 030,000	11,61 1,00	11 957,86 1 033,38
846	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	206,000	6,23 0,00	1 282,49 0,00
847	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 118,09 0,00	45,84 0,00
848	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,041	884,66 0,00	36,27 0,00
849	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	751,45 0,00	30,81 0,00
850	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,180	6,23 0,00	38,48 0,00
851	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,600	106,16 0,00	2 186,89 0,00
852	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara	m3	247,200	655,14 34,60	161 950,37 8 552,13

1	2	3	4	5	6	7
		innororire,				
853	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,236	7 608,17 0,00	9 403,70 0,00
854	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 060,000	179,09 3,46	368 934,38 7 126,78
855	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	7 607,59 0,00	4 701,49 0,00
856	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 060,000	130,60 2,88	269 030,44 5 938,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				829 631,48 22 651,27
		51.2. Consolidarea acostamentelor				
857	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate bnaturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,453	866,48 0,00	392,51 0,00
858	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,233	6,23 0,00	493,27 0,00
859	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,412	1 058,89 0,00	436,26 0,00
860	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,430	76,00 0,00	260,69 0,00
861	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	343,000	52,78 1,83	18 104,30 626,94
862	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,803	5 149,78 2 191,08	4 135,27 1 759,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 822,32 2 386,38
		Total com. Plopi, s. Taraclia, str. Dimitrovo, L-343 m Inclusiv salariu				853 453,80 25 037,65
		52. com. Sadic, s. Sadic, str. Tretiacov, L-1450 m				
		52.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
863	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,261	1 117,92 0,00	291,78 0,00
864	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,261	884,66 0,00	230,90 0,00
865	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,261	751,06 0,00	196,03 0,00
866	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,138	6,23 0,00	243,66 0,00
867	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	65,230	106,16 0,00	6 924,79 0,00
868	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	65,230	9 474,09 284,84	617 994,95 18 580,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				625 882,11 18 580,14
		52.2. Consolidarea acostamentelor				
869	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	4,785	866,52 0,00	4 146,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				
870	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	837,375	6,23 0,00	5 213,22 0,00
871	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,350	1 058,87 0,00	4 606,08 0,00
872	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,000	76,00 0,00	2 204,02 0,00
873	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,786	5 149,79 2 191,08	34 946,48 14 868,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				51 116,08 14 868,67
		Total com. Sadic, s. Sadic, str. Treliacov, L-1450 m Inklusiv salariu				676 998,19 33 448,81
		53. com. Tiganca, s. Tiganca, str. Izvoarelor, L-1203 m				
		53.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
874	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,289	1 117,87 0,00	323,06 0,00
875	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,289	884,66 0,00	255,67 0,00
876	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,289	750,92 0,00	217,02 0,00
877	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t	43,326	6,23	269,74

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
878	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	72,210	106,16 0,00	7 665,77 0,00
879	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	72,210	9 957,38 284,84	719 022,35 20 568,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				727 753,60 20 568,33
		53.2. Consolidarea acostamentelor				
880	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,970	866,52 0,00	3 440,08 0,00
881	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	694,730	6,23 0,00	4 325,16 0,00
882	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,609	1 058,87 0,00	3 821,44 0,00
883	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,060	76,00 0,00	1 828,56 0,00
884	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,630	5 149,79 2 191,08	28 993,33 12 335,78
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 408,59 12 335,78
		Total com. Tiganca, s. Tiganca, str. Izvoarelor, L-1203 m Inclusiv salariu				770 162,19 32 904,11
		54. com. Toceni				
		54.1. s. Toceni, L-555				

1	2	3	4	5	6	7
		54.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
885	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,133	1 117,77 0,00	148,66 0,00
886	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,133	884,66 0,00	117,66 0,00
887	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,133	751,13 0,00	99,90 0,00
888	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,000	6,23 0,00	124,51 0,00
889	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,330	106,16 0,00	3 538,29 0,00
890	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,330	9 474,09 284,84	315 771,46 9 493,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				319 800,49 9 493,73
		54.1.2. Consolidarea acostamentelor				
891	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,831	866,51 0,00	1 586,58 0,00
892	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	320,420	6,23 0,00	1 994,83 0,00
893	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,665	1 058,89 0,00	1 763,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
894	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,100	76,00 0,00	843,61 0,00
895	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,597	5 149,80 2 191,08	13 374,02 5 690,23
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 562,08 5 690,23
		Total s. Toceni, L-555 Inklusiv salariu				339 362,57 15 183,97
		54.2. s. Vilcele L-555 m				
		54.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
896	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,133	1 117,77 0,00	148,66 0,00
897	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,133	884,66 0,00	117,66 0,00
898	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,133	751,13 0,00	99,90 0,00
899	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,000	6,23 0,00	124,51 0,00
900	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,330	106,16 0,00	3 538,29 0,00
901	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,330	9 474,09 284,84	315 771,46 9 493,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				319 800,49 9 493,73
		54.2.2. Consolidarea acostamentelor				
902	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,831	866,51 0,00	1 586,58 0,00
903	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	320,420	6,23 0,00	1 994,83 0,00
904	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,665	1 058,89 0,00	1 763,04 0,00
905	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,100	76,00 0,00	843,61 0,00
906	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,597	5 149,80 2 191,08	13 374,02 5 690,23
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 562,08 5 690,23
		Total s. Vilcele L-555 m Inklusiv salariu				339 362,57 15 183,97
		Total com. Toceni Inklusiv salariu				678 725,14 30 367,93
		55. or. Cantemir, de la str. Sanatatii pina la G132, L-643 m				
		55.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
907	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,574	1 451,65 0,00	16 801,42 0,00
908	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	11,574	1 286,78	14 893,24

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2			0,00	0,00
909	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,060	750,98 0,00	8 305,88 0,00
910	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 935,500	6,23 0,00	12 049,77 0,00
911	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,574	157,29 17,30	1 820,44 200,21
912	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,858	1 058,86 0,00	4 085,10 0,00
913	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,580	76,00 0,00	2 932,10 0,00
914	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare 1.1)	m3	385,800	263,03 21,33	101 475,42 8 230,73
915	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,580	9 474,09 284,84	365 510,43 10 989,14
916	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	38,580	2 179,04 0,00	84 067,52 0,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				611 941,31 19 420,08
		55.2. Consolidarea acostamentelor				
917	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,514	1 058,91 0,00	544,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
918	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,860	76,00 0,00	977,35 0,00
919	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,010	5 149,79 2 191,08	15 500,88 6 595,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 022,51 6 595,15
		Total or. Cantemir, de la str. Sanatatii pina la G132, L-643 m Inclusiv salariu				628 963,82 26 015,23
		56. s. Capaclia, str. Padurilor, L-1018 m 56.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,244	1 117,86 0,00	272,76 0,00
921	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,244	884,66 0,00	215,86 0,00
922	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,244	750,98 0,00	183,24 0,00
923	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,666	6,23 0,00	228,27 0,00
924	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	61,110	106,16 0,00	6 487,40 0,00
925	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	61,110	9 474,09 284,84	578 961,71 17 406,60

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				586 349,24 17 406,60
		56.2. Consolidarea acostamentelor				
926	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,359	866,53 0,00	2 910,66 0,00
927	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,890	6,23 0,00	3 660,01 0,00
928	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	3,054	1 058,88 0,00	3 233,81 0,00
929	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,360	76,00 0,00	1 547,36 0,00
930	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,764	5 149,80 2 191,08	24 533,63 10 438,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				35 885,47 10 438,31
		Total s. Capaclia, str. Padurilor, L-1018 m Inklusiv salariu				622 234,71 27 844,90
		57. com. Cirpesti, s. Cirpesti, de la scoala L-573 57.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
931	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,400	3,15 0,00	108,46 0,00
932	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,376	78,42 78,42	107,90 107,90
933	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t	1,376	6,23	8,57

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
934	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	344,000	254,74 33,62	87 631,78 11 563,83
935	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	344,000	14,72 0,52	5 062,90 178,52
936	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,160	6,23 0,00	299,82 0,00
937	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,241	191,12 20,77	46,06 5,00
938	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	688,000	8,68 2,88	5 973,90 1 983,50
939	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,032	7 608,34 0,00	7 851,80 0,00
940	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, STB 1033:2008	t	85,312	1 382,86 12,11	117 974,70 1 033,01
941	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 440,000	130,60 2,88	449 254,71 9 917,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				674 320,61 24 789,29
		Total com. Cirpesti, s. Cirpesti, de la scoala L-573 Inclusiv salariu				674 320,61 24 789,29
		58. com. Cociulia, s. Cociulia, str. Valea Morilor, L-263 m 58.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
942	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,063	1 117,64 0,00	70,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
943	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,063	884,66 0,00	55,73 0,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,063	751,29 0,00	47,33 0,00
945	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,486	6,23 0,00	59,05 0,00
946	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,810	106,16 0,00	1 678,37 0,00
947	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire,	m3	284,580	631,01 34,60	179 572,15 9 845,33
948	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,949	7 608,29 0,00	7 220,26 0,00
949	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 581,000	179,80 3,46	284 262,78 5 469,63
950	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,474	7 607,75 0,00	3 606,07 0,00
951	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 581,000	120,49 2,88	190 498,32 4 558,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				667 070,50 19 872,98
		58.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
952	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,041	866,50 0,00	902,03 0,00
953	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	182,259	6,23 0,00	1 134,68 0,00
954	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,947	1 058,85 0,00	1 002,73 0,00
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,260	76,00 0,00	399,75 0,00
956	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	526,000	50,64 1,83	26 638,81 961,43
957	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,231	5 149,78 2 191,08	6 339,38 2 697,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 417,37 3 658,65
		Total com. Cociulia, s. Cociulia, str. Valea Morilor, L-263 m Inclusiv salariu				703 487,87 23 531,63
		59. com. Costangalia, s. Costangalia, str. Galino, L-289 m 59.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
958	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,052	1 118,20 0,00	58,15 0,00
959	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,052	884,66 0,00	46,00 0,00
960	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,052	750,98 0,00	39,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
961	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,800	6,22 0,00	48,55 0,00
962	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,000	106,16 0,00	1 380,08 0,00
963	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire,	m3	234,000	631,01 34,60	147 655,80 8 095,46
964	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,780	7 608,06 0,00	5 934,28 0,00
965	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,000	178,39 3,46	231 906,16 4 497,48
966	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,390	7 608,06 0,00	2 967,14 0,00
967	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,000	130,13 2,88	169 165,49 3 747,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				559 200,71 16 340,84
		59.2. Consolidarea acostamentelor				
968	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,144	866,52 0,00	991,30 0,00
969	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,277	6,23 0,00	1 246,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
970	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 058,88 0,00	1 101,23 0,00
971	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,780	76,00 0,00	439,28 0,00
972	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	578,000	50,64 1,83	29 272,30 1 056,48
973	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,325	5 149,79 2 191,08	6 823,48 2 903,18
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				39 874,43 3 959,66
		Total com. Costangalia, s. Costangalia, str. Galino, L-289 m Inklusiv salariu				599 075,14 20 300,51
		60. com. Haragis, s. Haragis, din centrul satului - Tudor Malache, L-1018 m 60.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
974	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,244	1 117,86 0,00	272,76 0,00
975	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,244	884,66 0,00	215,86 0,00
976	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,244	750,98 0,00	183,24 0,00
977	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,666	6,23 0,00	228,27 0,00
978	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	61,110	106,16	6 487,40

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
979	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,110	9 474,09 284,84	578 961,71 17 406,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				586 349,24 17 406,60
		60.2. Consolidarea acostamentelor				
980	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,359	866,53 0,00	2 910,66 0,00
981	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,890	6,23 0,00	3 660,01 0,00
982	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,054	1 058,88 0,00	3 233,81 0,00
983	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,360	76,00 0,00	1 547,36 0,00
984	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,764	5 149,80 2 191,08	24 533,63 10 438,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 885,47 10 438,31
		Total com. Haragis, s. Haragis, din centrul satului - Tudor Malache, L-1018 m Inclusiv salariu				622 234,71 27 844,90
		61. com. Larguta, s. Larguta, str. Calea Unirii, str. D. Matcovschi, str. Pacii, str. Eliberarii, L-1018 m				
		61.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
985	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,244	1 117,86 0,00	272,76 0,00
986	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,244	884,66 0,00	215,86 0,00
987	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,244	750,98 0,00	183,24 0,00
988	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,666	6,23 0,00	228,27 0,00
989	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	61,110	106,16 0,00	6 487,40 0,00
990	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,110	9 474,09 284,84	578 961,71 17 406,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				586 349,24 17 406,60
		61.2. Consolidarea acostamentelor				
991	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditatea naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,359	866,53 0,00	2 910,66 0,00
992	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,890	6,23 0,00	3 660,01 0,00
993	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,054	1 058,88 0,00	3 233,81 0,00
994	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	20,360	76,00 0,00	1 547,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
995	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,764	5 149,80 2 191,08	24 533,63 10 438,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				35 885,47 10 438,31
		Total com. Larguta, s. Larguta, str. Calea Unirii, str. D. Matcovschi, str. Pacii, str. Eliberarii, L-1018 m Inklusiv salariu				622 234,71 27 844,90
		62. com. Porumbesti, s. Porumbesti, str. A. Mateevici, L-241 m 62.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 117,62 0,00	64,82 0,00
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,058	884,66 0,00	51,31 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	750,98 0,00	43,56 0,00
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,742	6,23 0,00	54,42 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,570	106,16 0,00	1 546,75 0,00
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara	m3	262,260	631,01 34,60	165 488,07 9 073,15

1	2	3	4	5	6	7
		innororire,				
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,874	7 607,89 0,00	6 649,30 0,00
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 457,000	179,09 3,46	260 940,48 5 040,64
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,437	7 607,89 0,00	3 324,65 0,00
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 457,000	130,60 2,88	190 280,26 4 200,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				628 443,62 18 314,32
		62.2. Consolidarea acostamentelor				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,962	866,52 0,00	833,59 0,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	168,400	6,23 0,00	1 048,40 0,00
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,874	1 058,89 0,00	925,47 0,00
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,860	76,00 0,00	369,35 0,00
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	486,000	50,64 1,83	24 613,04 888,32
1011	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,137	5 149,80 2 191,08	5 855,32 2 491,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 645,17 3 379,58
		Total com. Porumbesti, s. Porumbesti, str. A. Mateevici, L-241 m Inclusiv salariu				662 088,79 21 693,89
		63. com. Samalia, s. Samalia, str. Pacii, L-1206 m				
		63.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1012	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,217	1 117,97 0,00	242,60 0,00
1013	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,217	884,66 0,00	191,97 0,00
1014	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,217	750,90 0,00	162,94 0,00
1015	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,556	6,23 0,00	202,68 0,00
1016	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	54,260	106,16 0,00	5 760,21 0,00
1017	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,260	9 474,09 284,84	514 064,19 15 455,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				520 624,60 15 455,44
		63.2. Consolidarea acostamentelor				
1018	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,980	866,52 0,00	3 448,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
1019	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	696,465	6,23 0,00	4 335,96 0,00
1020	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,618	1 058,87 0,00	3 830,99 0,00
1021	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,120	76,00 0,00	1 833,14 0,00
1022	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,644	5 149,80 2 191,08	29 065,45 12 366,46
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				42 514,29 12 366,46
		Total com. Samalia, s. Samalia, str. Pacii, L-1206 m Inklusiv salariu				563 138,89 27 821,90
		64. com. Stoianovca, s. Stoianovca, str. Mladsii serjant Mihalco, L-513 m 64.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1023	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,830	3,15 0,00	97,21 0,00
1024	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,233	78,42 78,42	96,69 96,69
1025	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,233	6,22 0,00	7,67 0,00
1026	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	308,300	254,17 33,62	78 360,31 10 363,75
1027	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	308,300	14,72	4 537,47

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm			0,52	159,99
1028	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,160	6,23 0,00	268,70 0,00
1029	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,216	191,13 20,77	41,28 4,49
1030	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	616,600	8,68 2,88	5 353,94 1 777,66
1031	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,925	7 608,45 0,00	7 037,81 0,00
1032	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, STB 1033:2008	t	76,460	1 377,81 12,11	105 347,52 925,82
1033	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 083,000	130,13 2,88	401 182,46 8 888,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				602 331,07 22 216,68
		64.2. Consolidarea acostamente				
1034	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 026,000	52,78 1,83	54 154,67 1 875,35
1035	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,400	5 149,79 2 191,08	12 359,50 5 258,59
		Total Consolidarea acostamente Inclusiv salariu				66 514,17 7 133,94
		Total com. Stoianovca, s. Stoianovca, str. Mladsii serjant Mihalco, L-513 m Inclusiv salariu				668 845,23 29 350,62
		65. com. Tartaul, s. Tartaul, str. Eminescu, L-1018 m 65.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1036	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,244	1 117,86	272,76

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
1037	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,244	884,66 0,00	215,86 0,00
1038	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,244	750,98 0,00	183,24 0,00
1039	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,660	6,23 0,00	228,24 0,00
1040	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	61,110	106,16 0,00	6 487,40 0,00
1041	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,110	9 857,38 284,84	602 384,44 17 406,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				609 771,94 17 406,60
		65.2. Consolidarea acostamentelor				
1042	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditatea naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,359	866,53 0,00	2 910,66 0,00
1043	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,895	6,23 0,00	3 660,04 0,00
1044	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,054	1 058,88 0,00	3 233,81 0,00
1045	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	20,360	76,00 0,00	1 547,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1046	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,764	5 149,80 2 191,08	24 533,63 10 438,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 885,50 10 438,31
		Total com. Tartaul, s. Tartaul, str. Eminescu, L-1018 m Inclusiv salariu				645 657,44 27 844,90
		66. com. Visiniovca, s. Visiniovca, str. Teilor, L-1018 m 66.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1047	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,244	1 117,86 0,00	272,76 0,00
1048	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,244	884,66 0,00	215,86 0,00
1049	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,244	750,98 0,00	183,24 0,00
1050	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,660	6,23 0,00	228,24 0,00
1051	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	61,110	106,16 0,00	6 487,40 0,00
1052	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	61,110	9 474,09 284,84	578 961,71 17 406,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				586 349,21 17 406,60

1	2	3	4	5	6	7
		66.2. Consolidarea acostamentelor				
1053	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint natural, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,359	866,53 0,00	2 910,66 0,00
1054	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	587,895	6,23 0,00	3 660,04 0,00
1055	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,054	1 058,88 0,00	3 233,81 0,00
1056	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,360	76,00 0,00	1 547,36 0,00
1057	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,764	5 149,80 2 191,08	24 533,63 10 438,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 885,50 10 438,31
		Total com. Visiniovca, s. Visiniovca, str. Teilor, L-1018 m Inclusiv salariu				622 234,71 27 844,90

		Total	lei	44 795 885,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	352 518,08
		Total	100,00 +	45 148 403,74
		Cheltuieli de regie	14,50 %	6 546 518,54
		Total	100,00 +	51 694 922,28
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 101 695,34
		Total	100,00 +	54 796 617,62
		TVA	20,00 %	10 959 323,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		65 755 941,14 1 566 747,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)