

**Construcția terenului de sport
multifuncțional pentru copii din mun.
Chisinau, or. Vatra, str. Renasterii**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 21

Construcția terenului de sport multifuncțional pentru copii din mun. Chisinau, or. Vatra, str. Renasterii

Valoarea de deviz 1 192 339,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 572,510	84,97	133 616,175
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,957	84,97	4 499,756
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,914	84,97	6 705,323
4.	7129020012800	Pavator	h-om	20,369	84,97	1 730,754
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	395,462	84,97	33 602,406
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	40,858	84,97	3 471,704
7.	7212030022700	Sudor	h-om	34,041	84,97	2 892,464
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	225,920	84,97	19 196,422
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	646,794	84,97	54 958,087
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	317,664	84,97	26 991,910
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,267	84,97	4 101,247
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	216,656	84,97	18 409,260
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	285,546	84,97	24 262,843
		Total manopera				334 438,36

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1 004,496	3,00	3 013,488
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	51,063	3,00	153,189
3.	13216541	Discuri	buc	11,900	25,00	297,500
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,862	266,67	496,540
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	11,178	266,67	2 980,837
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	51,290	266,67	13 677,504
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,670	270,00	8 820,900
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,425	8,00	3,400
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,175	7 985,00	1 397,375
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,700	7 985,00	5 589,500
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm	m3	0,092	7 985,00	734,620

		lung=2,50m S8689				
12.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,030	7 985,00	239,550
13.	2010237318750	Distantieri	buc	118,675	0,01	1,187
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,500	212,80	744,800
15.	2320166200676	White spirit	kg	3,253	46,00	149,638
16.	2320166201008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	441,550	100,00	44 155,000
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	28,673	68,00	1 949,764
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	17,578	68,00	1 195,304
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	17,976	68,00	1 222,368
20.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	1,152	100,00	115,200
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	309,352	2,50	773,380
22.	2663102100000	Beton	m3	75,522	1 250,00	94 402,500
23.	2663102100000c/b	Beton C8/10	m3	0,343	1 250,00	428,750
24.	2663102100000c/b	Beton C8/10	m3	2,289	1 250,00	2 861,250
25.	2663102100020/25	Beton C20/25	m3	12,484	1 250,00	15 605,000
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	402,179	30,00	12 065,370
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	408,770	30,00	12 263,100
28.	2710703519894	cornier 50*5	kg	10,424	28,00	291,872
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	34,041	28,00	953,148
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,750	28,00	49,000
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,912	0,00	0,000
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton coltar 63x40x6 l=100 si teava 50x5 L=3450	kg	256,120	20,63	5 282,475
33.	2775276309886100606	Confectii metalice inglobate in beton Teva profil 100x60x6 L=1,2 33 buc	kg	523,050	20,63	10 787,906
34.	2775276309886120806	Confectii metalice inglobate in beton Teva profil 120x80x6 L=6.0 m 16 buc	kg	1 679,680	20,63	34 643,400
35.	27752763098864b	Confectii metalice inglobate in beton Teva profil 120x80x6 L=2.19 4 buc	kg	684,930	20,63	14 126,681
36.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in betonBulon M1 132 buc	kg	260,400	20,63	5 370,750
37.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	3 076,703	18,25	56 149,829
38.	2873122000752	Piese inglobate	kg	15,771	22,20	350,116
39.	2873132004271	Plasa rabbit zincata	m2	263,681	15,75	4 152,976
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,800	27,00	75,600
41.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,366	27,00	36,882
42.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	15,067	49,00	738,283
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	17,021	49,00	834,029
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,050	12,50	13,125
45.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,213	45,00	54,585
		Total materiale de constructii				359 247,67

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	6,379	450,00	2 870,550
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	31,206	145,00	4 524,870
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,603	85,00	1 326,255
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,462	85,00	209,270
5.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	12,191	45,00	548,595
6.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	3,568	45,00	160,560
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	3,693	24,50	90,478
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,848	85,00	837,080

9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,385	250,00	96,250
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,366	145,00	343,070
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	10,589	650,00	6 882,850
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,266	650,00	172,900
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,718	115,00	1 002,570
14.	2952270003103	Vibrator	h-ut	7,858	45,00	353,610
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,524	125,00	1 190,500
16.	2952270004037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	28,247	65,00	1 836,055
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,693	45,00	166,185
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	26,244	457,00	11 993,508
Total utilaje de constructii						34 605,16

Total:

Cheltuieli directe	lei	728 291,19
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	80 265,21
Transport	10,00 %	35 924,77
Total	100,00 +	844 481,17
Cheltuieli de regie	11,00 %	92 892,92
Total	100,00 +	937 374,09
Beneficiu de deviz	6,00 %	56 242,45
Total	100,00 +	993 616,54
TVA	20,00 %	198 723,30

Total deviz:

**1 192 339,
84**

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



**Construcția terenului de sport
multifuncțional pentru copii din mun.
Chisinau, or. Vatra, str.
Renasterii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
**Construcția terenului de sport multifuncțional
pentru copii din mun. Chisinau, or. Vatra, str. Renasterii**

Valoarea de deviz 1 192 339,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	2,220	77,883 0,000	172,900 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,500	3 100,500 0,000	4 650,750 0,000
3	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	247,500	43,370 0,000	10 734,016 0,000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. "pamint vegetal"	100 m3	0,720	3 100,139 0,000	2 232,100 0,000
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km "pamint vegetal"	t	118,800	10,602 0,000	1 259,492 0,000
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	1,010	1 928,132 749,419	1 947,413 756,913

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv				
Total Lucrari terasamente						20 996,671
Incluziv salariu						756,913
		2. Fundatii 2.1. Fm1				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 100x60x6 L=1,2 33 buc	kg	523,050	39,038 <hr/> 17,843	20 419,039 <hr/> 9 333,020
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	392,370	37,464 <hr/> 6,713	14 699,774 <hr/> 2 633,815
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C8/10	m3	0,330	1 695,506 <hr/> 327,264	559,517 <hr/> 107,997
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C20/25	m3	3,300	1 696,513 <hr/> 327,134	5 598,493 <hr/> 1 079,543
Total Fm1						41 276,823
Incluziv salariu						13 154,375
		2.2. Fc1				
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C8/10 Fara normele de nisip ciment si bitum	m3	2,200	1 696,703 <hr/> 327,135	3 732,746 <hr/> 719,696
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,000	335,304 <hr/> 101,964	11 735,640 <hr/> 3 568,740
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	398,800	36,105	14 398,484

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			5,353	2 134,786
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C20/25	m3	8,700	1 696,566 327,135	14 760,121 2 846,071
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n bulon M1 132 buc	kg	260,400	39,039 17,844	10 165,678 4 646,500
Total Fc1						54 792,669
Incluziv salariu						13 915,793
Total Fundatii						96 069,492
Incluziv salariu						27 070,168
3. Ingradire						
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 120x80x6 L=6.0 m 16 buc	kg	1 679,68 0	39,039 17,844	65 572,526 29 971,723
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 120x80x6 L=2.19 17 buc	kg	684,930	39,039 17,844	26 738,761 12 221,661
18	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Cm1 55 buc S=4.3 m2. Cm2 4 buc S=1.46 m2. Cm4 1 buc, S=2.4 m2 cornier 50*5 Pconst. =2868 kg	m2	244,740	191,802 149,547	46 941,541 36 600,148
19	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla	m2	1,460	391,723 149,570	571,915 218,372
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	256,120	39,039 17,844	9 998,589 4 570,111

1	2	3	4	5	6	7
		coltar 63x40x6 l=100 si teava 50x5 L=3450				
21	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	5,514	101,967 <hr/> 101,967	562,246 <hr/> 562,246
22	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	5,514	578,707 <hr/> 345,828	3 190,993 <hr/> 1 906,897
23	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	5,514	694,740 <hr/> 324,578	3 830,797 <hr/> 1 789,723
Total Ingradire						157 407,368
Incluziv salariu						87 840,881
4. Teren de sport						
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,700	452,223 <hr/> 76,473	13 431,023 <hr/> 2 271,248
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	44,600	469,541 <hr/> 84,120	20 941,519 <hr/> 3 751,765
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa de otel sudata norma coform proiect este 8,2700)	m2	297,340	491,469 <hr/> 66,277	146 133,264 <hr/> 19 706,667
27	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip	m2	297,340	775,762 <hr/> 620,281	230 664,958 <hr/> 184 434,353
Total Teren de sport						411 170,764
Incluziv salariu						210 164,033
5. Amenajare teritoriu						
28	TsF06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de repartie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu	m2	91,660	47,504 <hr/> 39,087	4 354,177 <hr/> 3 582,675

1	2	3	4	5	6	7
		rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore - (100 mm)	m3	9,170	478,103 50,982	4 384,202 467,505
30	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. k=0.75 Plasa 8.27 kg/m2	m2	91,660	369,938 49,707	33 908,504 4 556,176
Total Amenajare teritoriu						42 646,883
Incluziv salariu						8 606,356
Cheltuieli directe			lei			728 291,19
Asigurari sociale si medicale			24,00 %			80 265,21
Transport			10,00 %			35 924,77
Total			100,00 +			844 481,17
Cheltuieli de regie			11,00 %			92 892,92
Total			100,00 +			937 374,09
Beneficiu de deviz			6,00 %			56 242,45
Total			100,00 +			993 616,54
TVA			20,00 %			198 723,30

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 192 339,8
4
334 438,36**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



0

Investitor
Obiect**Construcția terenului de sport multifuncțional pentru copii
din mun. Chisinau, or. Vatra, str. Renasterii****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21
Construcția terenului de sport multifuncțional pentru copii din mun. Chisinau, or.
Vatra, str. Renasterii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2			77,883 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1200	650,00	77,883
2	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,500 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,500
3	TsI51B1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			43,370 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	457,00	43,370
4	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. "pamint vegetal"	100 m3			3 100,139 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,139
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km "pamint vegetal"	t			10,602 <hr/> 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	457,00	10,602
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 928,132 <hr/> 749,419
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,419
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1 178,713
		2. Fundatii 2.1. Fm1				
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 100x60x6 L=1,2 33 buc	kg			39,038 <hr/> 17,843
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	277527630 988610060 6	Confectii metalice inglobate in beton Teva profil 100x60x6 L=1,2 33 buc	kg	1,0000	20,63	20,625
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,045
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			37,464 <hr/> 6,713
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,373
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,002
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C8/10	m3			1 695,506 <hr/> 327,264
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,276
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210 0000c/b	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 299,242
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	115,00	69,000
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C20/25	m3			1 696,513 <hr/> 327,134
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210 0020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 250,00	1 300,379
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	115,00	69,000
		2.2. Fc1				
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Beton C8/10 Fara normele de nisip ciment si bitum	m3			1 696,703 <hr/> 327,135
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,146
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 300,568

1	2	3	4	5	6	7
	0000cb					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	115,00	69,000
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			335,304 <hr/> 101,964
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	13216541	Discuri	buc	0,3400	25,00	8,500
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,00	1,400
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,160
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	212,80	21,280
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 985,00	159,700
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0050	7 985,00	39,925
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			36,105 <hr/> 5,353
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,013
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,340
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,750
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,001
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa Beton C20/25	m3			1 696,566 <hr/> 327,135
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,147
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0020/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 250,00	1 300,431
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	115,00	69,000
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n bulon M1 132 buc	kg			39,039 <hr/> 17,844
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	277527630 988m1	Confectii metalice inglobate in betonBulon M1 132 buc	kg	1,0000	20,63	20,625
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,045
		3. Ingradire				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 120x80x6 L=6.0 m 16 buc	kg			39,039 <hr/> 17,844
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	277527630 988612080 6	Confectii metalice inglobate in beton Teva profil 120x80x6 L=6.0 m 16 buc	kg	1,0000	20,63	20,625
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,045
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton n Teva profil 120x80x6 L=2.19 17 buc	kg			39,039 <hr/> 17,844

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	277527630 98864b	Confectii metalice inglobate in beton Teva profil 120x80x6 L=2.19 4 buc	kg	1,0000	20,63	20,625
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,045
18	RpCP16 A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirna zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla Cm1 55 buc S=4.3 m2. Cm2 4 buc S=1.46 m2. Cm4 1 buc, S=2.4 m2 cornier 50*5 Pconst. =2868 kg	m2			191,802 <hr/> 149,547
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,8800	84,97	74,774
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8800	84,97	74,774
	287313200 4271	Plasa rabbit zincata	m2	1,0500	15,75	16,868
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	4,0000	3,00	12,240
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0600	49,00	2,999
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	68,00	4,855
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	85,00	3,400
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	24,50	0,367
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	45,00	0,675
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	85,00	0,850
19	RpCP16 A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirna zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla	m2			391,723 <hr/> 149,570
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,8800	84,97	74,785
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8800	84,97	74,785
	271070351 9894	cornier 50*5	kg	7,0000	28,00	199,912
	287313200	Plasa rabbit zincata	m2	1,0500	15,75	16,872

1	2	3	4	5	6	7
	4271					
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	4,0000	3,00	12,240
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0600	49,00	2,987
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	68,00	4,844
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	85,00	3,377
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	24,50	0,369
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	45,00	0,678
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	85,00	0,873
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 63x40x6 l=100 si teava 50x5 L=3450	kg			<u>39,039</u> 17,844
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton coltar 63x40x6 l=100 si teava 50x5 L=3450	kg	1,0000	20,63	20,625
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	49,00	0,245
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,045
21	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirna a constructiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			<u>101,967</u> 101,967
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000	84,97	101,967
22	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			<u>578,707</u> 345,828
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	84,97	142,757

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,071
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	68,00	221,684
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2300	46,00	10,578
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0770	8,00	0,617
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			694,740 <hr/> 324,578
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,578
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	68,00	353,602
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	46,00	16,560
		4. Teren de sport				
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m ³			452,223 <hr/> 76,473
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	1,1000	270,00	297,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	85,00	17,850
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,900
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m ³			469,541 <hr/> 84,120
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	1,1500	266,67	306,670
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	85,00	17,850
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,900
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa de otel sudata norma coform proiect este 8,2700)	m ²			491,469 <hr/> 66,277
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,7800	84,97	66,277

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0000	Beton	m3	0,2030	1 250,00	258,824
	287212200 5458	Plasa de otel sudata	kg	8,2700	18,25	153,946
	287312200 0752	Piese inglobate	kg	0,0520	22,20	1,177
	243022610 0802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	100,00	0,387
	288111600 2697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	45,00	0,184
	295227000 3103	Vibrator	h-ut	0,0202	45,00	0,909
	294034000 4215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	45,00	1,845
	294042000 7694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	45,00	0,540
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0164	450,00	7,379
27	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip	m2			775,762 <hr/> 620,281
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	1,3300	84,97	113,010
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1200	84,97	435,046
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	84,97	67,976
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0500	84,97	4,249
	232016620 1008	Combustibil lichid usor tip 4 S 54	kg	1,4850	100,00	148,500
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0001	7 985,00	0,806
	295227000 4037	Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l	h-ut	0,0950	65,00	6,175
		5. Amenajare teritoriu				
28	TsF06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de repartie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	m2			47,504 <hr/> 39,087
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,4600	84,97	39,087
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	7 985,00	8,015
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	27,00	0,402
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3			478,103 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore - (100 mm)				50,982
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,982
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	266,67	54,148
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	266,67	325,064
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,496
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	145,00	37,412
30	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. k=0.75 Plasa 8.27 kg/m2	m2			369,938 <hr/> 49,707
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,7800	84,97	49,707
	266310210 0000	Beton	m3	0,2030	1 250,00	190,309
	287212200 5458	Plasa de otel sudata	kg	8,2700	18,25	113,196
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,50	8,437
	295227000 3103	Vibrator	h-ut	0,0202	45,00	0,909
	241052000 6800	Autopompa	h-ut S.R.L.	0,0164	450,00	7,379

Intocmit

0

Verificat

0



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)