

**Lucrari de reconstructie a
scuarului din str. Maria Dragan**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-2-1

Perete de sprijin PS-1

Valoarea de deviz 276 187,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Executarea pilotilor				
1	CQ12B	Executarea pilotilor din beton armat clasa B 200 cu instalatia BSP Calweld, avind diametrul 800 mm si lungimea L =20 m, exclusiv spargerea capului pilotului, in teren categoria II (Длина сваи 7 м d630mm)-10шт	m	70,00	2 071,32 382,37	144 992,28 26 765,56
		<i>Total</i>	lei			144 992,28
		Total Capitolul 1. Executarea pilotilor Inclusiv salariu				144 992,28 26 765,56
		2. Capitolul 2. Zid de sprijin Поз.2.1 по ГП L=15m				
2	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	4,50	1 421,47 412,10	6 396,60 1 854,47
3	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	88,80	20,75 8,41	1 843,01 746,99

1	2	3	4	5	6	7
4	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	367,66	17,92 5,27	6 588,91 1 936,88
5	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	54,00	157,50 110,46	8 505,19 5 964,90
6	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radieri, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	27,00	69,46 5,10	1 875,41 137,65
7	AcF03B	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка гранитным гравием)	m3	0,15	284,27 72,20	42,64 10,83
8	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 100mm (Перфорированная)	m	3,00	136,43 25,49	409,30 76,47
		<i>Total</i>	lei			25 661,06
		Total Capitolul 2. Zid de sprijin Поз.2.1 по ГП L=15m Inclusiv salariu				25 661,06 10 728,19
		3. Capitolul 3. Fundatie pilotilor(rostverk)				
9	TsA04B1	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri,	m3	1,00	126,61 126,61	126,61 126,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu - корыто под ростверк				
10	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка B7,5)	m3	1,00	1 425,27 709,50	1 425,27 709,50
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Ростверк C16/20)	m3	6,00	1 238,59 382,36	7 431,54 2 294,19
12	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,00	157,50 110,46	3 780,08 2 651,07
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	428,40	16,89 4,84	7 233,86 2 074,86
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Обмазка битумом)	m2	12,00	69,46 5,10	833,52 61,18
		<i>Total</i>	lei			20 830,88
		Total Capitolul 3. Fundatie pilotilor(rostverk) Inclusiv salariu				20 830,88 7 917,41

		Total	lei	191 484,22
		Asigurarea sociala	24 %	10 898,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total				202 382,90
		Cheltuieli de transport	4 %			4 443,22
		Total				206 826,12
		Cheltuieli de regie	7 %			14 477,84
		Total				221 303,96
		Beneficiu de deviz	4 %			8 852,16
		Total				230 156,12
		TVA	20 %			46 031,22
						276 187,34
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				45 411,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a
scuarului din str. Maria Dragan**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-2-1
Perete de sprijin PS-1

Valoarea de deviz 276 187,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	147,8500	84,97	12 562,81
2.	7123020011130	Fierar	h-om	31,5000	84,97	2 676,56
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,3503	84,97	4 533,17
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	85,8000	84,97	7 290,43
5.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	154,0000	84,97	13 085,38
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3400	84,97	198,83
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9000	84,97	76,47
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	84,97	126,61
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,0796	84,97	4 850,07
10.	9312040019600	Sapator	h-om	0,1275	84,97	10,83
		Total manopera				45 411,16

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	15,6310	206,83	3 232,96
2.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,1538	206,83	31,81
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,8734	206,83	1 007,96
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,3005	197,40	1 046,32
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	38,3670	197,40	7 573,65
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1170	5 480,00	641,16
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0780	5 480,00	427,44
8.	2010237318750	Distantieri	buc	201,1980	2,00	402,40
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,7000	120,32	1 407,74
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	44,0700	6,28	276,76
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0234	280,00	6,56
12.	2320187315789	Decofrol	kg	9,3600	19,70	184,40
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	66,3000	30,76	2 039,38
14.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,3467	36,00	12,48
15.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	3,1356	102,12	320,21
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,8800	1,60	303,81
17.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 662,5700	1,60	2 660,11
18.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	13 925,800	1,60	22 281,28

		S1500		0		
19.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,2600	6,52	86,45
20.	2663102100000	Beton	m3	4,7509	840,00	3 990,76
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	46,0302	0,00	0,00
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	91,0200	11,30	1 028,53
23.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 636,3600	11,30	41 090,86
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 442,6015	11,30	16 301,40
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,9000	16,00	62,40
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8486	16,00	141,58
27.	2811236309769	Confectii metalice uzinate	kg	127,8900	30,40	3 887,86
28.	2873116829070	Chingi metalice	kg	6,2400	23,60	147,26
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9500	14,24	27,76
30.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,4000	6,40	149,76
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,4000	5,60	131,04
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3900	5,60	2,18
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3400	1,60	3,74
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,9705	14,40	172,38
		Total materiale de constructii				111 080,39

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0390	54,92	2,14
2.	2922140006741	Macara pe senile 15-19,9 TF	h-ut	42,0000	310,53	13 042,26
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,8777	310,53	583,08
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1080	266,32	28,76
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	55,59	22,24
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000	55,59	350,21
7.	2952270003303	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	14,0000	45,50	637,00
8.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0030	45,50	0,14
9.	2952270003620	Instalație de forat și turnat piloni tip " BSP - GALWELD" 50 - ch și 100a cu motor diesel (exclusiv excavatorul)	h-ut	42,0000	448,00	18 816,00
10.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	14,3420	32,20	461,81
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5070	194,90	98,81
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0600	310,53	950,22
		Total utilaje de constructii				34 992,67

Total	lei	191 484,22
Asigurarea socială	24 %	10 898,68
Total		202 382,90
Cheltuieli de transport	4 %	4 443,22
Total		206 826,12
Cheltuieli de regie	7 %	14 477,84
Total		221 303,96
Beneficiu de deviz	4 %	8 852,16
Total		230 156,12
TVA	20 %	46 031,22

Total deviz:

276 187,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reconstructie a scuarului din
str. Maria Dragan

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Executarea pilotilor				
1	CQ12B	Executarea pilotilor din beton armat clasa B 200 cu instalatia BSP Calweld, avind diametrul 800 mm si lungimea L =20 m, exclusiv spargerea capului pilotului, in teren categoria II (Длина сваи 7 м d630mm)-10шт	m			2 071,32 382,37
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	2,2000	84,97	186,93
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4000	84,97	118,96
	7123020011130	Fierar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,5600	0,00	0,00
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	15,0000	11,30	172,04
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	45,0000	11,30	516,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	196,0000	1,60	318,30
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,2200	206,83	46,19
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,5400	197,40	108,20
	2811236309769	Confectii metalice uzinate	kg	1,8000	30,40	55,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1300	14,40	1,90
	2952270003620	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BSP - GALWELD" 50 - ch si 100a cu motor diesel (exclusiv excavatorul)	h-ut	0,6000	448,00	268,80
	2922140006741	Macara pe senile 15-19,9 TF	h-ut	0,6000	310,53	186,32
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	0,2000	45,50	9,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2000	32,20	6,44
		Cheltuieli directe	lei			144 992,28
		2. Capitolul 2. Zid de sprijin Поз.2.1 по ГП L=15m				
2	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3			1 421,47 412,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	84,97	331,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	840,00	886,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,40	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	310,53	86,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,59	33,35
		Cheltuieli directe	lei			6 396,60
3	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,75 8,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	84,97	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 843,01
4	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			17,92

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	310,53	0,31
		Cheltuieli directe	lei			6 588,91
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			157,50 110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	23,60	1,89
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	5,60	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,60	1,68
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,40	1,92
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,60	0,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,24	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	120,32	18,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 480,00	5,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 480,00	8,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,70	2,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	310,53	6,21
		Cheltuieli directe	lei			8 505,19
6	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			69,46 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	30,76	52,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,52	2,22
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	280,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,28	7,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	54,92	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	194,90	2,53
		Cheltuieli directe	lei			1 875,41
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка гранитным гравием)	m3			284,27 72,20
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	72,20
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	206,83	212,07
		Cheltuieli directe	lei			42,64
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100mm (Перфорированная)	m			136,43 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	102,12	106,74
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	36,00	4,16
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			409,30
		3. Capitolul 3. Fundatie pilotilor(rostverk)				

1	2	3	4	5	6	7
9	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu - корыто под ростверк	m3			126,61 126,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	84,97	126,61
		Cheltuieli directe	lei			126,61
10	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка В7,5)	m3			1 425,27 709,50
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	84,97	654,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,60	303,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	197,40	156,72
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	206,83	151,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,40	3,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	310,53	77,63
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,59	22,24
		Cheltuieli directe	lei			1 425,27
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Ростверк C16/20)	m3			1 238,59 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,60	443,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	197,40	148,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	206,83	142,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,40	4,24
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,20	1,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	266,32	4,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,59	33,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,53	77,63
		Cheltuieli directe	lei			7 431,54
12	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			157,50 110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	23,60	1,89
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	5,60	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,60	1,68
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,40	1,92
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	0,0300	1,60	0,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,24	0,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	120,32	18,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 480,00	5,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 480,00	8,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,70	2,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	310,53	6,21
		Cheltuieli directe	lei			3 780,08
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,89 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,30	11,58
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
		Cheltuieli directe	lei			7 233,86

1	2	3	4	5	6	7
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(Обмазка битумом)	m2			69,46 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	30,76	52,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,52	2,22
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	280,00	0,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,28	7,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	54,92	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	194,90	2,53
		Cheltuieli directe	lei			833,52

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.