

**Reparatia capitala a retelelor  
interioare de alimentare cu  
energie electrica a sediului CPR  
Orhei № 6-12-1/18-REI**

WinCmeta2000  
Formular Nr. 1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari №**

**Deviz-oferta №**

**Retele electrice interioare (marca REI)**

(denumirea lucrri)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrri	U.M.	Cantitate	Preu pe unitate de mrsurr, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>						
1	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительные навесные ЩРН - ГРЩ, 1ЩО...5ЩО, ЩАО, 1ЩС...7ЩС)	buc	14,000		
2	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc	98,000		
3	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ящик металлический К657У)	buc	1,000		
4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка переключателя в ящик)	buc	1,000		
5	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	2,000		
6	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Шкаф учета навесной ВZUM-TF 01-200-36 - ШВУ)	buc	1,000		
7	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШВУ)	buc	2,000		
8	08-01-05 3-1	-Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000		
9	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )	buc	1,000		
10	08-03-59	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,120		

1	2	3	4	5	6	7
	3-10	(Световой указатель "Выход" ССА-1001)				
11	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,180		
12	Pretul firmei	Светильник ВЗГ-200	buc	2,000		
13	Pretul firmei	Светильник НПП1402	buc	12,000		
14	Pretul firmei	Светильник НПП1202	buc	4,000		
15	Pret de piata	Лампа светодиодная 13Вт LL-F60-13-230 40E27 (для свет-в НПП, ВЗГ)	buc	18,000		
16	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник светодиодный ППС 90)	100 buc	2,430		
17	Цена поставщика	Светильник светодиодный 80Вт, разм.600х600х85мм IP40	buc	136,000		
18	Цена поставщика	Светильник светодиодный 36Вт, разм.1200х175х40мм IP40	buc	70,000		
19	Цена поставщика	Светильник светодиодный 36Вт, разм.1275х128х100мм IP65	buc	11,000		
20	Цена поставщика	Светильник светодиодный 20Вт, разм.665х90х95мм IP65	buc	26,000		
21	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК двухпол. для скрытой установки 16А РСШ-10 ККМ)	100 buc	2,300		
22	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однопол. ВС20-1-0-Фср IP54)	100 buc	0,060		
23	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однопол. ВС10-1-0-ККМ IP20)	100 buc	0,800		
24	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель сдвоенный для откр. уст. ВС10-2-0 ККМ IP20)	100 buc	0,350		
25	Цена	Коробка ответвит КМ41004	buc	350,000		

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик					
26	Цена поставщика	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	360,000		
27	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1нг-FRLS 1x2,5 - 1 прокладка)	100 m	12,000		
28	08-02-41 2-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1нг-FRLS 1x2,5 - последующие)	100 m	29,000		
29	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1нг- FRLS 1x4мм -1 прокладка)	100 m	5,000		
30	08-02-41 2-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1нг-FRLS 1x4,0 - последующие)	100 m	7,000		
31	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1нг-FRLS 1x6мм -1 прокладка)	100 m	1,150		
32	08-02-41 2-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (Провод ПВ1нг-FRLS 1x6,0 - последующие)	100 m	1,350		
33	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	17,000		
34	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-660 2x1,5мм <sup>2</sup>	m	500,000		
35	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-660 3x1,5мм <sup>2</sup>	m	1 200,00 0		
36	08-02-14 8-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах ПЭ)	100 m	0,350		
37	Pret de	Кабель ВВГнг-FRLS-660 5x70мм <sup>2</sup>	m	35,000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata					
38	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	35,500		
39	Pret de piata	Труба гофриров.ПВХ Д=20мм	m	1 850,00 0		
40	Pret de piata	Труба гофриров.ПВХ Д=25мм	m	1 700,00 0		
41	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,300		
42	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,100		
43	08-03-52 1-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник Р 250 - на ТП)	buc	1,000		
44	08-03-52 3-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Предохранитель ППНИ-35 250А - на ТП)	buc	3,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			27,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Celtueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		<b>Capitolul 2. Valoare utilajului</b>				
45	5550008 7-24	Щит ЩРН-36з-1 36 УХЛЗ IP31, 540x310x120	buc	2,000		
46	3336102 1	Ящик металлический К657 разм.600x300x800мм	buc	1,000		
47	5550008 7-20	Щит ЩРН-18з-1 36 УХЛЗ IP31, 265x440x120	buc	3,000		
48	5550008 7-21	Щит ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31, 395x310x120	buc	6,000		
49	5550008	Щит ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ IP31,	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7-67	265x310x120				
50	Цена поставщика	Блок защиты и учета BZUM-TF-01-200-36	buc	1,000		
51	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 16, 40А(В)	buc	2,000		
52	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 32, 25, 10, 20А(С)	buc	7,000		
53	Цена поставщика	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	32,000		
54	Цена поставщика	Переключатель 380V,250А, ПБ-2Л	buc	1,000		
55	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400В	buc	2,000		
56	Цена поставщика	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25, 20А	buc	13,000		
57	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 16А(В)	buc	23,000		
58	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 16А(С)	buc	21,000		
59	Цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1,000		
60	5551000 28-15	Трансформатор тока ТТИ-А-150/5А	buc	3,000		
61	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. BA88-35, 160А	buc	1,000		
62	Цена поставщика	Счетчик акт. энергии 380В, 5А, ZMG 410 CR	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	ика					
63	Цена поставщика	Рубильник Р-250	buc	1,000		
64	Pretul firmei	Предохранитель ППНИ-35 200А	buc	3,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

**Total:**

Lucrari de montaji
Valoare utilajului

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(functioia, semnrtura)