

Reparatii la Gimnaziul din satul Chircani.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 55/04/2019 reparatii interioare

Valoarea de deviz 544 210,439 lei

Intocmit in prețuri curente 18.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii. 1.1. Reparatii interioare .				
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,400	1 301,260 46,705	13 533,100 485,728
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,420	1 092,671 42,085	5 922,279 228,103
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,800	121,594 23,064	462,058 87,644
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,800	15,959 5,189	60,646 19,720
5	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	16,400	1 300,502 76,688	21 328,237 1 257,680
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Atentie nota (La executarea buandrugilor in perete existent se folosesc sveler N14)	kg	120,000	26,933 12,109	3 231,960 1 453,032

1	2	3	4	5	6	7
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortat de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	120,000	123,826 98,022	14 859,120 11 762,640
8	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	22,000	295,872 215,072	6 509,180 4 731,580
9	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	71,900	267,961 129,735	19 266,396 9 327,947
10	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var	m2	324,000	17,435 12,685	5 649,005 4 110,005
11	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	88,000	25,201 18,451	2 217,706 1 623,706
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	412,000	5,180 1,730	2 134,078 712,678
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	412,000	88,998 70,345	36 667,258 28 982,222
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	412,000	15,939 11,532	6 566,712 4 751,184
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	412,000	37,015 31,713	15 249,975 13 065,756
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	412,000	45,497 31,713	18 744,764 13 065,756

1	2	3	4	5	6	7
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	324,000	260,777 126,852	84 491,748 41 100,048
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Atentie Nota (Pardoseli cu betonocontact)	m2	19,200	6,080 1,730	116,732 33,212
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,200	73,407 40,362	1 409,424 774,950
20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, Atentie Nota se adauga 3 cm	m2	19,200	74,440 41,515	1 429,257 797,092
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,200	309,519 167,214	5 942,757 3 210,509
22	RpCK04A	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm	m2	22,000	323,542 69,192	7 117,924 1 522,224
23	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	112,800	195,234 63,426	22 022,358 7 154,453
24	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	192,000	33,364 23,064	6 405,888 4 428,288
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	320,000	35,410 19,604	11 331,120 6 273,408
26	RpEB10C	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	160,000	26,951 12,685	4 312,112 2 029,632

1	2	3	4	5	6	7
27	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	34,000	424,641 77,841	14 437,794 2 646,594
28	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	2,000	276,032 16,145	552,064 32,290
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,000	79,318 15,568	713,864 140,114
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	81,135 17,875	324,538 71,498
Total Reparatii interioare .						
						333 010,054
Incluziv salariu						165 879,693
		1.2. Rețele exterioare de apa.				
31	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	15,000	178,746 178,746	2 681,190 2 681,190
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,000	45,445 43,245	636,230 605,430
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	17,875 17,875	268,119 268,119

1	2	3	4	5	6	7
34	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE 25mm	m	18,000	29,469 3,114	530,436 56,046
35	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	1,000	87,131 20,181	87,131 20,181
36	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	2,000	53,141 20,181	106,282 40,362
37	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc	1,000	86,490 86,490	86,490 86,490
38	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	40,000	51,659 17,875	2 066,344 714,984
39	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	89,906 7,496	539,435 44,975
40	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	48,000	16,102 11,532	772,896 553,536
Total Retele exterioare de apa.						7 774,553
Incluziv salariu						5 071,313
		1.3. Canalizare				
41	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	703,677 106,671	3 518,385 533,355

1	2	3	4	5	6	7
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	470,139 95,139	3 290,973 665,973
43	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	687,093 89,373	1 374,186 178,746
44	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000	1 345,265 271,002	6 726,325 1 355,010
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	45,231 18,451	723,699 295,219
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	33,573 14,415	402,876 172,980
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,000	29,185 12,685	408,593 177,593
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	38,545 16,145	385,448 161,448
49	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime	buc	3,000	86,490 86,490	259,470 259,470
Total Canalizare						17 089,955
Incluziv salariu						3 799,794
		1.4. Demontari				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,000	16,718 15,568	2 006,184 1 868,184
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2	19,200	46,325	889,436

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc			44,975	863,516
52	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,000	92,397 92,256	3 880,674 3 874,752
53	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	3,400	376,550 374,790	1 280,270 1 274,286
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,200	18,598 17,298	115,308 107,248
55	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,800	24,217 24,217	382,632 382,632
56	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	36,902 36,902	221,414 221,414
57	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6,500	17,298 17,298	112,437 112,437
58	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	2,000	8,649 8,649	17,298 17,298
59	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	45,551 45,551	182,206 182,206
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	54,777 54,777	273,885 273,885
61	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	63,426 63,426	317,130 317,130
Total Demontari						
						9 678,874
Incluziv salariu						9 494,988
		1.5. Fosa septica.				
62	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	8,500	415,537 409,386	3 532,065 3 479,781
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz	m3	3,200	178,746 178,746	571,987 571,987


1	2	3	4	5	6	7
		vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
64	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 125 mm	m	14,000	95,316 19,028	1 334,422 266,389
65	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	16,000	51,788 49,588	828,602 793,402
66	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,180	1 975,000 0,000	355,500 0,000
67	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,600	942,804 253,704	2 451,290 659,630
68	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Atentie Nota (KII 15-9 - 4buc, KIIII1 - 15-1 - 1buc)	put	4,000	2 000,000 0,000	8 000,000 0,000
69	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 788,339 103,788	1 788,339 103,788
Total Fosa septica.						18 862,205
Incluziv salariu						5 874,977
Total Reparatii.						386 415,641
Incluziv salariu						190 120,765
Total			lei			386 415,641
CASM (II3) * 22,5 %			22,50 %			42 777,172

Transpor mater (II3+CASM) * 10 %	10,00 %	19 196,773
Chelt de regie (II3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	65 016,490
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Chelt) * 6 %	6,00 %	30 804,363

Total deviz: **544 210,439**


Incluziv salariu **190 120,765**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)

