

**ROAD TECH SRL**

Adresa/ Str. Ștefan Vodă 98, or. Vatra, mun. Chișinău  
 IDNO/ 1024603008138  
 IBAN/ MD34VI022511700000434MDL  
 SWIFT/ VICBMD2X CodTVA/ 0509926  
 Tel/ +373 60 095 580 Email/ contact@roadtech.md  
 Administrator/ Sergiu Troian



Formularul nr. 5

Obiectul: Lucrări de reparație a drumului L 433.1

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Sistemul rutier L=1907 m; B=6m				
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal,	buc			853.114
						103.114
1.1	2663102100000	Beton	m3	0.1	1500	150
1.2	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1	600	600
1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0.33	94.6	31.218
1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.76	94.6	71.896
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe	buc			904.624
						41.624
2.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu,	buc	1	850	850
2.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1	4
2.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1.2	2.4
2.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0.85	3.4
2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0.85	1.7
2.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.02	25	0.5
2.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.04	25	1
2.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0.22	94.6	20.812
2.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.22	94.6	20.812
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe	buc			904.624
						41.624
3.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu,	buc	1	850	850
3.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1	4
3.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	1.2	2.4
3.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0.85	3.4
3.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0.85	1.7

3.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.02	25	0.5
3.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.04	25	1
3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0.22	94.6	20.812
3.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.22	94.6	20.812
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu	m2			178.822
						44.462
4.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0.73	100	73
4.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61	kg	0.35	65	22.75
4.3	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara	kg	0.114	65	7.41
4.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.38	94.6	35.948
4.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.09	94.6	8.514
4.6	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0.048	650	31.2
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m 2			99 0
5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132	750	99
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m 2			141.75 0
6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.189	750	141.75
7	TsE03C	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren tare.	100m 2			1609.146 1609.146
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17.01	94.6	1609.146
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			912.96 56.76
8.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr 32-63	m3	1.422	500	711
8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.15	35	5.25
8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0.6	94.6	56.76
8.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	750	31.5
8.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8	h-ut	0.258	400	103.2
8.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015	350	5.25
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			14780 0
9.1	23203226000401	Bitum	t	1.03	14000	14420
9.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	1200	360
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2			231.936 5.676
10.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0.118	1800	212.4
10.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.06	94.6	5.676

10.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066	400	2.64
10.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066	400	2.64
10.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066	1300	8.58
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			14780
						0
11.1	23203226000401	Bitum	t	1.03	14000	14420
11.2	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0.3	1200	360
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul, bitum	m2			210.26
						4.73
12.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN	t	0.0972	2000	194.4
12.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.05	94.6	4.73
12.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	400	2.12
12.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	400	2.12
12.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	1300	6.89
	Cap. 1	TOTAL Sistemul rutier L=1907 m; B=6m				6973921
	Cap.2	Accese laterale 7 buc				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m 2			99
						0
13.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132	750	99
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			912.96
						56.76
14.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1.422	500	711
14.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.15	35	5.25
14.3	7129020012800	Pavator	h-om	0.6	94.6	56.76
14.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	750	31.5
14.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.258	400	103.2
14.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015	350	5.25
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			14780
						0
15.1	23203226000401	Bitum	t	1.03	14000	14420
15.2	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0.3	1200	360

16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2			231.936
						5.676
16.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0.118	1800	212.4
16.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.06	94.6	5.676
16.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066	400	2.64
16.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066	400	2.64
16.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066	1300	8.58
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			14780
						0
17.1	23203226000401	Bitum	t	1.03	14000	14420
17.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3	1200	360
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul, bitum	m2			210.26
						4.73
18.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN	t	0.0972	2000	194.4
18.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.05	94.6	4.73
18.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	400	2.12
18.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	400	2.12
18.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	1300	6.89
	Cap.2	TOTAL Accese laterale 7 buc				400423.2
	Cap. 3	Construcția podețurilor tranzversale cu				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m 3			820
						0
19.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.05	400	820
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau	m3			194.876
						194.876
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.06	94.6	194.876
21	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete.	m3			532.598
						532.598
21.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.63	94.6	532.598
22	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv,	m3			589.16
						436.16
22.1	7111020030200	Miner	h-om	4.64	94	436.16

22.2	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.612	120	73.44
22.3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.306	260	79.56
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m 3			900 0
23.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.25	400	900
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			72.8 0
24.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.182	400	72.8
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100m 3			196.056 34.056
25.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	0.004	500	2
25.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.36	94.6	34.056
25.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4	400	160
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m 3			900 0
26.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.25	400	900
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m 3			900 0
27.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.25	400	900
28	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t			9.28 0
28.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0232	400	9.28
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100m 3			196.056 34.056
29.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	0.004	500	2
29.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.36	94.6	34.056
29.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4	400	160
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din	m3			764.554 93.654
30.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
30.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
30.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654

30.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32, LA30 h=10cm, sub capetele si corpul	m3			764.554
						93.654
31.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
31.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
31.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654
31.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
32	DI122	Montarea podetelor tubulare din elemente prefabricate din beton armat	m3			10345.8
						756.8
32.1	2666122800561	Tuburi din beton armat TS 100-25-3	m3	1	8500	8500
32.2	9310060019930	Muncitor	h-om	8	94.6	756.8
32.3	2922140007000	Macara	h-ut	1.98	550	1089
33	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla,	t			2886.998
						2448.248
33.1	2682162605840	citi bitumat	kg	29.25	15	438.75
33.2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25.88	94.6	2448.248
34	Material	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK 01A)	kg			15
						0
34.1	2682162605840	citi bitumat	kg	1	15	15
35	DI119	Mortar de ciment C16/20/ XF4 pentru capete de podete si consolidarea	m3			2372.674
						301.774
35.1	2663102100000	Mortar de ciment C 16/20	m3	1.02	1600	1632
35.2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0.037	5500	203.5
35.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	0	0
35.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.19	94.6	301.774
35.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.428	550	235.4
36	DI125	Montarea capetelor podetului tubular, Portal in amonte si aval din beton armat	m3			9256.53
						307.45

36.1	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	0.21	1600	336
36.2	2666122800564	patul podetului tubular ST 10	m3	1	8000	8000
36.3	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
36.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.25	94.6	307.45
36.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.66	550	363
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din	m3			764.554
						93.654
37.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
37.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
37.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654
37.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
38	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale	m3			9256.53
						307.45
38.1	2663102100000	Mortar de ciment C15/20	m3	0.21	1600	336
38.2	2666122800564	Aripi ST 4	m3	1	8000	8000
38.3	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
38.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.25	94.6	307.45
38.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.66	550	363
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din	m3			764.554
						93.654
39.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
39.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
39.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654
39.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			764.554

		(amenajarea pemurei si a patului din				93.654
40.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
40.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
40.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654
40.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
41	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversoare)	m3			2780.674 301.774
41.1	2663102100000	Beton C30/37 XC4+Xd3+XF4	m3	1.02	2000	2040
41.2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0.037	5500	203.5
41.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	0	0
41.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.19	94.6	301.774
41.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.428	550	235.4
42	DI119	Mortar de ciment C16/20/ XF4 pentru capete de podete si consolidarea	m3			2372.674 301.774
42.1	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	1.02	1600	1632
42.2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0.037	5500	203.5
42.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	0	0
42.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.19	94.6	301.774
42.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.428	550	235.4
43	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la	m2			581.682 109.736
43.1	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0.0068	14000	95.2
43.2	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0075	1600	12
43.3	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2.34	150	351
43.4	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
43.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1.16	94.6	109.736

44	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la	m2			131.923
						53.354
44.1	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0.0045	14000	63
44.2	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0075	1600	12
44.3	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0.0016	800	1.28
44.4	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
44.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0.564	94.6	53.354
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010,	m3			764.554
						93.654
45.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
45.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
45.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654
45.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
46	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversoare)	m3			2780.674
						301.774
46.1	2663102100000	Beton C30/37 XC4+Xd3+XF4	m3	1.02	2000	2040
46.2	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0.037	5500	203.5
46.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	0	0
46.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.19	94.6	301.774
46.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.428	550	235.4
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010,	m3			764.554
						93.654
47.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
47.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
47.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654

47.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
48	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (consolidarea albiei	m3			2780.674
						301.774
48.1	2663102100000	Beton C30/37 XC4+Xd3+XF4	m3	1.02	2000	2040
48.2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0.037	5500	203.5
48.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3	0	0
48.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.19	94.6	301.774
48.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.428	550	235.4
49	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (anrocament)	m3			767.988
						262.988
49.1	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1.01	500	505
49.2	9310060019930	Muncitor	h-om	2.78	94.6	262.988
	Cap. 3	TOTAL Construcția podețurilor				535314.4
	Cap. 4	Construcția podețelor cu diametrul 0,6 m				
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m 3			820
						0
50.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40- 0,70 mc	h-ut	2.05	400	820
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau	m3			194.876
						194.876
51.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.06	94.6	194.876
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din	m3			764.554
						93.654
52.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
52.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
52.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654
52.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
53	DI122	Montarea podetelor tubulare din elemente prefabricate din beton armat	m3			9845.8
						756.8

53.1	2666122800561	Tuburi din beton armat TS 60-25-3	m3	1	8000	8000
53.2	9310060019930	Muncitor	h-om	8	94.6	756.8
53.3	2922140007000	Macara	h-ut	1.98	550	1089
54	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la	m2			581.682
						109.736
54.1	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0.0068	14000	95.2
54.2	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0075	1600	12
54.3	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2.34	150	351
54.4	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
54.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1.16	94.6	109.736
55	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la	m2			131.923
						53.354
55.1	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0.0045	14000	63
55.2	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0075	1600	12
55.3	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0.0016	800	1.28
55.4	2222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
55.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0.564	94.6	53.354
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea pemurei si a patului din	m3			764.554
						93.654
56.1	1411122201752	Piatra sparta 8 -32mm SR EN 13242+A1	m3	1.15	500	575
56.2	4100126202818	Apă	m3	0.1	35	3.5
56.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.99	94.6	93.654
56.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.42	220	92.4
57	DI125	Montarea capetelor podetului tubular, Portal in amonte si aval din beton armat	m3			9256.53
						307.45

57.1	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	0.21	1600	336
57.2	2666122800564	Capatul podetului tubular ST 9	m3	1	8000	8000
57.3	222222222992	Alte materiale	%	3	0	0
57.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.25	94.6	307.45
57.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.66	550	363
58	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20/ XF4 pentru capete de podete si	m3			2372.674 301.774
58.1	2663102100000	Mortar de ciment C16/20	m3	1.02	1600	1632
58.2	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0.037	5500	203.5
58.3	222222222992	Alte utilaje	%	3	0	0
58.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3.19	94.6	301.774
58.5	2922140007000	Macara	h-ut	0.428	550	235.4
59	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III	100m 3			260 0
59.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.65	400	260
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi	100m 3			2912.372 834.372
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.82	94.6	834.372
60.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.39	200	2078
	Cap. 4	TOTAL Construcția podețelor cu				74565.9
	Cap. 4	Rigolă în pămînt				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m 3			900 0
61.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.25	400	900
62	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t			9.28 0
62.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0232	400	9.28
	Cap. 4	TOTAL Rigolă în pămînt				24887.04
	Cap. 5	Consolidarea acostamentelor				

63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta sort 4-32, LA30, SM SR	m2			73.779
						2.999
63.1	14111222016601	Piatra sparta sort 4-32, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0.126	500	63
63.2	410016202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.007	35	0.245
63.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0317	94.6	2.999
63.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.0035	750	2.625
63.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0.001	350	0.35
63.6	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0.011	400	4.4
63.7	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0004	400	0.16
	Cap. 5	TOTAL Consolidarea acostamentelor				144606.5

Întocmit: Antreprenor, SRL "ROAD TECH"

Director, Sergiu TROIAN

