

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-2
Bloc de regim nr.7. Arhitectura. Lucrari neexecutate

Valoarea de deviz 9 738 290,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
		1.1. Copertine [AR 22-26]				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m [AR-13]	m	97,300	193,61 99,33	18 838,48 9 664,81
		<i>Total</i>	lei			18 838,48
		Total Copertine [AR 22-26]				18 838,48
		Inclusiv salariu				9 664,81
		<i>Total</i>	lei			18 838,48
		Total Acoperisul				18 838,48
		Inclusiv salariu				9 664,81
		2. Ferestre				
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	187,660	254,81 34,06	47 817,50 6 390,95
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	187,660	254,27 37,84	47 716,31 7 101,05
4	CK01A	Продукхи	m2	4,000	566,00 255,42	2 264,01 1 021,68
		<i>Total</i>	lei			97 797,82
		Total Ferestre				97 797,82
		Inclusiv salariu				14 513,68
		3. Pardoseala				
		3.1. Cota 0.000				
5	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de	m2	501,240	287,38 170,28	144 047,86 85 351,15

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm grosime, din mortar ciment M 100)				
6	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	452,000	140,06 75,68	63 306,83 34 207,36
7	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	54,110	318,20 104,06	17 217,74 5 630,69
		<i>Total</i>	lei			224 572,43
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				224 572,43 125 189,20
		3.2. Cota 3.30 6.60				
8	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2	857,860	287,38 170,28	246 534,40 146 076,40
9	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	772,000	140,06 75,68	108 125,83 58 424,96
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	36,540	318,20 104,06	11 626,99 3 802,35
		<i>Total</i>	lei			366 287,22
		Total Cota 3.30 6.60 Inclusiv salariu				366 287,22 208 303,71
		<i>Total</i>	lei			590 859,65
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				590 859,65 333 492,91
		4. Sahta de ventilare AR13,28				
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	58,790	137,22 64,33	8 067,32 3 781,84
		<i>Total</i>	lei			8 067,32
		Total Sahta de ventilare AR13,28 Inclusiv salariu				8 067,32 3 781,84
		5. Scara				
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare [AR-19]	kg	905,200	50,18 19,87	45 425,47 17 982,70
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,910	1 461,52 609,22	1 329,98 554,39

1	2	3	4	5	6	7
14	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	52,500	380,15 345,29	19 957,66 18 127,73
15	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	10,500	95,35 66,22	1 001,13 695,31
16	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	60,000	362,98 217,58	21 778,61 13 054,80
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (1020,97 - 905,20 = 115,77 kg), (plansa 55 noua)	kg	115,770	50,26 19,87	5 819,09 2 299,89
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (balustrada scarii, plansa 55 noua)	t	0,116	1 461,55 609,22	169,54 70,67
		Total	lei			95 481,48
		Total Scara Inclusiv salariu				95 481,48 52 785,49
		6. Lucrari de finisare interioara 6.1. Tavanul				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(metalice), inclusiv sistemul-grila (190,2m2 + 177,5m2 + 169,9m2 = 537,60m2),(plansa 41 изм., 42 изм., 43 изм.)	m2	537,600	632,81 208,12	340 195,97 111 885,31
20	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (2 376,55m2-1 507,85m2=868,70m2-subsol)	m2	868,700	94,24 80,41	81 866,29 69 852,17
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor in subsol	m2	868,700	7,12 2,84	6 183,41 2 465,37
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (2 376,55m2-1 507,85m2=868,70m2-subsol)	m2	868,700	70,31 52,03	61 081,06 45 198,46
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (coridoare, plansa 56 noua)	m2	40,920	289,81 180,69	11 858,85 7 393,67
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (plansa 56 noua)	m2	40,920	60,84 52,03	2 489,51 2 129,07
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa (plansa 56 noua)	m2	40,920	7,12 2,84	291,27 116,13
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (plansa 56 noua)	m2	40,920	70,27 52,03	2 875,42 2 129,07
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1 507,850	7,12	10 732,88

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)			2,84	4 279,28
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2	1 507,850	168,12 144,74	253 499,53 218 243,19
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsitorii (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2	1 507,850	7,12 2,84	10 732,88 4 279,28
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2	1 507,850	70,31 52,03	106 021,73 78 453,44
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (plansa 65 noua, 234,20m2 x 3 etaje = 702,60m2; camere de detentie)	m2	702,600	7,12 2,84	5 001,11 1 993,98
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	702,600	168,12 144,74	118 121,01 101 692,92
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsitorii (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	702,600	7,12 2,84	5 001,11 1 993,98
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	702,600	70,31 52,03	49 402,04 36 556,28
		<i>Total</i>	lei			1 065 354,07
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 065 354,07 688 661,60
		6.2. Peretii				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in subsol	m2	1 132,480	7,12 2,84	8 060,99 3 213,98
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti in subsol	m2	1 132,480	70,31 52,03	79 628,27 58 922,93
37	CF07A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil a scarilor dedesubt	m2	60,000	94,24 80,41	5 654,40 4 824,60
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a scarilor dedesubt	m2	60,000	70,31 52,03	4 218,79 3 121,80
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori (coridoare), (plansa 20), (344,19m2 + 292,68m2 + 277,50m2 = 914,37m2)	m2	914,370	33,49 13,24	30 625,68 12 109,92
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridoare), (plansa 20).	m2	914,370	189,77 115,41	173 517,95 105 529,27
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (intrarea in celule suplimentar)	m2	63,840	138,70 115,41	8 854,57 7 367,90
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (intrarea in celule suplimentar)	m2	63,840	7,12 2,84	454,42 181,18
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	63,840	70,31	4 488,80

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (intrarea in celule suplimentar)			52,03	3 321,60
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 54 noua, parapet)	m2	791,020	7,12 2,84	5 630,48 2 244,91
45	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 54 noua)	m2	791,020	81,30 5,68	64 313,88 4 489,83
46	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 54 noua)	m2	791,020	229,35 170,28	181 422,34 134 694,89
47	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов),(plansa 54 noua)	kg	95,100	37,45 0,00	3 561,50 0,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua)	m2	1 369,500	7,12 2,84	9 748,10 3 886,64
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 65 noua)	m2	1 369,500	81,31 5,68	111 347,20 7 773,28
50	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 65 noua)	m2	1 369,500	229,35 170,28	314 098,11 233 198,46
51	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов), (plansa 65 noua)	kg	164,600	37,45 0,00	6 164,27 0,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2	907,500	7,12 2,84	6 459,59 2 575,49
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 65 noua, camere de detentie)	m2	907,500	138,70 115,41	125 869,67 104 736,39
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2	907,500	7,12 2,84	6 459,59 2 575,49
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2	907,500	70,31 52,03	63 809,22 47 217,23
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	7,12 2,84	5 418,72 2 160,48
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	138,70 115,41	105 587,66 87 859,69
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	7,12 2,84	5 418,72 2 160,48
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2	761,270	70,31 52,03	53 527,32 39 608,88
		Total	lei			1 384 340,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				1 384 340,24 873 775,32
		<i>Total</i>	lei			2 449 694,31
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				2 449 694,31 1 562 436,92
		7. Lucrari de finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	104,350	209,42 170,28	21 852,56 17 768,72
61	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	2 849,780	354,25 137,26	1 009 535,37 391 173,91
62	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	2 745,430	189,77 115,41	520 994,10 316 855,57
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 084,970	82,24 70,95	253 705,57 218 878,62
		<i>Total</i>	lei			1 806 087,60
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				1 806 087,60 944 676,82
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Крыльца Кр-1-5, Кр-1-7, Кр-1-8, Кр-2-5, Кр-2-6, Кр-2-7, Кр-2-8.				
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	28,370	431,82 236,50	12 250,84 6 709,51
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	229,900	50,26 19,87	11 555,74 4 567,19
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,230	1 461,52 609,22	336,15 140,12
		<i>Total</i>	lei			24 142,73
		Total Крыльца Кр-1-5, Кр-1-7, Кр-1-8, Кр-2-5, Кр-2-6, Кр-2-7, Кр-2-8. Inclusiv salariu				24 142,73 11 416,82
		8.2. Groapa de descarcare				
67	CA03F	Beton M100 turnat cu mijloace clasice, in peretii groapei de descarcare	m3	32,610	1 862,24 364,21	60 727,73 11 876,89
68	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,180	157,38 113,52	11 831,93 8 534,43
69	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,340	2 563,88 644,24	871,72 219,04
70	CA02C	Beton M100 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	3,430	1 933,23 425,70	6 630,99 1 460,15
71	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3	3,860	1 929,03 364,21	7 446,07 1 405,85

1	2	3	4	5	6	7
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	59,330	33,17 2,84	1 968,21 168,38
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	293,260	50,26 19,87	14 740,48 5 825,90
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,290	1 461,55 609,24	423,85 176,68
75	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu finisarea glafurilor	m2	40,340	337,51 141,71	13 615,05 5 716,61
76	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	130,630	209,42 170,28	27 356,01 22 243,68
		<i>Total</i>	lei			145 612,04
		Total Groapa de descarcare Inclusiv salariu				145 612,04 57 627,61
		8.3. Ingradirea CM-1 AR-17				
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Nota: Din resurse de exclus costul materialelor-confectii metalice)	kg	486,080	20,43 19,87	9 928,33 9 656,47
78	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	66,000	100,09 52,03	6 605,99 3 433,98
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,640	1 461,52 609,22	935,37 389,90
		<i>Total</i>	lei			17 469,69
		Total Ingradirea CM-1 AR-17 Inclusiv salariu				17 469,69 13 480,35
		8.4. Решетки на окна				
80	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la ferestre (Nota: Costul grilelor metalice de inclus cu valoarea "zero")	kg	12 362,110	32,11 31,22	397 003,23 385 920,35
		<i>Total</i>	lei			397 003,23
		Total Решетки на окна Inclusiv salariu				397 003,23 385 920,35
		<i>Total</i>	lei			584 227,69
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				584 227,69 468 445,13

		Total	lei		5 651 054,35
		Fondul social	24 %		813 551,42
		Transportarea materialelor	8 %		177 407,71

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozitare	2 %			44 351,93
		Total				6 686 365,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %			969 522,98
		Total				7 655 888,39
		Beneficiul de deviz	6 %			459 353,30
		Total				8 115 241,70
		TVA	20 %			1 623 048,34
						9 738 290,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 389 797,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2
Bloc de regim nr.7. Arhitectura. Lucrari neexecutate

Valoarea de deviz 9 738 290,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,500	94,60	993,30
2.	7122050013400	Zidar	h-om	4 533,885	94,60	428 905,52
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,414	94,60	1 741,96
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 960,729	94,60	942 284,94
5.	7123010010200	Betonist	h-om	139,027	94,60	13 151,95
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,783	94,60	3 574,30
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 314,128	94,60	218 916,46
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,939	94,60	7 467,63
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	90,650	94,60	8 575,49
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 286,148	94,60	310 869,55
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 483,784	94,60	329 565,97
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 732,912	94,60	353 133,49
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	128,012	94,60	12 109,92
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,078	94,60	1 331,76
15.	7212030022700	Sudor	h-om	143,923	94,60	13 615,13
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	82,705	94,60	7 823,89
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4 094,373	94,60	387 327,68
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1 395,591	94,60	132 022,91
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,315	94,60	219,04
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 360,346	94,60	128 688,69
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	846,557	94,60	80 084,32
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,157	94,60	7 393,67
		Total manopera				3 389 797,60

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	630,884	4,07	2 567,70
2.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	36 896,600	2,49	91 872,53
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,734	340,26	590,01
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,055	304,95	16,83
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,864	304,95	3 008,03
6.	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	84,260	535,00	45 079,25
7.	1421302200460	Coloranti	kg	101,257	267,50	27 086,25
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	307,854	5,35	1 647,02
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,038	4 499,35	169,13
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,572	4 499,35	2 571,95
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,925	4 499,35	4 164,11
12.	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,054	8 025,00	436,27
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,925	4 499,35	4 164,11
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	567,400	0,11	62,41
15.	2010237318750	Distantieri	buc	17,799	0,11	1,96
16.	2010407343982	Rumegus	kg	70,955	5,35	379,61

17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,370	6 232,75	2 307,34
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,518	160,50	1 206,64
19.	20301129380001	Продукти	m2	4,000	270,18	1 080,72
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,856	1,07	72,61
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,735	22,47	16,52
22.	2320166200676	White spirit	kg	5,838	38,36	223,93
23.	2320187315789	Decofrol	kg	9,022	18,19	164,10
24.	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	4 321,040	37,45	161 822,95
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 803,735	26,75	48 249,91
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,051	72,23	1 231,58
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 418,064	37,45	90 556,50
28.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	65,257	63,02	4 112,49
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	139,062	48,15	6 695,85
30.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	2,100	133,75	280,88
31.	24302261000001	Fuga	kg	8,511	21,40	182,14
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,525	48,15	410,50
33.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	379,464	48,15	18 271,17
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,598	26,75	96,26
35.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,760	26,75	73,84
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,145	5,17	57,62
37.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,361	38,36	282,36
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,202	38,36	46,12
39.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	18,402	4,01	73,79
40.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	55,206	26,75	1 476,76
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 676,085	4,01	46 821,10
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	12 194,175	5,14	62 678,06
43.	2466477302419	Apastop (пластификатор)	kg	259,700	37,45	9 725,76
44.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,152	1,07	33,33
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	92,010	18,73	1 723,34
46.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	191,413	214,00	40 962,42
47.	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	2 546,882	133,50	340 008,78
48.	2523116716000	Linolineum	m2	96,610	160,50	15 505,94
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	96,643	1,61	155,59
50.	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	13,591	133,75	1 817,80
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 210,923	9,58	30 760,65
52.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	122,400	5,78	707,47
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 076,787	2,68	43 085,79
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,533	4,01	102,39
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	362,710	5,28	1 915,11
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	28 153,448	2,89	81 363,47
57.	26531021008311	Tink	kg	8 417,540	32,22	271 213,14
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,167	8,35	360,44
59.	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	29,221	160,50	4 689,99
60.	2662102701000	Placi ghips-carton 9,5mm	m2	43,181	46,36	2 001,86
61.	26631021000001	Beton M100	m3	37,478	1 305,40	48 923,18
62.	26631021000002	Beton M200	m3	4,016	1 369,60	5 500,10
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	6,109	1 230,50	7 517,72
64.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	5,572	1 123,50	6 260,37
65.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	5,572	1 177,00	6 558,48
66.	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	70,547	1 177,00	83 033,25
67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	114,898	4,01	460,74
68.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1 248,480	53,50	66 793,68
69.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	375,343	26,75	10 040,43
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 023,630	5,35	16 176,42
71.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,920	26,75	78,11
72.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,280	26,75	60,99
73.	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	518,090	224,70	116 414,82
74.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	138,944	32,10	4 460,12
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	142,197	15,89	2 259,50
76.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	978,614	10,70	10 471,17
77.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	37,794	9,10	343,92
78.	2710703520285	Profil de suport	m	90,474	14,28	1 291,97
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (metalica)	m2	564,480	400,00	225 792,00
80.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,861	20,76	100,91
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,759	20,76	78,04

82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,583	20,76	32,87
83.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,310	22,74	52,53
84.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	187,660	214,00	40 159,24
85.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,947	214,00	1 486,71
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	486,080	0,00	0,00
87.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	53,550	26,75	1 432,46
88.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	12 362,110	0,00	0,00
89.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 544,130	29,43	45 443,75
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	59,923	29,43	1 763,54
91.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	28,380	29,43	835,22
92.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,869	33,92	538,29
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	47,237	66,34	3 133,73
94.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,554	8,03	181,11
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 516,293	0,54	818,80
96.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	665,807	0,54	359,54
97.	2874115837745	Suruburi	buc	315,000	1,07	337,05
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,554	0,80	18,04
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,376	69,55	26,14
100.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 150,400	1,07	2 300,93
101.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 514,127	1,07	18 740,12
102.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,255	29,43	66,38
103.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	59,548	53,66	3 195,32
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	78,052	2,50	195,13
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	67,361	21,94	1 477,90
106.	4100126202818	Apa	m3	14,809	21,94	324,91
107.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	676,358	5,35	3 618,52
Total materiale de constructii						2 217 596,38

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	13 882,365	1,62	22 489,43
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,699	27,00	99,88
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,161	27,00	58,33
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,893	486,00	434,05
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	382,161	27,00	10 318,34
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	71,166	27,00	1 921,48
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,372	81,00	111,13
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,882	27,00	590,81
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	29,739	27,00	802,95
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	6,735	27,00	181,84
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,728	81,00	58,94
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	28,087	54,00	1 516,68
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	21,959	27,00	592,89
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,944	27,00	52,48
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,117	486,00	4 431,10
Total utilaje de constructii						43 660,37

Total	lei	5 651 054,35
Fondul social	24 %	813 551,42
Transportarea materialelor	8 %	177 407,71
Cheltuieli de depozitare	2 %	44 351,93
Total		6 686 365,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	969 522,98
Total		7 655 888,39
Beneficiul de deviz	6 %	459 353,30
Total		8 115 241,70
TVA	20 %	1 623 048,34

Total deviz:

9 738 290,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
		1.1. Copertine [AR 22-26]				
1	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m [AR-13]	m			193,61 99,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	32,10	45,84
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	53,66	32,84
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	214,00	15,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			18 838,48
		2. Ferestre				
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			254,81 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	214,00	218,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			47 817,50
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			254,27 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	214,00	214,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			47 716,31
4	CK01A	Продуки	m2			566,00 255,42
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	94,60	119,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	94,60	107,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	20301129380001	Продуки	m2	1,0000	270,18	270,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,92	5,09
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	26,75	19,53
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	26,75	15,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			2 264,01
		3. Pardoseala				
		3.1. Cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
5	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)	m2			287,38 170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	133,75	1,34
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	8 025,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,94	0,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,68	24,12
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	267,50	18,72
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,35	0,27
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500	26,75	6,69
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,49	64,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	0,0120	27,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	27,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			144 047,86
6	CG15A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			140,06 75,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,68	5,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0150	26,75	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	267,50	1,34
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	53,50	54,57
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,78	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			63 306,83
7	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			318,20 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	160,50	171,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	26,75	0,81
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	26,75	16,29
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	38,36	3,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,68	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,01	0,81
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	26,75	0,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	304,95	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,73	19,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			17 217,74
		3.2. Cota 3.30 6.60				
8	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu	m2			287,38 170,28

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic de marmura, pentru rosturi din straiufuri de sticla de 5 mm grosime intre placi (Nota: De exclus din resurse stratul suport de 3 cm grosime, din mortar ciment M 100)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100	133,75	1,34
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	8 025,00	0,32
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700	267,50	18,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	21,94	0,18
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,35	0,27
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500	26,75	6,69
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,49	64,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	2,68	24,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	27,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			246 534,40
9	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			140,06 75,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,68	5,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	304,95	1,83
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0150	26,75	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	267,50	1,34
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	53,50	54,57
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,78	0,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			108 125,83
10	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			318,20 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	160,50	171,05
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	26,75	0,81
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	26,75	16,29
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	38,36	3,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,68	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,94	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,01	0,81
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	26,75	0,65
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	304,95	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,73	19,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			11 626,99
		4. Sahta de ventilare AR13,28				
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			137,22 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	63,02	69,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,35	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			8 067,32
		5. Scara				
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare [AR-19]	kg			50,18 19,87

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,43	29,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,34	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
		Total	lei			45 425,47
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, afectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 461,52 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,23	563,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,15	187,78
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,36	21,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,36	74,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,35	5,22
		Total	lei			1 329,98
14	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			380,15 345,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	94,60	316,91
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	38,36	1,15
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,07	6,42
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	26,75	27,28
		Total	lei			19 957,66
15	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			95,35 66,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	133,75	26,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	22,47	1,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,35	0,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			1 001,13
16	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			362,98 217,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	304,95	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	21,94	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	2,68	58,96
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	5,35	0,27
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2500	26,75	6,69
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	2,49	64,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h/ut	0,0120	27,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,22
		Total	lei			21 778,61
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (1020,97 - 905,20 = 115,77 kg), (plansa 55 noua)	kg			50,26 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,43	29,43

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,34	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		<i>Total</i>	lei			5 819,09
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (balustrada scarii, plansa 55 noua)	t			1 461,55 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,23	563,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,15	187,79
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,36	21,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,36	74,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,35	5,22
		<i>Total</i>	lei			169,54
		6. Lucrari de finisare interioara				
		6.1. Tavanul				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(metalice), inclusiv sistemul-grila (190,2m2 + 177,5m2 + 169,9m2 = 537,60m2),(plansa 41 изм., 42 изм., 43 изм.)	m2			632,81 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,07	4,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (metalica)	m2	1,0500	400,00	420,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	27,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			340 195,97
20	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (2 376,55m2-1 507,85m2=868,70m2-subsol)	m2			94,24 80,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	1 177,00	7,06
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0060	1 123,50	6,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			81 866,29
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor in subsol	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			6 183,41
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (2 376,55m2-1 507,85m2=868,70m2-subsol)	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			61 081,06
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-9mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (coridoare, plansa 56 noua)	m2			289,81 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000	Placi ghips-carton 9,5mm	m2	1,0500	46,36	48,92
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,10	8,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,28	31,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,61	3,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,07	0,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,17	1,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,75	2,35
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,07	1,77
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,54	8,79
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	27,00	1,28
		Total	lei			11 858,85
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (plansa 56 noua)	m2			60,84 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,35	8,81
		Total	lei			2 489,51
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa (plansa 56 noua)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			291,27
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (plansa 56 noua)	m2			70,27 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			2 875,42
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			10 732,88
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			168,12 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	27,00	0,53
		Total	lei			253 499,53
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsitorii (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 732,88
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (plansa 20, cota 0,000; 3,300; 6,600)	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			106 021,73
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (plansa 65 noua, 234,20m2 x 3 etaje = 702,60m2; camere de detentie)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 001,11
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			168,12 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	27,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			118 121,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor inainte de vopsitorii (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 001,11
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			49 402,04
		6.2. Peretii				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in subsol	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			8 060,99
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti in subsol	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,67

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			79 628,27
37	CF07A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil a scarilor dedesubt	m2			94,24 80,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0060	1 177,00	7,06
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0060	1 123,50	6,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 654,40
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual a scarilor dedesubt	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 218,79
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori (coridoare), (plansa 20), (344,19m2 + 292,68m2 + 277,50m2 = 914,37m2)	m2			33,49 13,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	48,15	19,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			30 625,68
40	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridoare), (plansa 20).	m2			189,77 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	27,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			173 517,95
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (intrarea in celule suplimentar)	m2			138,70 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			8 854,57
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (intrarea in celule suplimentar)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		<i>Total</i>	lei			454,42
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (intrarea in celule suplimentar)	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			4 488,80
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 54 noua, parapet)	m2			7,12
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			5 630,48
45	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 54 noua)	m2			81,30
						5,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	2,0000	37,45	74,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	54,00	0,70
		Total	lei			64 313,88
46	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 54 noua)	m2			229,35
						170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0320	1 177,00	37,66
	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	0,0390	535,00	20,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	27,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,08
		Total	lei			181 422,34
47	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов),(plansa 54 noua)	kg			37,45
						0,00
	2466477302419	Apastop (пластификатор)	kg	1,0000	37,45	37,45
		Total	lei			3 561,50
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua)	m2			7,12
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			9 748,10
49	IzF04F	Strat hidroizolant executat la parapet pe suprafete verticale plane aplicat cu peria (акриловая гидроизоляция), (plansa 65 noua)	m2			81,31
						5,68
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	23203226000361	Акриловая гидроизоляция	kg	2,0000	37,45	74,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	54,00	0,70
		Total	lei			111 347,20
50	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50 cu nasip din cuarti (plansa 65 noua)	m2			229,35
						170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0320	1 177,00	37,66
	14211022005132	Nisip dtn cuarti	m3	0,0390	535,00	20,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	27,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,08
		Total	lei			314 098,11
51	RCsU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti,	kg			37,45

1	2	3	4	5	6	7
		plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (Добавки из пластификаторов), (plansa 65 noua)				0,00
	2466477302419	Apastor (пластификатор)	kg	1,0000	37,45	37,45
		Total	lei			6 164,27
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			6 459,59
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 65 noua, camere de detentie)	m2			138,70 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		Total	lei			125 869,67
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 65 noua, camere de detentie)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			6 459,59
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (camere de detentie, plansa 65 noua)	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			63 809,22
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			5 418,72
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			138,70 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,89	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	27,00	0,43
		Total	lei			105 587,66
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsitorii (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			7,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,75	4,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,35	0,27
		Total	lei			5 418,72

1	2	3	4	5	6	7
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (plansa 20, cabinete pentru personal)	m2			70,31 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	37,45	14,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,35	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,35	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			53 527,32
		7. Lucrari de finisare exterioare				
60	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			209,42 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	1 230,50	31,99
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0060	1 177,00	7,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,08
		Total	lei			21 852,56
61	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2			354,25 137,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	94,60	109,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	94,60	27,53
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,01	16,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	5,14	21,70
	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	0,8700	133,50	117,31
	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	0,1800	224,70	40,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,58	10,64
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	10,70	3,67
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,07	6,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	27,00	0,09
		Total	lei			1 009 535,37
62	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			189,77 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,22	74,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	27,00	0,16
		Total	lei			520 994,10
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			82,24 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 499,35	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 232,75	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,92	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,62	7,29
		Total	lei			253 705,57
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Крыльца Кр-1-5, Кр-1-7, Кр-				

1	2	3	4	5	6	7
		1-8, Kp-2-5, Kp-2-6, Kp-2-7, Kp-2-8.				
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			431,82 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007001	Placi de gresie ceramica	m2	1,0300	160,50	165,32
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,01	16,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,40	6,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,01	3,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	27,00	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	27,00	0,32
		Total	lei			12 250,84
65	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			50,26 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,43	29,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,34	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		Total	lei			11 555,74
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 461,52 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,23	563,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,15	187,79
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,36	21,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,36	74,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,35	5,22
		Total	lei			336,15
		8.2. Groapa de descarcare				
67	CA03F	Beton M100 turnat cu mijloace clasice, in peretii groapei de descarcare	m3			1 862,24 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 305,40	1 358,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,00	16,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	486,00	121,50
		Total	lei			60 727,73
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			157,38 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	29,43	0,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,76	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,50	16,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,35	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,35	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			11 831,93
69	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 563,88 644,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	340,26	1 735,33
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	81,00	173,34
		Total	lei			871,72
70	CA02C	Beton M100 turnat in egalizari, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 933,23 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 305,40	1 351,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	486,00	121,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	81,00	32,40
		Total	lei			6 630,99
71	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3			1 929,03 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	1 369,60	1 424,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	27,00	16,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	486,00	121,50
		Total	lei			7 446,07
72	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			33,17 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,43	29,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,89	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,76	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	486,00	0,29
		Total	lei			1 968,21
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			50,26 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,43	29,43
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,34	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,68	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,07	0,08
		Total	lei			14 740,48
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 461,55 609,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,23	563,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,15	187,79
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,36	21,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,36	74,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,35	5,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			423,85
75	IzF54B	Termoizolarea exteriora a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren -100 mm cu finisarea glafurilor	m2			337,51 141,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	94,60	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	25213026029022	Placi penopolistiren -100 mm	m2	1,0500	133,50	141,58
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,01	16,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,14	20,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,58	10,64
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,07	6,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	27,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			13 615,05
76	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			209,42 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	1 230,50	31,99
	2664102102008	Mortar ciment-var 50	m3	0,0060	1 177,00	7,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			27 356,01
		8.3. Ingradirea CM-1 AR-17				
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Nota: Din resurse de exclus costul materialelor-confectii metalice)	kg			20,43 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,76	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	66,34	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 928,33
78	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			100,09 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	29,43	12,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,89	34,16
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	22,74	0,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,76	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	27,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			6 605,99
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 461,52 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	72,23	563,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,15	187,78
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,36	21,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,36	74,80

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,35	5,22
		<i>Total</i>	lei			935,37
		8.4. Решетки на окна				
80	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la ferestre (Nota: Costul grilelor metalice de inclus cu valoarea "zero")	kg			32,11
						31,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	66,34	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	2,50	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,15	0,48
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,07	0,20
		<i>Total</i>	lei			397 003,23

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-4И

Bloc de regim nr.7 . Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 21 814,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc	22,000	321,00 0,00	7 062,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	11,000	107,00 0,00	1 177,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 239,00
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			98,87
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				8 337,87
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Система C1				
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm	m	13,000	139,75 68,11	1 816,73 885,46
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,300	7,57 7,57	9,84 9,84
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,000	194,88 194,88	3 118,02 3 118,02
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3	1,400	167,39 57,71	234,34 80,79
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,500	29,33 29,33	425,23 425,23
8	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,500	73,14 70,95	1 060,59 1 028,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 664,75
		Total Система C1				6 664,75
		Inclusiv salariu				5 548,12
		<i>Total</i>	lei			6 664,75
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 331,55
		<i>Transport material</i>	8 %			89,33
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			22,33
		<i>Total</i>				8 107,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 175,66
		<i>Total</i>				9 283,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			557,02
		Total Lucrari sanitare				9 840,64
		Inclusiv salariu				5 548,12

		Total	lei			18 178,51
		TVA	20 %			3 635,70
						21 814,21
		Total deviz:				5 548,12
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-4и
**Bloc de regim nr.7 . Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 21 814,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-4и:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,464	94,60	895,29
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,330	94,60	4 572,02
3.	9312040019600	Sapator	h-om.	0,854	94,60	80,79
		Total manopera				5 548,12

Materiale:

1.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,435	107,00	153,54
2.	25212167002101	Teava din PVC SN4 d110mm	m	13,390	69,55	931,27
3.	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	22,000	321,00	7 062,00
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,450	21,94	31,81
5.	53469714	Указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	11,000	107,00	1 177,00
		Total materiale de construcții				9 355,63
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	18 178,51
TVA	20 %	3 635,70
Total deviz:		21 814,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП-5	buc			321,00
						0,00
	2811236301	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	321,00	321,00
		Total	lei			7 062,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			107,00
						0,00
	53469714	Указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	107,00	107,00
		Total	lei			1 177,00
		2. Lucrari sanitare				
		2.1. Система C1				
3	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm	m			139,75
						68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	25212167002101	Teava din PVC SN4 d110mm	m	1,0300	69,55	71,64
		Total	lei			1 816,73
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,57
						7,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	94,60	7,57
		Total	lei			9,84
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
						194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			3 118,02
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			167,39
						57,71
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	94,60	57,71
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	107,00	109,68
		Total	lei			234,34
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
						29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			425,23
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,14 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	21,94	2,19
		<i>Total</i>	lei			1 060,59

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, în
mun.Balti, etapa a II
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-5n-4
Bloc de regim nr.7. Lucrari electrotehnice (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 118 707,94 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	100 buc	0,540	148 473,35 10 973,59	80 175,61 5 925,74
		Total	lei			80 175,61
		Fondul social	24 %			1 422,18
		Transportarea materialelor	8 %			5 778,00
		Cheltuieli de depozit	2 %			1 444,50
		Total				88 820,29
		Cheltuieli de regie	76 %			4 503,56
		Total				93 323,85
		Beneficiu de deviz	6 %			5 599,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				98 923,28 5 925,74
		Total	lei			98 923,28
		TVA	20 %			19 784,66
						118 707,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 925,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-5и-4
Bloc de regim nr.7. Lucrari electrotehnice (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 118 707,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-5и-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	62,640	94,60	5 925,74
		Total manopera				5 925,74

Materiale:

1.	Pret 01	Corp de iluminat OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	buc	54,000	1 337,50	72 225,00
		Total materiale de construcții				72 225,00

Utilaje de construcții:

1.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,447	486,00	703,34
2.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,896	27,00	618,19
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,447	486,00	703,34
		Total utilaje de construcții				2 024,87

Total	lei	98 923,28
TVA	20 %	19 784,66
Total deviz:		118 707,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	100 buc			148 473,35 10 973,59
	1	Muncitor	h-om	116,0000	94,60	10 973,60
	Pret 01	Corp de iluminat OPL/ECO LED595 IP20 35W 4000K	buc	100,0000	1 337,50	133 750,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	486,00	1 302,48
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	27,00	1 144,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	486,00	1 302,48
		Total	lei			80 175,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-7-1n

Blocul de regim nr.7. Sistemul de semnalizare incendiu. (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 894 592,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "IK" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	204,000	94,60 94,60	19 298,40 19 298,40
2	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	15,000	193,52 189,20	2 902,80 2 838,00
3	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu	100 buc	2,040	1 867,31 1 485,22	3 809,32 3 029,85
4	10-01-039-06	Piese diverse: Cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	15,000	189,20 189,20	2 838,00 2 838,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	8,000	94,60 94,60	756,80 756,80
		<i>Total</i>	lei			29 605,32
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			6 902,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			62,36
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			15,59
		<i>Total</i>				36 585,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 858,40
		<i>Total</i>				58 444,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 506,66
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				61 950,98 28 761,05
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc	214,000	2 835,50 0,00	606 797,00 0,00
7	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	214,000	107,00 0,00	22 898,00 0,00
8	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	15,000	2 140,00 0,00	32 100,00 0,00
9	Pretul firmei	Cheie test buton incendiu	buc	15,000	53,50 0,00	802,50 0,00
10	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	8,000	1 605,00 0,00	12 840,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			675 437,50
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			8 105,25
		Total Utilaj Inclusiv salariu				683 542,75

		Total	lei	745 493,73
		TVA	20 %	149 098,75
		894 592,48		
		28 761,05		
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-7-1и
Blocul de regim nr.7. Sistemul de semnalizare incendiu. (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 894 592,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-7-1и:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	304,028	94,60	28 761,05
		Total manopera				28 761,05

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	41,616	8,03	334,18
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	41,616	10,70	445,29
3.	Pretul firmei 01	Detector cu adresa multicriterial	buc	214,000	2 835,50	606 797,00
4.	Pretul firmei 02	Baza detectorii	buc	214,000	107,00	22 898,00
5.	Pretul firmei 03	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	15,000	2 140,00	32 100,00
6.	Pretul firmei 04	Cheie test buton incendiu	buc	15,000	53,50	802,50
7.	Pretul firmei 05	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	8,000	1 605,00	12 840,00
		Total materiale de constructii				676 216,97

Utilaje de constructii:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,400	27,00	64,80
		Total utilaje de constructii				64,80

Total	lei	745 493,73
TVA	20 %	149 098,75
Total deviz:		894 592,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			19 298,40
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc			193,52
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		<i>Total</i>	lei			2 902,80
3	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu pentru fixarea pe ea a unei singure polite de cablu	100 buc			1 867,31
	1	Muncitor	h-om	15,7000	94,60	1 485,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	8,03	163,81
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	10,70	218,28
		<i>Total</i>	lei			3 809,32
4	10-01-039-06	Piese diverse: Cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		<i>Total</i>	lei			2 838,00
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			756,80
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial	buc			2 835,50
	Pretul firmei 01	Detector cu adresa multicriterial	buc	1,0000	2 835,50	2 835,50
		<i>Total</i>	lei			606 797,00
7	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			107,00
	Pretul firmei 02	Baza detectorii	buc	1,0000	107,00	107,00
		<i>Total</i>	lei			22 898,00
8	Pretul firmei	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc			2 140,00
	Pretul firmei 03	Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC-420RW	buc	1,0000	2 140,00	2 140,00
		<i>Total</i>	lei			32 100,00
9	Pretul firmei	Cheie test buton incendiu	buc			53,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Pretul firmei 04	Cheie test buton incendiu	buc	1,0000	53,50	53,50
		<i>Total</i>	lei			802,50
10	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa	buc			1 605,00
						0,00
	Pretul firmei 05	Sirena montata in interior, cu adresa	buc	1,0000	1 605,00	1 605,00
		<i>Total</i>	lei			12 840,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-8

Blocul de regim N7. Semnalizare paza (marca SPA) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 179 602,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc	10,0000	1 773,02 1 768,70	17 730,18 17 686,98
2	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc	99,0000	47,29 45,35	4 681,93 4 489,77
3	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка врезная АУРВ-86М	buc	57,0000	90,70 90,70	5 170,04 5 170,04
4	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	48,0000	90,70 90,70	4 353,72 4 353,72
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB1001	buc	3,0000	458,05 458,05	1 374,14 1 374,14
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	3,0000	90,70 90,70	272,11 272,11
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,3500	642,86 562,36	867,86 759,18
8	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	135,0000	5,83 0,00	787,05 0,00
9	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0390	34 754,62 2 820,77	1 355,43 110,01
		<i>Total</i>	lei			36 592,46
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			8 211,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			170,02
		<i>Total</i>				44 974,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			26 004,12
		<i>Total</i>				70 978,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 258,71
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				75 237,14 34 215,95
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	10,0000	2 247,00 0,00	22 470,00 0,00
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-	buc	99,0000	230,05	22 774,95

1	2	3	4	5	6	7
		424M			0,00	0,00
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка врезная AUPB-86M	buc	57,0000	133,75	7 623,75
					0,00	0,00
13	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	48,0000	294,25	14 124,00
					0,00	0,00
14	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - PB1001	buc	3,0000	1 725,38	5 176,14
					0,00	0,00
15	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	3,0000	460,10	1 380,30
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			73 549,14
		<i>Cheltuieli dedepozitare</i>	1,2 %			882,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				74 431,73

		Total	lei	149 668,87
		TVA	20 %	29 933,77
		179 602,64		
		Total deviz: Inclusiv salariu		34 215,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-8
Blocul de regim N7. Semnalizare paza (marca SPA) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 179 602,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	174,72	94,60	16 528,98
2.	1	Muncitor	h-om.	186,97	94,60	17 686,98
		Total manopera				34 215,95

Materiale:

1.	125	Buton - Кнопка врезная AUPB-86M	buc	57,00	133,75	7 623,75
2.	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	48,00	294,25	14 124,00
3.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,04	30 710,79	1 197,72
4.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - PB1001	buc	3,00	1 725,38	5 176,14
5.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	26,75	0,35
6.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,20	160,50	31,78
7.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,68	160,50	108,34
8.	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	135,00	5,83	787,05
9.	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	99,00	230,05	22 774,95
10.	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	10,00	2 247,00	22 470,00
11.	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	3,00	460,10	1 380,30
		Total materiale de construcții				75 674,37

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,59	81,00	47,70
2.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	7,54	27,00	203,58
		Total utilaje de construcții				251,28

Total	lei	149 668,87
TVA	20 %	29 933,77
Total deviz:		179 602,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20М (прибор приемно-контрольный)	buc			1 773,02
						1 768,70
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	94,60	1 768,70
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		Total	lei			17 730,18
2	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, AUMS-424M	buc			47,29
						45,35
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	45,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	160,50	0,32
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	27,00	1,62
		Total	lei			4 681,93
3	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка врезная АУРВ-86М	buc			90,70
						90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Total	lei			5 170,04
4	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			90,70
						90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Total	lei			4 353,72
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РІП HD - РВ1001	buc			458,05
						458,05
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	458,05
		Total	lei			1 374,14
6	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			90,70
						90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Total	lei			272,11
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			642,86
						562,36
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	562,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		Total	lei			867,86
8	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m			5,83
						0,00
	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			787,05
9	08-01-087-3	Constructii metalice	t			34 754,62
						2 820,77

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	2 820,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 710,79	30 710,79
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	81,00	1 223,10
		<i>Total</i>	lei			1 355,43
		2. Utilaj				
10	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc			2 247,00
						0,00
	600-827	Dispozitiv Signal-20	buc	1,0000	2 247,00	2 247,00
		<i>Total</i>	lei			22 470,00
11	Pretul firmei	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc			230,05
						0,00
	600-0140	Avertizoare de contact magnetic AUMS-424M	buc	1,0000	230,05	230,05
		<i>Total</i>	lei			22 774,95
12	Pretul firmei	Buton - Кнопка врезная AUPB-86M	buc			133,75
						0,00
	125	Buton - Кнопка врезная AUPB-86M	buc	1,0000	133,75	133,75
		<i>Total</i>	lei			7 623,75
13	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc			294,25
						0,00
	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	1,0000	294,25	294,25
		<i>Total</i>	lei			14 124,00
14	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - PB1001	buc			1 725,38
						0,00
	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А HD - PB1001	buc	1,0000	1 725,38	1 725,38
		<i>Total</i>	lei			5 176,14
15	Pretul firmei	Acumulator 12V, 17A/ч	buc			460,10
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	1,0000	460,10	460,10
		<i>Total</i>	lei			1 380,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-9

Blocul de regim N7. Sistema control al accesului СКУД . (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 676 315,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemii control acces, la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc	24,000	536,38 536,38	12 873,17 12 873,17
2	10-01-001-10	Modul DM-10	buc	60,000	543,34 536,38	32 600,22 32 182,92
3	10-06-037-07	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	48,000	422,09 412,46	20 260,42 19 797,89
4	10-04-067-23	Cititor MR101	buc	48,000	206,23 206,23	9 898,94 9 898,94
5	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	24,000	1 250,23 228,93	30 005,57 5 494,37
6	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	24,000	94,60 94,60	2 270,40 2 270,40
7		H400- Гибкий переходник металлический	buc	24,000	214,00 0,00	5 136,00 0,00
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare - РИП	buc	24,000	856,60 812,14	20 558,42 19 491,38
9	10-01-039-06	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	24,000	189,20 189,20	4 540,80 4 540,80
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,150	1 253,55 1 173,04	6 455,77 6 041,16
11	Pretul firmei	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	515,000	5,83 0,00	3 002,45 0,00
12	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50mm	buc	12,000	515,06 103,11	6 180,77 1 237,37
13	10-06-037-08	Box metalic 204x228x50mm	buc	24,000	445,51 103,11	10 692,34 2 474,74
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,018	38 020,00 5 883,89	684,36 105,91
		<i>Total</i>	lei			165 159,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24 %			27 938,17
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			3 898,28
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			974,57
		<i>Total</i>				197 970,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			88 470,88
		<i>Total</i>				286 441,53
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			17 186,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				303 628,02 116 409,05
		2. Utilaj				
15	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemiei control acces la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc	24,000	2 835,50 0,00	68 052,00 0,00
16	Lista de pret	Modul DM-10	buc	60,000	588,50 0,00	35 310,00 0,00
17	Lista de pret	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	48,000	1 444,50 0,00	69 336,00 0,00
18	Lista de pret	Cititor MR101	buc	48,000	535,00 0,00	25 680,00 0,00
19	Lista de pret	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	24,000	230,05 0,00	5 521,20 0,00
20		Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	24,000	1 725,38 0,00	41 409,12 0,00
21	Lista de pret	Acumulator 12V, 17A/ч	buc	24,000	460,10 0,00	11 042,40 0,00
22	Lista de pret	Brelok Em-marineID KEY	buc	25,000	21,40 0,00	535,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			256 885,72
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			3 082,63
		Total Utilaj Inclusiv salariu				259 968,35

		Total	lei	563 596,37
		TVA	20 %	112 719,27
		Total deviz: Inclusiv salariu	676 315,64 116 409,05	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-9
Blocul de regim N7. Sistema control al accesului СКУД . (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 676 315,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 148,460	94,60	108 644,28
2.	1	Muncitor	h-om.	24,000	94,60	2 270,40
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	58,080	94,60	5 494,37
		Total manopera				116 409,05

Materiale:

1.	10108010	RS-485-ZKТесо преобразователь интерфейсов	buc	48,000	1 444,50	69 336,00
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,006	69 550,00	417,30
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,076	48,15	3,64
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	81,600	8,03	655,25
5.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,018	30 710,79	552,79
6.	2051956	Н400- Гибкий переходник металлический	buc	24,000	214,00	5 136,00
7.	24562	Box metalic 280x290x50мм	buc	12,000	411,95	4 943,40
8.	24563	Box metalic 204x228x50мм	buc	24,000	342,40	8 217,60
9.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	144,000	0,80	115,20
10.	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	24,000	1 725,38	41 409,12
11.	5009062	Papuci de cablu	buc	240,000	2,68	643,20
12.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,049	26,75	1,32
13.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,440	160,50	231,12
14.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	2,575	160,50	413,29
15.	5901	Cablu UTP cat. 5e FRLS	m	515,000	5,83	3 002,45
16.	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	24,000	1 016,50	24 396,00
17.	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	24,000	460,10	11 042,40
18.	6402580	Modul DM-10	buc	60,000	588,50	35 310,00
19.	640262	Cititor MR101	buc	48,000	535,00	25 680,00
20.	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	24,000	230,05	5 521,20
21.	6402701	Controler de dirijare a sistemii control acces cu 2 usi, C2-260 ZKTeco	buc	24,000	2 835,50	68 052,00
22.	640295-5	Brelok Em-marineID KEY	buc	25,000	21,40	535,00
		Total materiale de construcții				305 614,28

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,272	81,00	22,02
		Total utilaje de construcții				22,02

Total	lei	563 596,37
TVA	20 %	112 719,27

Total deviz:

676 315,64

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Controler de dirijare a sistemului control acces, la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc			536,38
						536,38
	1	Muncitor	h-om	5,6700	94,60	536,38
		Total	lei			12 873,17
2	10-01-001-10	Modul DM-10	buc			543,34
						536,38
	1	Muncitor	h-om	5,6700	94,60	536,38
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	69 550,00	6,96
		Total	lei			32 600,22
3	10-06-037-07	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc			422,09
						412,46
	1	Muncitor	h-om	4,3600	94,60	412,46
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	8,03	9,64
		Total	lei			20 260,42
4	10-04-067-23	Cititor MR101	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
		Total	lei			9 898,94
5	CK33C	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc			1 250,23
						228,93
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	94,60	228,93
	600-9127	Lacata surub electrica AtisLock SS	buc	1,0000	1 016,50	1 016,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		Total	lei			30 005,57
6	10-08-002-04	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			2 270,40
7		H400- Гибкий переходник металлический	buc			214,00
						0,00
	2051956	H400- Гибкий переходник металлический	buc	1,0000	214,00	214,00
		Total	lei			5 136,00
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare - PIII	buc			856,60
						812,14
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	812,14
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	8,03	8,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	2,68	26,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600	160,50	9,63
		Total	lei			20 558,42

1	2	3	4	5	6	7
9	10-01-039-06	Акумулятор 12V, 17А/ч	buc			189,20 189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			4 540,80
10	08-02-148-1	Саблу пина ла 35 кV в теви, блочури си cutii pozate, маса 1 м пина ла: 1 kg	100 m			1 253,55 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Аliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		Total	lei			6 455,77
11	Pretul firmei	Саблу UTP cat. 5e FRLS	m			5,83 0,00
	5901	Саблу UTP cat. 5e FRLS	m	1,0000	5,83	5,83
		Total	lei			3 002,45
12	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50mm	buc			515,06 103,11
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	103,11
	24562	Box metalic 280x290x50mm	buc	1,0000	411,95	411,95
		Total	lei			6 180,77
13	10-06-037-08	Box metalic 204x228x50mm	buc			445,51 103,11
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	103,11
	24563	Box metalic 204x228x50mm	buc	1,0000	342,40	342,40
		Total	lei			10 692,34
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			38 020,00 5 883,89
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	48,15	202,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 710,79	30 710,79
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	81,00	1 223,10
		Total	lei			684,36
		2. Utilaj				
15	Lista de pret	Controler de dirijare a sistemii control acces la 1 usa, C2-260 ZKTeco (с доступом на 1 дверь)	buc			2 835,50 0,00
	6402701	Controler de dirijare a sistemii control acces cu 2 usi, C2-260 ZKTeco	buc	1,0000	2 835,50	2 835,50
		Total	lei			68 052,00
16	Lista de pret	Modul DM-10	buc			588,50 0,00
	6402580	Modul DM-10	buc	1,0000	588,50	588,50
		Total	lei			35 310,00
17	Lista de pret	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc			1 444,50 0,00
	10108010	RS-485-ZKTeco преобразователь интерфейсов	buc	1,0000	1 444,50	1 444,50
		Total	lei			69 336,00
18	Lista de pret	Cititor MR101	buc			535,00 0,00
	640262	Cititor MR101	buc	1,0000	535,00	535,00
		Total	lei			25 680,00
19	Lista de pret	Detector cu magnet AUMS-424M	buc			230,05

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	640263	Detector cu magnet AUMS-424M	buc	1,0000	230,05	230,05
		<i>Total</i>	lei			5 521,20
20		Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc			1 725,38
						0,00
	332668	Bloc de alimentare РИП-12/10А	buc	1,0000	1 725,38	1 725,38
		<i>Total</i>	lei			41 409,12
21	Lista de pret	Акумулятор 12V, 17А/ч	buc			460,10
						0,00
	64025	Акумулятор 12V, 7А/ч	buc	1,0000	460,10	460,10
		<i>Total</i>	lei			11 042,40
22	Lista de pret	Брелок Em-marineID KEY	buc			21,40
						0,00
	640295-5	Брелок Em-marineID KEY	buc	1,0000	21,40	21,40
		<i>Total</i>	lei			535,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-10

Blocul de regim N7. Sistema videosupraveghere (SPA1) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 336 990,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 27Ux600x600mm	buc	1,000	3 613,72	3 613,72
					3 613,72	3 613,72
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc	48,000	206,23	9 898,94
					206,23	9 898,94
3	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	7,000	206,23	1 443,60
					206,23	1 443,60
4	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc	7,000	134,33	940,32
					134,33	940,32
5	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	380,41	380,41
					378,40	378,40
6	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	380,41	380,41
					378,40	378,40
7	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS2500W	buc	1,000	987,56	987,56
					955,46	955,46
8	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km	0,100	8 354,10	835,41
					4 351,60	435,16
9	590-4003	Cablu FO-8	m	100,000	12,84	1 284,00
					0,00	0,00
10	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	55,000	225,99	12 429,24
					189,20	10 406,00
11	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc	55,000	99,71	5 483,89
					51,56	2 835,64
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,000	3 438,15	6 876,30
					2 251,48	4 502,96
13	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc	0,100	3 613,70	361,37
					3 613,70	361,37
14	10-01-003-03	Patch Panel 48-ports Cat 5e	10 buc	0,100	3 613,70	361,37
					3 613,70	361,37
15	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	55,000	94,60	5 203,00
					94,60	5 203,00
16	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	2,000	378,40	756,80

1	2	3	4	5	6	7
					378,40	756,80
17	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,000	613,80	613,80
					378,40	378,40
18	10-04-066-01	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,000	1 633,98	1 633,98
					1 513,60	1 513,60
19	10-04-066-07	Conector optic	buc	2,000	129,38	258,76
					94,60	189,20
20	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,020	11 812,00	236,24
					3 926,00	78,52
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m	0,700	4 156,31	2 909,42
					1 641,31	1 148,92
22	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	342,40	342,40
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			57 230,94
		<i>Fondul social</i>	24 %			10 987,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			825,82
		<i>Total</i>				69 043,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			34 792,63
		<i>Total</i>				103 836,54
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			6 230,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				110 066,74 45 779,78
		2. Utilaj				
23	Pretul firmei	Dulap 19" 27U 600x600	buc	1,000	6 270,20	6 270,20
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	48,000	2 321,90	111 451,20
					0,00	0,00
25	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	7,000	3 268,85	22 881,95
					0,00	0,00
26	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	2 744,55	2 744,55
					0,00	0,00
27	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 910,85	3 910,85
					0,00	0,00
28	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS2500W	buc	1,000	5 885,00	5 885,00
					0,00	0,00
29	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc	1,000	3 226,05	3 226,05
					0,00	0,00
30	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat.5e 1U	buc	1,000	4 515,40	4 515,40
					0,00	0,00
31	13322	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	55,000	32,10	1 765,50
					0,00	0,00
32	ut 4	Organaizer 1U	buc	2,000	556,40	1 112,80
					0,00	0,00
33	Pretul firmei	Modul de ventilatie 1U	buc	1,000	2 723,15	2 723,15
					0,00	0,00
34	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc	7,000	321,00	2 247,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			168 733,65

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli depozitarea	1,2 %			2 024,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				170 758,45

		Total	lei		280 825,19
		TVA	20 %		56 165,04
		336 990,23			
		Total deviz: Inclusiv salariu	45 779,78		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-10
Blocul de regim N7. Sistema videosupraveghere (SPA1) (lucrari neexecutate)

Valoarea de deviz 336 990,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	307,990	94,60	29 135,85
2.	1	Muncitor	h-om.	175,940	94,60	16 643,92
		Total manopera				45 779,78

Materiale:

1.	10108	Patch Pannel 24-ports cat.5 1U	buc	1,000	3 226,05	3 226,05
2.	101080	Patch Pannel 48-ports cat.5 1U	buc	1,000	4 515,40	4 515,40
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 425,00	1,24
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,021	48,15	1,01
5.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	69,55	20,86
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,800	5,35	143,38
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,016	80,25	1,32
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,800	8,03	215,20
9.	1019852	Vopsea	kg	0,014	26,75	0,36
10.	113-808	Teava din otel D50	m	2,000	62,06	124,12
11.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	55,000	32,10	1 765,50
12.	245-186	Conector RJ-45	buc	55,000	34,78	1 912,90
13.	245-1888	Modul de ventilatie 1U	buc	1,000	2 723,15	2 723,15
14.	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	2,000	34,78	69,56
15.	24561	Furtun metalic D=20	m	70,000	25,15	1 760,50
16.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	55,000	48,15	2 648,25
17.	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	7,000	321,00	2 247,00
18.	33271	Vidiocamera IP DS-2CD21143G0-1 (de exterior)	buc	7,000	3 268,85	22 881,95
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,082	2,68	0,22
20.	503-8014	Teava din PVC D20	m	200,000	6,58	1 316,00
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	1,230	160,50	197,42
22.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCΦΠJI", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,605	80,25	48,55
23.	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	342,40	342,40
24.	590-4003	Cablu FO-8	m	100,000	12,84	1 284,00
25.	610-80	Bloc de alimentare UPS2500	buc	1,000	5 885,00	5 885,00
26.	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	48,000	2 321,90	111 451,20
27.	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	2 744,55	2 744,55
28.	640-8222	Dulap 19" 27U 600x600	buc	1,000	6 270,20	6 270,20
29.	640-823	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 910,85	3 910,85
30.	64655	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,000	235,40	235,40
31.	ut 4	Organizator 1U	buc	2,000	556,40	1 112,80
		Total materiale de constructii				179 056,35

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,536	27,00	14,47
----	--------	--	-------	-------	-------	-------

2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,528	81,00	447,80
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,870	81,00	70,47
4.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	0,818	216,00	176,69
5.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	1,890	81,00	153,09
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	9,849	27,00	265,93
		Total utilaje de constructii				1 128,46

Total	lei	280 825,19
TVA	20 %	56 165,04
Total deviz:		336 990,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 27Ux600x600mm	buc			3 613,72
						3 613,72
	1	Muncitor	h-om.	38,200	94,60	3 613,72
		Total	lei			3 613,72
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-IS (de interior)	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,180	94,60	206,23
		Total	lei			9 898,94
3	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			206,23
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,180	94,60	206,23
		Total	lei			1 443,60
4	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc			134,33
						134,33
	1	Muncitor	h-om	1,420	94,60	134,33
		Total	lei			940,32
5	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc			380,41
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,010	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,25	0,40
		Total	lei			380,41
6	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc			380,41
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,010	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,25	0,40
		Total	lei			380,41
7	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS2500W	buc			987,56
						955,46
	1	Muncitor	h-om.	10,100	94,60	955,46
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	69,55	20,86
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,060	160,50	9,63
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,25	1,60
		Total	lei			987,56
8	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km			8 354,10
						4 351,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	46,000	94,60	4 351,60
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	8,700	81,00	704,70
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	8,180	216,00	1 766,88
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	18,900	81,00	1 530,90
		Total	lei			835,41
9	590-4003	Cablu FO-8	m			12,84
						0,00
	590-4003	Cablu FO-8	m	1,000	12,84	12,84
		Total	lei			1 284,00
10	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			225,99
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	4,000	94,60	189,20
	245-186	Conector RJ-45	buc	1,000	34,78	34,78
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,010	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,25	0,40
		Total	lei			12 429,24
11	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			99,71
						51,56
	1	Muncitor	h-om	1,090	94,60	51,56
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,000	48,15	48,15
		Total	lei			5 483,89
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 438,15
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,800	94,60	2 251,48
	503-8014	Teava din PVC D20	m	100,000	6,58	658,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,35	71,69
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	8,03	107,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,700	81,00	218,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,840	27,00	130,68
		Total	lei			6 876,30
13	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e	10 buc			3 613,70
						3 613,70
	1	Muncitor	h-om.	38,200	94,60	3 613,72
		Total	lei			361,37
14	10-01-003-03	Patch Panel 48-ports Cat 5e	10 buc			3 613,70
						3 613,70
	1	Muncitor	h-om.	38,200	94,60	3 613,72
		Total	lei			361,37
15	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			94,60
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,000	94,60	94,60
		Total	lei			5 203,00
16	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,000	94,60	378,40
		Total	lei			756,80
17	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc			613,80
						378,40
	1	Muncitor	h-om	4,000	94,60	378,40
	64655	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,000	235,40	235,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			613,80
18	10-04-066-01	Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc			1 633,98
						1 513,60
	1	Muncitor	h-om	16,000	94,60	1 513,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,600	160,50	96,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,300	80,25	24,08
		<i>Total</i>	lei			1 633,98
19	10-04-066-07	Conector optic	buc			129,38
						94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,000	94,60	94,60
	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	1,000	34,78	34,78
		<i>Total</i>	lei			258,76
20	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			11 812,00
						3 926,00
	1	Muncitor	h-om	41,500	94,60	3 925,90
	113-808	Teava din otel D50	m	100,000	62,06	6 206,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 425,00	61,79
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,050	48,15	50,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	80,25	65,80
	1019852	Vopsea	kg	0,680	26,75	18,19
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	2,68	10,99
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,800	27,00	723,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,420	81,00	520,02
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,470	27,00	228,69
		<i>Total</i>	lei			236,24
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m			4 156,31
						1 641,31
	1	Muncitor	h-om	34,700	94,60	1 641,31
	24561	Furtun metalic D=20	m	100,000	25,15	2 515,00
		<i>Total</i>	lei			2 909,42
22	5566	Set pentru impamintare TE	buc			342,40
						0,00
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	342,40	342,40
		<i>Total</i>	lei			342,40
		2. Utilaj				
23	Pretul firmei	Dulap 19" 27U 600x600	buc			6 270,20
						0,00
	640-8222	Dulap 19" 27U 600x600	buc	1,000	6 270,20	6 270,20
		<i>Total</i>	lei			6 270,20
24	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc			2 321,90
						0,00
	610-81694	Vidiocamera IP DS-2CD2163G0-1 (de interior)	buc	1,000	2 321,90	2 321,90
		<i>Total</i>	lei			111 451,20
25	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			3 268,85
						0,00
	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	1,000	3 268,85	3 268,85
		<i>Total</i>	lei			22 881,95
26	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc			2 744,55
						0,00
	640-822	Comutator Switch PoE 24 Porturi	buc	1,000	2 744,55	2 744,55
		<i>Total</i>	lei			2 744,55
27	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc			3 910,85

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	640-823	Comutator Switch PoE 48 Porturi	buc	1,000	3 910,85	3 910,85
		<i>Total</i>	lei			3 910,85
28	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS2500W	buc			5 885,00
						0,00
	610-80	Bloc de alimentare UPS2500	buc	1,000	5 885,00	5 885,00
		<i>Total</i>	lei			5 885,00
29	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U	buc			3 226,05
						0,00
	10108	Patch Pannel 24-ports cat.5 1U	buc	1,000	3 226,05	3 226,05
		<i>Total</i>	lei			3 226,05
30	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat.5e 1U	buc			4 515,40
						0,00
	101080	Patch Pannel 48-ports cat.5 1U	buc	1,000	4 515,40	4 515,40
		<i>Total</i>	lei			4 515,40
31	13322	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			32,10
						0,00
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,000	32,10	32,10
		<i>Total</i>	lei			1 765,50
32	ut 4	Organaizer 1U	buc			556,40
						0,00
	ut 4	Organizator 1U	buc	1,000	556,40	556,40
		<i>Total</i>	lei			1 112,80
33	Pretul firmei	Modul de ventilatie 1U	buc			2 723,15
						0,00
	245-1888	Modul de ventilatie 1U	buc	1,000	2 723,15	2 723,15
		<i>Total</i>	lei			2 723,15
34	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc			321,00
						0,00
	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	1,000	321,00	321,00
		<i>Total</i>	lei			2 247,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-11

**Bloc de regim nr.7. Retea structurata de cabluri, ceasoficare. (TS.SU) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 87 910,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de telefonie				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010	47 300,00 47 300,00	473,00 473,00
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	2 242,02 2 242,02	2 242,02 2 242,02
3	10-06-034-05	Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica	buc	1,000	864,41 567,60	864,41 567,60
4	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12	buc	14,000	683,53 681,12	9 569,39 9 535,68
5	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc	14,000	164,55 94,60	2 303,72 1 324,40
6	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	23,000	111,05 94,60	2 554,18 2 175,80
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat.5e	100 m	1,800	1 354,84 530,71	2 438,71 955,27
8	Pret	Cutie pe podea cu capac	buc	5,000	326,35 0,00	1 631,75 0,00
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1,5m	buc	5,000	95,00 94,60	475,01 473,00
		<i>Total</i>	lei			22 552,19
		Total Reteaua de telefonie Inclusiv salariu				22 552,19 17 746,77
		1.2. Ceasoficarea				
10	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc	9,000	283,80 283,80	2 554,20 2 554,20
11	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	9,000	191,09 191,09	1 719,83 1 719,83
		<i>Total</i>	lei			4 274,03
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				4 274,03 4 274,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 826,22
		<i>Fondul social</i>	24 %			5 284,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			373,85
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			93,46
		<i>Total</i>				32 578,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			16 735,81
		<i>Total</i>				49 314,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 958,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				52 273,19
		2. Utilaj				22 020,80
12	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	5,000	26,75 0,00	133,75 0,00
13	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12	buc	14,000	856,00 0,00	11 984,00 0,00
14	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	9,000	909,50 0,00	8 185,50 0,00
15	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonoma	buc	9,000	48,15 0,00	433,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 736,60
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			248,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 985,44

		Total	lei	73 258,63
		TVA	20 %	14 651,73
		87 910,36		
		Total deviz: Inclusiv salariu		22 020,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu capacitatea de 650
locuri, in mun.Balti, etapa a II**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-11

**Bloc de regim nr.7. Retea structurata de cabluri, ceasoficare. (TS.SU) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 87 910,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4-11:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	232,778	94,60	22 020,80
Total manopera						22 020,80

Materiale:

1.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,160	80,25	12,84
2.	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	5,000	26,75	133,75
3.	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	23,000	16,05	369,15
4.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,558	26,75	14,93
5.	5110004	Boxe de cablu telefonice, tip "BKT-10x2"	buc	1,000	160,50	160,50
6.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,140	160,50	22,47
7.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,084	160,50	13,48
8.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ΠOCcy30-2"	kg	0,015	160,50	2,41
9.	540-246	Priza RJ-12	buc	14,000	69,55	973,70
10.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ΠCΠΠΠ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,330	80,25	26,48
11.	590-4012	Cablu UTP 4pair cat.5e	m	180,000	8,03	1 445,40
12.	Pret 01	Cutie pe podea cu capac	buc	5,000	326,35	1 631,75
13.	Pret 02	Aparat de telefon RJ-12	buc	14,000	856,00	11 984,00
14.	Pret 03	Ceasornice autonome	buc	9,000	909,50	8 185,50
15.	Pret 04	Bloc de alimentare autonoma	buc	9,000	48,15	433,35
Total materiale de construcții						25 409,72

Utilaje de construcții:

1.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓA3-66"	h-ut	0,700	189,00	132,30
Total utilaje de construcții						132,30

Total	lei	73 258,63
TVA	20 %	14 651,73

Total deviz: 87 910,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de telefonie				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			47 300,00 47 300,00
	1	Muncitor	h-om	500,0000	94,60	47 300,00
		<i>Total</i>	lei			473,00
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			2 242,02 2 242,02
	1	Muncitor	h-om	23,7000	94,60	2 242,02
		<i>Total</i>	lei			2 242,02
3	10-06-034-05	Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica	buc			864,41 567,60
	1	Muncitor	h-om	6,0000	94,60	567,60
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	80,25	1,60
	5110004	Boxe de cablu telefonice, tip "BKT-10x2"	buc	1,0000	160,50	160,50
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0150	160,50	2,41
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	0,7000	189,00	132,30
		<i>Total</i>	lei			864,41
4	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-12	buc			683,53 681,12
	1	Muncitor	h-om	7,2000	94,60	681,12
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	80,25	0,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
		<i>Total</i>	lei			9 569,39
5	10-04-066-07	Priza RJ-12	buc			164,55 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПООСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
	540-246	Priza RJ-12	buc	1,0000	69,55	69,55
		<i>Total</i>	lei			2 303,72
6	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc			111,05 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПООСПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
	245166	Conector RJ-45 UTP cat.5	buc	1,0000	16,05	16,05
		<i>Total</i>	lei			2 554,18
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat.5e	100 m			1 354,84 530,71

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,6100	94,60	530,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	26,75	8,29
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	80,25	12,84
	590-4012	Cablu UTP 4pair cat.5e	m	100,0000	8,03	803,00
		<i>Total</i>	lei			2 438,71
8	Pret	Cutie pe podea cu capac	buc			326,35
						0,00
	Pret 01	Cutie pe podea cu capac	buc	1,0000	326,35	326,35
		<i>Total</i>	lei			1 631,75
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1,5m	buc			95,00
						94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	160,50	0,32
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	80,25	0,08
		<i>Total</i>	lei			475,01
		1.2. Ceasoficarea				
10	10-08-015-01	Ceasornice autonome de perete	buc			283,80
						283,80
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	283,80
		<i>Total</i>	lei			2 554,20
11	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			191,09
						191,09
	1	Muncitor	h-om	2,0200	94,60	191,09
		<i>Total</i>	lei			1 719,83
		2. Utilaj				
12	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc			26,75
						0,00
	13322	Patch Cord UTP cat.5e 1,5m	buc	1,0000	26,75	26,75
		<i>Total</i>	lei			133,75
13	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-12	buc			856,00
						0,00
	Pret 02	Aparat de telefon RJ-12	buc	1,0000	856,00	856,00
		<i>Total</i>	lei			11 984,00
14	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			909,50
						0,00
	Pret 03	Ceasornice autonome	buc	1,0000	909,50	909,50
		<i>Total</i>	lei			8 185,50
15	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonoma	buc			48,15
						0,00
	Pret 04	Bloc de alimentare autonoma	buc	1,0000	48,15	48,15
		<i>Total</i>	lei			433,35

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-12

**Bloc de regim N7. Sistema adresare publica si evacuare vocala (TS1) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 17 964,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc	15,000	190,40 189,20	2 856,06 2 838,00
		<i>Total</i>	lei			2 856,06
		<i>Fondul social</i>	24 %			681,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			1,44
		<i>Total</i>				3 538,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 156,88
		<i>Total</i>				5 695,50
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			341,73
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 037,23 2 838,00
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc	15,000	588,50 0,00	8 827,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 827,50
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			105,93
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 933,43
		<i>Total</i>	lei			14 970,66
		<i>TVA</i>	20 %			2 994,13
		Total deviz: Inclusiv salariu				17 964,79 2 838,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Casei de arest cu
capacitatea de 650 locuri, in
mun.Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-12

**Bloc de regim N7. Sistema adresare publica si evacuare vocala (TS1) (lucrari
neexecutate)**

Valoarea de deviz 17 964,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-12:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om.	30,000	94,60	2 838,00
		Total manopera				2 838,00

Materiale:

1.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,225	80,25	18,06
2.	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	15,000	588,50	8 827,50
		Total materiale de construcții				8 845,56
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	14 970,66
TVA	20 %	2 994,13
Total deviz:		17 964,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia Casei de arest cu capacitatea Investitor
de 650 locuri, in mun.Balti, etapa a II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc			190,40 189,20
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	5440089	Banda adeziiva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	80,25	1,20
		Total	lei			2 856,06
		2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc			588,50 0,00
	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	1,0000	588,50	588,50
		Total	lei			8 827,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.