

## CAIET DE SARCINI

### PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria Fîrlădeni, raionul Căușeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Fîrlădeni, raionul Căușeni
3. Obiectul achizițiilor : Extinderea sistemului de iluminare stradală în s. Fîrlădeni, r-l Căușeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	3,200		
2		Cablu SIP-5 2x25mm2	m	3 200,00 0		
3		Furnitura de sustinere ЗАБ-25	buc	68,000		
4		Furnitura completa de sustinere ES1500	buc	32,000		
5		Clema de ramificare P-70	buc	95,000		
6		Pivot de ancorare/ sustinere a furniturii de intendere PA-1500 CS10.3	buc	68,000		
7		Brida de legatura (tip bratară) E260	buc	350,000		
8		Banda metalica F207	m	99,000		
9		Clema pentru banda metalica A200	buc	99,000		
10		Capac terminal de astupare PK	buc	42,000		
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	102,000		
12		Teava de otel 80/80 L=6m, 2buc.	m	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	4,100		
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон)	m3	0,500		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurare sociala			27,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			%			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			%			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM)	buc	2,000		
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000		
17	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,000		
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	2,000		
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,730		
20		Cablu АBBГ 3x25мм2	m	2,000		
21		Cablu АBBГ 2x4мм2	m	71,000		
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,120		
23		Металлорукав Д=32мм	m	12,000		
24	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Контактор)	buc	2,000		
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
26	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный LED)	buc	46,000		
27	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	46,000		
28	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,200		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurare sociala			27,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			%			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			%			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			%			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			
<b>3. Valoarea utilajului</b>						
29		Panou BZUM-DDE-25	buc	2,000		
30		Счетчик 220В, 5-40А	buc	2,000		
31		Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 40А	buc	4,000		
32		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10, 16А(В)	buc	4,000		
33		Limitator ale tensiunilor de impuls ОПС1-В(1пол)	buc	2,000		
34		Demaror magnetic КМИ-23210	buc	2,000		
35		Releu de timp cu temporizate АНС 15А	buc	2,000		
36		Corp de iluminat LED 50W	buc	46,000		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli aprovizionare si depozitare			%			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			