

**\_\_\_Lucrari de reparatie a  
pavajului din fata Pavilionului  
Central si scuarului cu trandafiri  
(Trotuar**  

---

**(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de Constructie</b>		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate gr. 8 cm	m2	960,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2,5000
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea )	100 m3	0,7700
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	153,6000
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (gr 70mm)	m3	67,2000
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat tip caramida 200x100mm gr 80mm gri)	m2	760,0000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj bruc OL-9 culori mixte (rosu gri orange galben) cu gr 20 mm)	m2	200,0000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 25x12 cm ( din resurse se exclude ciment nisip . se include beton C12/15 cu norma 0.03 m3/ml)	m	2,5000

Proiectant

---

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.