

## Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii, din satul Ustia, raionul Dubasari, etapa II

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 159 987,46 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,298                                 | 945,04<br>0,00                        | 5 006,82<br>0,00       |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 1 001,25<br>0                         | 9,30<br>0,00                          | 9 314,83<br>0,00       |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 5,298                                 | 192,58<br>20,59                       | 1 020,27<br>109,10     |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,849                                 | 944,88<br>0,00                        | 802,20<br>0,00         |
| 5      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 160,420                               | 9,30<br>0,00                          | 1 492,52<br>0,00       |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,849                                 | 192,83<br>20,62                       | 163,71<br>17,51        |
| 7      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.    | 100 m3 | 1,108                                 | 945,00<br>0,00                        | 1 047,06<br>0,00       |

| 1                                  | 2       | 3  | 4      | 5       | 6                | 7                     |
|------------------------------------|---------|--|--------|---------|------------------|-----------------------|
|                                    |         | II   |        |         |                  |                       |
| 8                                  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 209,430 | 9,30<br>0,00     | 1 948,46<br>0,00      |
| 9                                  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II            | 100m2  | 20,130  | 138,55<br>0,00   | 2 789,07<br>0,00      |
| 10                                 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   | 100 m3 | 6,040   | 1 359,22<br>0,00 | 8 209,68<br>0,00      |
| 11                                 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100 m3 | 0,483   | 945,22<br>0,00   | 456,54<br>0,00        |
| 12                                 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 91,270  | 9,30<br>0,00     | 848,92<br>0,00        |
| 13                                 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 0,483   | 17,76<br>17,76   | 8,58<br>8,58          |
| 14                                 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 | 0,483   | 940,95<br>504,60 | 454,48<br>243,72      |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |         |  |        |         |                  | <b>33 563,14</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |  |        |         |                  | <b>378,91</b>         |
|                                    |         | <b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>  |        |         |                  |                       |
| 15                                 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm   | m3     | 348,440 | 33,29<br>8,18    | 11 599,42<br>2 850,60 |
| 16                                 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in   | 100 m3 | 2,480   | 945,00<br>0,00   | 2 343,60<br>0,00      |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5             | 6                 | 7                       |
|--|-----------------|---|--------|---------------|-------------------|-------------------------|
|  |                 | pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   |        |               |                   |                         |
| 17   | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 487,820       | 9,30<br>0,00      | 4 538,12<br>0,00        |
| 18   | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 3,480         | 192,60<br>20,60   | 670,24<br>71,68         |
| 19   | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec de agregate fr.0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=10 cm                                 | m3     | 174,900       | 490,26<br>21,17   | 85 746,47<br>3 702,23   |
| 20   | DA10B           | Executia stratului de baza din amestec din piatra sparta LA30 fr.0-31,5 mm, 60% material nou conform SM SR EN 13242+A1:2010, cu adaos de material decapat din piatra sparta 40%, intreg amestec tratat cu ciment, clasa Rc C5/6, conform EN 14227-1-2015, h=20 cm | m3     | 349,800       | 825,63<br>50,34   | 288 806,30<br>17 610,61 |
| 21   | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 1,180         | 11 986,60<br>0,00 | 14 144,19<br>0,00       |
| 22   | DB16H<br>k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (MAS 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=5cm, norma de consum 0,0972 t/m2, se exclude nisip bitumat si otel, k=1.25                | m2     | 1 815,00<br>0 | 222,96<br>3,58    | 404 665,31<br>6 489,79  |
| <b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier</b> |                 |   |        |               |                   | <b>812 513,65</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |                 |   |        |               |                   | <b>30 724,91</b>        |
| <b>3. Montare borduri</b>                                |                 |   |        |               |                   |                         |
| 23   | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-32 mm  | m3     | 33,720        | 429,88<br>56,64   | 14 495,48<br>1 909,84   |
| 24   | DE10E           | Borduri prefabricate din beton, PB100x30x15, pe fundatie din beton monolit C12/15, norma beton 0.059 m3/ml  | m      | 562,000       | 256,67<br>38,90   | 144 250,11<br>21 863,37 |

| 1                            | 2       | 3   | 4      | 5       | 6                      | 7                           |
|------------------------------|---------|---|--------|---------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Total Montare borduri</b> |         |   |        |         |                        | <b>158 745,59</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>      |         |   |        |         |                        | <b>23 773,21</b>            |
|                              |         | <b>4. Amenajarea si constructia drumurilor laterale</b>   |        |         |                        |                             |
| 25                           | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din nisip-pietris existente, hmed=40 cm  | m3     | 176,400 | 33,29<br><hr/> 8,18    | 5 872,15<br><hr/> 1 443,12  |
| 26                           | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  | 100 m3 | 1,764   | 945,00<br><hr/> 0,00   | 1 666,98<br><hr/> 0,00      |
| 27                           | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 246,960 | 9,30<br><hr/> 0,00     | 2 297,33<br><hr/> 0,00      |
| 28                           | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 1,764   | 192,69<br><hr/> 20,60  | 339,91<br><hr/> 36,33       |
| 29                           | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                   | 100m2  | 4,410   | 138,46<br><hr/> 0,00   | 610,59<br><hr/> 0,00        |
| 30                           | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  | 100 m3 | 1,323   | 1 359,29<br><hr/> 0,00 | 1 798,34<br><hr/> 0,00      |
| 31                           | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-32 mm  | m3     | 15,120  | 429,88<br><hr/> 56,64  | 6 499,76<br><hr/> 856,38    |
| 32                           | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, PB100x30x15, pe fundatie din beton monolit C12/15, norma beton 0.059 m3/ml  | m      | 252,000 | 256,67<br><hr/> 38,90  | 64 681,54<br><hr/> 9 803,50 |
| 33                           | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec de agregate fr.0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=10 cm | m3     | 41,670  | 490,26<br><hr/> 21,17  | 20 428,96<br><hr/> 882,06   |
| 34                           | DA10B   | Executia stratului de baza din amestec din piatra sparta LA30 fr.0-31,5 mm,   | m3     | 88,200  | 825,63                 | 72 820,42                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6                  | 7                     |
|--|-----------------|--|--------|---------|--------------------|-----------------------|
|  |                 | 60% material nou conform SM SR EN 13242+A1:2010, cu adaos de material decapat din piatra sparta 40%, intreg amestec tratat cu ciment, clasa Rc C5/6, conform EN 14227-1-2015, h=20 cm  |        |         | 50,34              | 4 440,41              |
| 35   | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,287   | 12 005,96<br>0,00  | 3 445,71<br>0,00      |
| 36   | DB16H<br>k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (MAS 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=5cm, norma de consum 0,0972 t/m2, se exclude nisip bitumat si otel, k=1.25 | m2     | 441,000 | 222,96<br>3,58     | 98 323,68<br>1 576,82 |
| 37   | TsC03E3         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I   | 100 m3 | 0,218   | 1 175,23<br>0,00   | 256,20<br>0,00        |
| 38   | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t      | 34,880  | 9,30<br>0,00       | 324,41<br>0,00        |
| 39   | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3     | 21,880  | 17,74<br>17,74     | 388,06<br>388,06      |
| 40   | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Pinten din beton C20/25 (2.5, 3.0, 3.5, 4.5, 5.5, 6.0, 6.5)x0,4x0,5m   | m3     | 4,700   | 2 251,63<br>182,50 | 10 582,67<br>857,75   |
| <b>Total Amenajarea si constructia drumurilor laterale</b> |                 |  |        |         |                    | <b>290 336,71</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                    |                 |  |        |         |                    | <b>20 284,43</b>      |
|  |                 | <b>5. Amenajarea si constructia acceselor in curti</b>   |        |         |                    |                       |
| 41   | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   | 100 m3 | 0,440   | 945,00<br>0,00     | 415,80<br>0,00        |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5       | 6                 | 7                    |
|---|---------|---|--------|---------|-------------------|----------------------|
| 42  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 83,160  | 9,30<br>0,00      | 773,53<br>0,00       |
| 43  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 0,440   | 192,55<br>20,55   | 84,72<br>9,04        |
| 44  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                   | 100m2  | 1,402   | 138,55<br>0,00    | 194,25<br>0,00       |
| 45  | DI96    | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  | 100 m3 | 0,420   | 1 359,86<br>0,00  | 571,14<br>0,00       |
| 46  | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-32 mm  | m3     | 14,670  | 429,87<br>56,64   | 6 306,12<br>830,86   |
| 47  | DE11A   | Borduri mici 100x20x8 cm, asezate pe fundatie din beton C16/20, norma beton 0.019 m3/ml   | m      | 90,500  | 108,42<br>17,16   | 9 811,74<br>1 553,25 |
| 48  | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec de agregate fr.0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=10 cm | m3     | 22,000  | 490,26<br>21,17   | 10 785,72<br>465,69  |
| 49  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t      | 0,095   | 12 006,11<br>0,00 | 1 140,58<br>0,00     |
| 50  | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 16, rul. liant 50/70, conform CP norma de consum 0.102 t/m2, se exclude nisip bitumat si otel               | m2     | 140,150 | 182,69<br>6,87    | 25 603,48<br>962,16  |
| <b>Total Amenajarea si constructia acceselor in curti</b> |         |   |        |         |                   | <b>55 687,08</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |         |   |        |         |                   | <b>3 821,00</b>      |
| <b>6. Amenajarea trotuarelor</b>                          |         |   |        |         |                   |                      |
| 51  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de   | 100 m3 | 0,396   | 945,00            | 374,22               |

| 1                                   | 2       | 3   | 4      | 5       | 6                | 7                       |
|-------------------------------------|---------|---|--------|---------|------------------|-------------------------|
|                                     |         | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  |        |         | 0,00             | 0,00                    |
| 52                                  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km   | t      | 74,840  | 9,30<br>0,00     | 696,14<br>0,00          |
| 53                                  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 0,396   | 192,22<br>20,66  | 76,12<br>8,18           |
| 54                                  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II   | 100m2  | 3,960   | 138,45<br>0,00   | 548,28<br>0,00          |
| 55                                  | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma  | 100 m3 | 1,187   | 1 359,09<br>0,00 | 1 613,24<br>0,00        |
| 56                                  | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec de agregate fr.0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=10 cm   | m3     | 39,600  | 490,27<br>21,17  | 19 414,65<br>838,24     |
| 57                                  | DE11A   | Borduri mici 100x20x8 cm, asezate pe fundatie din beton C16/20, norma beton 0.019 m3/ml   | m      | 324,500 | 108,41<br>17,16  | 35 177,53<br>5 569,39   |
| 58                                  | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=6cm, conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2     | 395,950 | 267,70<br>34,10  | 105 995,56<br>13 500,76 |
| <b>Total Amenajarea trotuarelor</b> |         |   |        |         |                  | <b>163 895,74</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>             |         |   |        |         |                  | <b>19 916,57</b>        |
|                                     |         | <b>7. Lucrari pentru siguranta rutiera</b>  |        |         |                  |                         |
| 59                                  | DF18A   | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal,   | buc    | 11,000  | 874,36           | 9 617,95                |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|----|-------|--|-----|--------|-----------------|----------------------|
|    |       | confectionati industrial CKM 1.30  |     |        | 62,36           | 685,95               |
| 60 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator 900mm B1                 | buc | 8,000  | 855,17<br>25,17 | 6 841,38<br>201,38   |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator 600x600 B#, B4           | buc | 2,000  | 785,17<br>25,17 | 1 570,34<br>50,34    |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator triunghiular 600mm D3    | buc | 2,000  | 847,17<br>25,17 | 1 694,34<br>50,34    |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator triunghiular 600mm C1    | buc | 1,000  | 855,17<br>25,17 | 855,17<br>25,17      |
| 64 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator triunghiular 600mm C29   | buc | 1,000  | 815,17<br>25,17 | 815,17<br>25,17      |
| 65 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator 850x850 mm G2            | buc | 2,000  | 901,17<br>25,17 | 1 802,34<br>50,34    |
| 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator 500x650, G71, G72        | buc | 2,000  | 815,17<br>25,17 | 1 630,34<br>50,34    |
| 67 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator triunghiular 700 mm, A23 | buc | 1,000  | 870,17<br>25,17 | 870,17<br>25,17      |
| 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Dimensiuni indicator 600x200 mm, P8           | buc | 1,000  | 555,17<br>25,17 | 555,17<br>25,17      |
| 69 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)                                   | m2  | 70,290 | 113,08<br>26,89 | 7 948,35<br>1 889,99 |



| 1   | 2 | 3 | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---|----------|---|---|------------------|
|   |   |   |          |   |   |                  |
| <b>Total Lucrari pentru<br/>siguranta rutiera</b> |   |   |          |   |   | <b>34 200,72</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |   |   |          |   |   | <b>3 079,36</b>  |
| Total   |   |   | ?        |   |   | 1 548 942,63     |
| Asigurari sociale                                 |   |   | 24,00 %  |   |   | 24 474,81        |
| Cheluieli de regie                                |   |   | 10,00 %  |   |   | 157 341,74       |
| Beneficiu   |   |   | 4,00 %   |   |   | 69 230,37        |
| Total fara TVA                                    |   |   | 100,00 + |   |   | 1 799 989,55     |
| TVA   |   |   | 20,00 %  |   |   | 359 997,91       |

**2 159 987,4**

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**6**

**101 978,39**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)