

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de reparație capitală, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hîncești.

Valoarea de deviz 582 347,14 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
0	RpCI42C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (ATENȚIE! Tigla metalică se recuperează)	m2	1 400,00	20,93	29 302,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	616,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	616,00		
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	35,00		
1	RpCH32D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - streșinile infundate sau aparente	m2	130,00	7,20	936,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,50		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,95		
2	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - asterea invelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2	1 400,00	4,53	6 342,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	126,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,00		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	42,00		
3	RpCH32F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - lucarne și chepenguri	buc	2,00	43,02	86,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02		
Total 1. Lucrari de demolare					36 666,04	
Incluziv salariu					35 876,34	
2. Lucrari de constructie acoperis						
4	RpCH05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare între 2 reazeme din rigle	m	36,00	68,55	2 467,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,04		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,288		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,20		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,54		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,54		
5	RpCH06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin plaurie (crapaturi sau rupturi la arbaletrii, diagonala, coarde)	buc	12,00	89,37	1 072,48
	71240100107003	Dulgher	h-om	6,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,76		



1	2	3	4	5	6	7
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,204		
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,08		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12		
6	CI17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placare cu panouri fibrolemnoase,usoare,moi(Lambriu din foi de tabla profilata (h=5mm)grosime 0.5)- se va modifica resursa "cuie cu cap conic" in "suruburi autoforante 4.8x35 cu garnitura pt metal/ lemm" -Streasina)	m2	80,00	203,40	16 272,00
	7422010060100	Timplar	h-om	184,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,00		
	27321036460006	Lombri din foi de tabla profilata h=5mm gr.5mm	m2	88,00		
	28731458870001	Suruburi autoforante	kg	8,00		
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,12		
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	8,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,80		
7	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc., din rigle 50x50mm - astereala sirigle de 50x25 - contraastereala la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se ia 0,0101.	m2	1 400,00	46,91	65 678,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	315,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,14		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	168,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,00		
8	RpCH11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,00	444,55	1 778,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	10,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00		
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,16		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,20		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,60		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,08		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,04		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
9	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	35,00	110,47	3 866,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,75		
	1212121212121	apa	m3	8,05		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	59,50		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	234,50		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,42		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	35,00		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,175		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,10		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,42		
10	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	35,00	29,97	1 048,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,75		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,60		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,035		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,07		
11	CL18A n.	Confecții metalice diverse din profile laminate,tabla, tabla striata,otel beton,tevi pentru sustineri sau	kg	45,00	26,11	1 174,79

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea sarpantei existente).				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,45		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,225		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,36		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,675		
12	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	1 400,00	14,62	20 461,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,00		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 658,30		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 304,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,00		
Total 2.Lucrari de constructie acoperis Incluziv salariu					113 820,55	37 766,72
3. Sistem de scurgere						
13	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn 150) Material marunt=1,03	m	110,00	154,27	16 969,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,00		
	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn 150	m	118,965		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,62		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,66		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,33		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,66		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,66		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 133,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,20		
14	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn 100) Material marunt=1,02	m	35,00	122,38	4 283,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,25		
	27104063117265	Burlan rotund prefabricat tip brass DN 100	m	37,485		
	2875274000502	Cot burlan	buc	17,85		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,925		
	2413217300010	Cleme	buc	17,85		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,925		
	2875274000503	Cot de capat	buc	8,925		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,925		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,525		
Total 3.Sistem de scurgere Incluziv salariu					21 252,72	1 131,25
4. Montare invelitoare acoperis						
15	RpCI37A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Tabla profilata H=35, grosimea 0.5) Material marunt=1,055	m2	1 400,00	168,95	236 532,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 596,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	420,00		
	271040364300099	Placi din tabla profilata H=35,gr0.5mm	m2	1 698,55		
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	738,50		
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	13 293,00		




1	2	3	4	5	6	7
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	147,70		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	59,08		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	73,85		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	70,00		
16	RpCPI8A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (grosime tabla 0.5)	kg	110,00	37,77	4 154,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,50		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,50		
	27104036437009	Tabla zincata	kg	0,99		
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	115,50		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,10		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,10		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	11,00		
	2874125884803	Nit cu cap semitund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,10		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,10		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	220,00		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,50		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,00		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,60		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,60		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,65		
Total 4. Montare invelitoare acoperis					240 687,06	
Incluziv salariu					51 330,65	
5. Transportarea materialelor						
17	Tr11AA01F3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3. ATENTIE-incluziv moluzul de pe acoperis!	t	60,00	9,90	594,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,00		
18	Tr11AC13B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg-, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t	10,00	8,80	88,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,00		
19	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	60,00	22,80	1 368,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,56		
Total 5. Transportarea materialelor					2 050,00	
Incluziv salariu					682,00	
Cheltuieli directe			lei	414 476,37		
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %	28 527,06		
Transport			2,00 %	5 673,79		
Total			100,00 +	448 677,22		
Celtueli de regie			4,00 %	17 947,09		
Total			100,00 +	466 624,31		
Beneficiu de deviz			4,00 %	18 664,97		
Total			100,00 +	485 289,28		
TVA			20,00 %	97 057,86		

Total deviz:

582 347,14

Incluziv salariu

126 786,96



Investitor
ObiectConsiliul Raional Hincesti.
Lucrări de reparație capitala, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hincești.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrări de reparație capitala, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hincești.

(formular desfășura)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
0	RpCI42C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (ATENȚIE! Tigla metalica se recupereaza)	m2			20,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	25,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	22,00	9,68
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,0250	10,00	0,25
1	RpCH32D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			7,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	25,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			4,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	25,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	22,00	1,98
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	RpCH32F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			43,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	25,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	22,00	7,92
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2. Lucrari de constructie acoperis						
4	RpCH05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			68,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	22,00	8,58
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 000,00	24,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	14,00	2,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	10,00	0,15
5	RpCH06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc			89,37
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	22,00	5,06
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls. D gr = 24mm, L=4,00 m, S=942	m3	0,0170	3 000,00	51,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,35
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	C117B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (Lambriu din foi de tabla profilata (h=5mm) grosime 0.5)- se va modifica resursa "cuie cu cap conic" in "suruburi autoforante 4.8x35 cu garnitura pt metal/lemn" -Streasina)	m2			203,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	25,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,40
	27321036460006	Lombri din foi de tabla profilata h=5mm gr.5mm	m2	1,1000	90,00	99,00
	28731458870001	Suruburi autoforante	kg	0,1000	0,50	0,05
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	42,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	3,50	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
7	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc., din rigle 50x50mm - astereala sirigle de 50x25 - contraastereala la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se ia 0,0101.	m2			46,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,00	1,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0101	3 000,00	30,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
8	RpCH11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc			444,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,6300	57,66	151,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	22,00	16,50
	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 000,00	150,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	15,00	6,00
	2940420007682	Masina de tipnarie (abricht)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			110,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	22,00	18,70
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,30
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	8,00	13,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
10	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			29,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	22,00	5,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	12,00	23,52
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
11	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustinere sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea sarpantei existente).	kg			26,11



1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,22
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
12	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2			14,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	25,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		3. Sistem de scurgere				
13	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn 150) Material marunt=1,03	m			154,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	25,00	7,50
	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn 150	m	1,0500	50,00	54,08
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	18,00	1,85
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	98,00	20,19
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
14	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn 100) Material marunt=1,02	m			122,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	25,00	8,75
	27104063117265	Burlan rotund prefabricat tip brass DN 100	m	1,0500	50,00	53,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,00	3,83
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000500	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,00	3,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		4. Montare invelitoare acoperis				
15	RpCI37A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Tabla profilata H=35,grosimea 0.5) Material marunt=1,055	m2			168,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1400	25,00	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,00	6,60
	27104036430009	Placi din tabla profilata H=35,gr0.5mm	m2	1,1500	85,00	103,13
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,5000	17,00	8,97
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	9,0000	0,50	4,75
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	110,00	11,61
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	110,00	4,64
	2521106718272	Profil pentru clansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	10,00	0,50
16	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la	kg			37,77

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise (grosime tabla 0.5)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	22,00	5,50
	27104036437009	Tabla zincata	kg	0,0090	17,00	0,15
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	10,50	11,03
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	35,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	2,00	0,02
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	22,00	2,20
	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	0,30	0,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	25,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,05	0,10
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	28,00	1,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		5. Transportarea materialelor				
17	Tr11AA01F3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3. ATENTIE-inclusiv moluzul de pe acoperis!	t			9,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	22,00	9,90
18	Tr11AC13B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg-, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t			8,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	22,00	8,80
19	TsI50A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80



Intocmit

()
(funcția, semnătura)

Verificat

(.)
(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de reparație capitală, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hîncești.

Valoarea de deviz 582 347,14 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	764,30	25,00	19 107,50
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	352,64	57,66	20 333,22
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,00	25,00	7 000,00
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 641,25	25,00	41 031,25
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,50	57,66	1 585,65
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,55	57,66	492,99
7.	7422010060100	Țimplar	h-om	184,00	25,00	4 600,00
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,00	22,00	682,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 386,47	22,00	30 502,34
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,50	22,00	605,00
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,50	22,00	847,00
		Total manopera				126 786,96

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ mixta	kg	11,00	22,00	242,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,675	40,00	27,00
3.	1212121212121	apa	m3	8,05	10,00	80,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,14	3 000,00	42 420,00
5.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,204	3 000,00	612,00
6.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,20	3 000,00	600,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,288	3 000,00	864,00
8.	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,16	3 000,00	480,00
9.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,12	3 000,00	3 360,00
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	59,50	8,00	476,00
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	35,00	15,00	525,00
12.	2413217300010	Cleme	buc	17,85	5,00	89,25
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,10	25,00	27,50
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,42	35,00	14,70
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	234,50	8,00	1 876,00
16.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	8,00	3,50	28,00
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,60	12,00	823,20
18.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	73,85	5,00	369,25
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	147,70	110,00	16 247,00
20.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,66	22,00	498,52
21.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 658,30	7,00	11 608,10
22.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	738,50	17,00	12 554,50
23.	27104036430009	Placi din tabla profilata H=35,gr0.5mm	m2	1 698,55	85,00	144 376,75
24.	27104036437009	Tabla zincata	kg	0,99	17,00	16,83
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	59,08	110,00	6 498,80
26.	27104063117265	Burlan rotund prefabricat tip brass DN 100	m	37,485	50,00	1 874,25
27.	27104063118002	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn 150	m	118,965	50,00	5 948,25
28.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37, STAS 438 D = 14 mm	kg	115,50	10,50	1 212,75



29.	27321036460006	Lombri din foi de tabla profilata h=5mm gr.5mm	m2	88,00	90,00	7 920,00
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,45	14,00	6,30
31.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,50	28,00	154,00
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,00	14,00	630,00
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	168,00	15,00	2 520,00
34.	28731458870001	Suruburi autoforante	kg	8,00	0,50	4,00
35.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,10	35,00	38,50
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,225	35,00	7,88
37.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	220,00	0,05	11,00
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,925	45,00	401,63
39.	2874115837745	Suruburi	buc	1 133,00	0,50	566,50
40.	2874125884803	Nit cu cap semitotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,10	0,30	0,33
41.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,60	15,00	24,00
42.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,08	15,00	16,20
43.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,925	15,00	133,88
				11,33	18,00	203,94
44.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,66	120,00	2 719,20
45.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,85	50,00	892,50
46.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,925	50,00	446,25
47.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,925	15,00	133,88
48.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,66	98,00	2 220,68
49.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,62	25,00	3 965,50
50.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,20	14,00	100,80
51.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 304,00	0,01	173,04
52.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice.	buc	13 293,00	0,50	6 646,50
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,46	2,00	2,92
		Total materiale de constructii				283 689,56

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,21	350,00	73,50
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	116,32	10,00	1 163,20
3.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	35,00	10,00	350,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,76	10,00	7,60
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,08	10,00	0,80
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,60	10,00	66,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,00	10,00	110,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,525	10,00	595,25
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,10	25,00	52,50
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,60	10,00	66,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,49	300,00	147,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,56	300,00	1 368,00
		Total utilaje de constructii				3 999,85

Total:

Cheltuieli directe	lei	414 476,37
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	28 527,06
Transport	2,00 %	5 673,79
Total	100,00 +	448 677,22
Celtueli de regie	4,00 %	17 947,09
Total	100,00 +	466 624,31
Beneficiu de deviz	4,00 %	18 664,97
Total	100,00 +	485 289,28
TVA	20,00 %	97 057,86

Total deviz:

582 347,14

