

**"Капитальный ремонт и утепление фасадов
здания гимназия села" с. Котовское, р. Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Частичный ремонт здания котельной

Valoarea de deviz 88 537,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента -шифера)	m2	44,0000	29,83 29,52	1 312,52 1 298,88
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2	44,0000	7,84 7,38	345,18 324,72
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - стропил - 0,35м3)	m2	44,0000	17,07 15,99	751,30 703,56
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - окна)- 2,34/2шт+1,8/1шт)	m2	4,1400	17,22 17,22	71,30 71,30



1	2	3	4	5	6	7
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от известкового покрытия-набела)	m2	42,0000	19,43 9,43	816,06 396,06
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов)	m2	42,0000	10,25 10,25	430,50 430,50
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)	m3	0,4500	222,84 140,20	100,28 63,09
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отмоксти)	m3	1,1700	222,88 140,22	260,77 164,06
		<i>Total</i>	Lei			4 087,91
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				4 087,91 3 452,17
		1.2. Кровля				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,6000	6 209,77 987,70	3 725,86 592,62
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: стропила)	m3	0,6000	264,88 34,85	158,93 20,91
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся	m2	44,0000	25,97 12,10	1 142,68 532,18



1	2	3	4	5	6	7
		по проекту)=0,45м3/120мп				
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2	44,0000	22,87 10,25	1 006,19 451,00
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*50мм для крепления пленки)-80мп	m3	0,2000	4 025,95 902,00	805,19 180,40
14	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100m2	0,5800	934,93 129,55	542,26 75,14
15	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и контробрешетки	100m2	0,5800	422,22 179,98	244,89 104,39
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением	m2	44,0000	199,19 49,20	8 764,36 2 164,80



1	2	3	4	5	6	7
		специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки-односкатная)-цвет согласовать				
17	CE31A мод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10мм)	m2	10,8000	53,86 10,45	581,67 112,91
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью-окраска подшивки)-цвет согласовать	m2	10,8000	36,14 22,55	390,33 243,54
		Total	Lei			17 362,36
		Total Кровля Inclusiv salariu				17 362,36 4 477,89
		1.3. Проемы				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,1400	1 398,07 45,10	5 787,99 186,71
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм -водоотливы)	m	4,6000	96,95 16,40	445,99 75,44
		Total	Lei			6 233,98
		Total Проемы Inclusiv salariu				6 233,98 262,15
		1.4. Потолки				
21	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление потолков,	m2	44,0000	75,86 5,74	3 338,06 252,56



1	2	3	4	5	6	7
		выполненная из минераловатных плит толщиной 50мм "Tehnofas 145kg/m3" негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)				
22	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30мм-сплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке)	m2	44,0000	312,27 112,75	13 739,94 4 961,00
23	CD07B	Potolci din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри листами из оцинкованной стали б/у (обратно на место), закрепленных самонарезающими болтами)	m2	42,0000	52,60 41,00	2 209,41 1 722,00
		Total	Lei			19 287,41
		Total Потолки Inclusiv salariu				19 287,41 6 935,56
		1.5. Отделка				
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки - 5% об общего объема)	m2	2,1000	104,57 83,64	219,60 175,65
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтакт")	m2	42,0000	4,90 1,23	205,99 51,66
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	42,0000	64,18	2 695,41



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок средней толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			50,02	2 100,84
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	42,0000	2,99 1,23	125,41 51,66
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,0000	33,33 22,55	1 399,99 947,10
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,4000	172,88 2,88	69,15 1,15
		Total	Lei			4 715,55
		Total Отделка Inclusiv salariu				4 715,55
		1.6. Фасады				3 328,06
30	IzF55C мод	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами-базальтовыми толщиной 50мм сетка 160г/м2, уголки -20мм) клеем т.10мм	m2	54,0000	210,61 94,71	11 373,10 5 114,34
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	54,0000	12,65 4,92	683,23 265,68
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	54,0000	89,29	4 821,79

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")			50,02	2 701,08
		<i>Total</i>	Lei			16 878,12
		Total Фасады Inclusiv salariu				16 878,12 8 081,10
		1.7. Отмоска и крыльцо у входа				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмокту, средний грунт)	m3	3,2500	48,79 48,79	158,57 158,57
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см)	m3	1,3000	334,26 36,90	434,54 47,97
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см))	m3	0,5000	401,34 40,58	200,67 20,29
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,9000	1 098,98 237,79	989,08 214,01
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и	m2	3,3000	66,04 49,20	217,93 162,35

1	2	3	4	5	6	7
		укороченных хвойных досок для укладки бетона, включая крепления)				
38	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	0,4500	1 098,93 237,80	494,52 107,01
		Total	Lei			2 495,31
		Total Отмоска и крыльцо у входа Inclusiv salariu				2 495,31 710,20
		1.8. Монтаж				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	9,02 9,02	54,12 54,12
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников б/у обратно на место после ремонта)	buc	6,0000	40,88 38,54	245,30 231,24
41	RpEF16B	Montarea plafon de perete (Установка плафона на стену на улице)	buc	1,0000	267,85 14,35	267,85 14,35
		Total	Lei			567,27
		Total Монтаж Inclusiv salariu				567,27 299,71
		Total	Lei			71 627,91
		Total Constructii generale de lucru Inclusiv salariu				71 627,91 27 546,84

	Total	Lei	71 627,91
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 198,04
	Transportarea materialelor	4 %	1 722,84


1	2	3	4	5	6	7
		Total				79 548,79
		Cheltuieli de regie	5 %			3 977,44
		Total				83 526,23
		Beneficiu de deviz	6 %			5 011,57
		Total deviz:				88 537,80
		Inclusiv salariu				27 546,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**"Капитальный ремонт и утепление фасадов
здания гимназия села" с. Котовское, р. Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Частичный ремонт здания котельной

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 88 537,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,5620	41,00	187,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0280	41,00	1,15
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	120,6270	41,00	4 945,71
4.	7123010010200	Betonist	h-om	10,3545	41,00	424,53
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,7720	41,00	1 179,65
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,4650	41,00	306,06
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,0080	41,00	533,33
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1600	41,00	252,56
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,9680	41,00	4 549,69
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,3100	41,00	299,71
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,2200	41,00	1 690,02
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,4800	41,00	265,68
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,2400	41,00	2 633,84
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,1400	41,00	169,74
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	42,0000	41,00	1 722,00
16.	7422010060100	Timplar	h-om	117,8014	41,00	4 829,86
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5325	41,00	226,83
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,8359	41,00	1 961,26
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,4814	41,00	1 167,74
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8890	41,00	200,44
		Total manopera				27 546,84

Materiale:

1.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	125,00	126,25
2.	1212121212121	apa	m3	5,2362	0,00	0,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5750	256,00	147,20
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,9340	256,00	239,10
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0567	210,00	11,91
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4744	210,00	519,62
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,4080	166,67	68,00
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8640	20,00	17,28
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,0600	2,50	52,65
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2000	2 000,00	400,00
11.	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0016	2 000,00	3,20

12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1650	3 000,00	495,00
13.	20101029034951	Articole din scindura	m3	0,0115	2 000,00	23,00
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10мм)	m3	0,0594	7 800,00	463,32
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,4980	3 000,00	1 494,00
16.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,2594	3 500,00	7 907,90
17.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0500	3 000,00	150,00
18.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0360	3 000,00	108,00
19.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0960	3 000,00	288,00
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3300	45,00	14,85
21.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	4,1400	1 280,00	5 299,20
22.	2051142950700	Dibluri	buc	14,0000	0,50	7,00
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,5000	45,00	202,50
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5400	15,84	8,55
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,9200	20,00	58,40
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3960	7,50	2,97
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,1760	45,00	52,92
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9187	75,00	218,90
29.	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	kg	6,3000	11,34	71,44
30.	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	6,3000	24,13	152,02
31.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,0000	38,50	38,50
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,8000	25,00	420,00
33.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0304	40,00	1,22
34.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,0520	35,00	71,82
35.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,3600	18,50	321,16
36.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	22,4100	18,50	414,58
37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,0800	35,00	37,80
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0226	75,00	76,69
39.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,6200	65,23	301,36
40.	2430226109307	Diluant decapant	kg	21,0000	18,00	378,00
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	218,1600	2,50	545,40
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	272,7000	2,50	681,75
43.	2462106110602	Natriu fluor	kg	5,2200	25,36	132,38
44.	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0000	125,00	125,00
45.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,4000	2,50	3,50
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,9940	7,50	449,95
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	411,4215	1,55	637,70
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0300	1,80	5,45
49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	299,8800	1,80	539,78
50.	26531021008311	Tink	kg	124,2000	17,00	2 111,40
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0504	0,00	0,00
52.	2670112202900	Baghete din lemn	m	115,2294	7,50	864,22
53.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,8840	1,10	31,77
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,0280	15,00	30,42
55.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	52,1180	10,00	521,18
56.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. 135 kg/m3 cladiri 50 mm	m2	58,3578	68,75	4 012,10
57.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 135 kg/m3 gr=50 mm	m2	44,8800	68,75	3 085,50
58.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	53,1300	100,00	5 313,00
59.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	27,7200	18,50	512,82

60.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,6280	12,00	31,54
61.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	15,0150	12,00	180,18
62.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	5,4540	3,50	19,09
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1650	14,59	2,41
64.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм -водоотливы)	m	4,6000	80,00	368,00
65.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	22,8000	45,00	1 026,00
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,8464	18,00	123,23
67.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,9900	2,00	1,98
68.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,7000	8,50	5,95
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	43,2400	0,10	4,32
70.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	117,6000	0,85	99,96
71.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	14,0000	0,35	4,90
72.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	231,0000	0,85	196,35
73.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,9900	0,50	0,49
74.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,7000	0,25	0,17
75.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0165	45,00	0,74
76.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,7000	0,25	0,17
77.	2874125886734	Nituri POP	buc	378,0000	0,35	132,30
78.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	436,3200	1,10	479,95
79.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,3200	18,00	77,76
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0990	12,00	13,19
81.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	543,8400	0,05	27,19
82.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,1400	0,00	0,00
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7431	0,00	0,00
84.	4100126202818	Apa	m3	0,3960	0,00	0,00
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,9000	1,10	7,59
Total materiale de constructii						43 071,09

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0279	200,00	5,58
2.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0900	200,00	18,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7560	45,00	34,02
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3780	226,00	85,43
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4698	250,00	117,45
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,0014	15,50	93,03
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8800	15,50	13,64
8.	2922140007000	Macara	h-ut	2,0175	200,00	403,50
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,6200	25,35	41,07
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7984	15,50	105,37
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8060	5,00	9,03
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1021	85,00	8,68
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5400	19,20	10,37
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4698	27,00	12,68
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4388	45,00	19,74
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3240	28,75	9,31

18.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2640	25,00	6,60
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0629	250,00	15,72
		Total utilaje de construcții				1 009,98

Total	Lei	71 627,91
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 198,04
Transportarea materialelor	4 %	1 722,84
Total		79 548,79
Cheltuieli de regie	5 %	3 977,44
Total		83 526,23
Beneficiu de deviz	6 %	5 011,57

Total deviz:

88 537,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect "Капитальный ремонт и утепление
фасадов здания гимназия села" с. Котовское,
р. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента -шифера)	m2			29,83 29,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,00	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,00	14,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,50	0,31
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2			7,84 7,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,50	0,47
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - стропил - 0,35м3)	m2			17,07 15,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,50	1,08
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - окна)- 2,34/2шт+1,8/1шт)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от известкового покрытия-набела)	m2			19,43 9,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,00
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов)	m2			10,25 10,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,00	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,92
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)	m3			222,84 140,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	41,00	86,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	41,00	54,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	27,00	7,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,50	2,33
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отмости)	m3			222,88 140,22
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	41,00	86,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	41,00	54,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	27,00	7,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,50	2,32
		1.2. Кровля				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			6 209,77 987,70
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,00	888,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,00	98,82
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	18,00	129,60
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,57
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	45,00	88,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	45,00	1 710,00
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: стропила)	m3			264,88 34,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,00	34,85
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,00	76,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,50	123,95
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
11	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)=0,45м3/120мп	m2			25,97 12,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	41,00	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00375	3 000,00	11,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,50	0,47
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2			22,87 10,25

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
13	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*50мм для крепления пленки)-80мп	m3			4 025,95 902,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	41,00	820,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	41,00	82,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	8,50	29,75
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,25	0,85
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,25	0,85
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	38,50	192,50
14	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100m2			934,93 129,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	41,00	129,55
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,50	425,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	40,00	1,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	200,00	4,59
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	85,00	9,69
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
15	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки и контробрешетки	100m2			422,22 179,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	41,00	179,98
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	25,36	228,24
	1212121212121	apa	m3	8,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки-односкатная)-цвет согласовать	m2			199,19 49,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,00	45,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	100,00	120,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,50	11,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,35	1,84
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,00	4,09
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	65,23	6,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,50	0,34
17	CE31A мод	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10мм)	m2			53,86 10,45
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	41,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Подшивка кровли из деревянной вагонки т.10мм)	m3	0,0055	7 800,00	42,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	18,00	0,50
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью-окраска подшивки)-цвет согласовать	m2			36,14 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	20,00	1,60
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	35,00	6,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,84	0,79
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,50	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
		1.3. Проёмы				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 398,07 45,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	75,00	18,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,10	0,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм -водоотливы)	m			96,95 16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Подоконники для окон из алюминия шириной 150мм - водоотливы)	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
		1.4. Потолки				
21	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепление потолков, выполненная из минераловатных плит толщиной 50мм "Tehnofas 145kg/m3" негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2			75,86 5,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	41,00	5,74
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 135 kg/m3 gr=50 mm	m2	1,0200	68,75	70,12
22	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30мм-сплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке)	m2			312,27 112,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	41,00	102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	3 500,00	179,72
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	7,50	19,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
23	CD07B	Потолки din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри листами из	m2			52,60 41,00

1	2	3	4	5	6	7
		оцинкованной стали б/у (обратно на место), закрепленных самонарезающими болтами)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,00	41,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,35	1,23
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,85	2,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		1.5. Отделка				
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки -5% об общего объема)	m2			104,57 83,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	41,00	68,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,00	15,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,55	14,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,50	0,06
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтакт")	m2			4,90 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	24165861053031	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,1500	24,13	3,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок средней толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,18 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,50	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2			2,99 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка поверхностей - "Supraton")	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,33 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,10	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			172,88 2,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	41,00	2,88
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	166,67	170,00
		1.6. Фасады				
30	IzF55C мод	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2			210,61

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами- базальтовыми толщиной 50мм сетка 160г/м2, уголки -20мм) клеим т.10мм				94,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,62
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. 135 kg/m3 cladiri 50 mm	m2	1,0700	68,75	74,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	3,50	0,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,10	8,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,50	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,50	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,35	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			12,65
						4,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,00	4,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	18,50	7,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,06
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			89,29
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	265310210083111	Tink	kg	2,3000	17,00	39,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	28,75	0,17
		1.7. Отмоска и крыльцо у входа				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмокку, средний грунт)	m3			48,79
						48,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,00	48,79
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 15см)	m3			334,26
						36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,00	36,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см))	m3			401,34
						40,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,00	40,58
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	256,00	294,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	226,00	47,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 098,98
						237,79

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	41,00	211,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,55	449,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	210,00	162,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	256,00	177,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,20	7,68
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона, включая крепления)	m2			66,04 49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,59	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	20101029034951	Articole din scindura	m3	0,0035	2 000,00	6,97
	20101029009001	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 000,00	0,97
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
38	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			1 098,93 237,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	41,00	211,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,55	449,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	210,00	162,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	256,00	177,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	45,00	14,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	19,20	7,69
		1.8. Монтаж				
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			9,02 9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,02
40	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников б/у обратно на место после ремонта)	buc			40,88 38,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	41,00	38,54
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,14
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
41	RpEF16B	Montarea plafon de perete (Установка плафона на стену на улице)	buc			267,85 14,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2466477302418	Aplica simpla	buc	1,0000	125,00	125,00
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	125,00	126,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	1,80	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50


APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.