

**Lucrari de reparatie la caminul
№2 din str Florilor 2/2 al ASEM**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 805 209,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 2				
		1.1. Lucrari de reparatie et 2				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,0000	5,350 4,800	374,500 336,000
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,0000	15,145 5,600	1 060,150 392,000
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000	16,002 8,000	1 120,168 560,000
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,0000	45,302 30,600	3 171,140 2 142,000
5	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000	27,679 18,000	1 937,522 1 260,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	4,350 1,200	304,500 84,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	21,416 11,000	1 499,120 770,000
		<i>Total</i>	Lei			9 467,100
		Total Tavan				9 467,100

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 544,000
		1.1.2. Pereti				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	138,0000	32,249 32,000	4 450,362 4 416,000
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	236,0000	5,350 4,800	1 262,600 1 132,800
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -Usi)	m2	40,0000	8,400 8,400	336,000 336,000
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,0000	4,492 1,661	1 060,150 392,000
12	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil	m2	236,0000	42,940 28,000	10 133,840 6 608,000
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	236,0000	16,002 8,000	3 776,566 1 888,000
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	144,0000	14,820 10,400	2 134,080 1 497,600
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,	m2	236,0000	39,032 24,400	9 211,552 5 758,400

1	2	3	4	5	6	7
		вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelo	m2	236,0000	31,679 22,000	7 476,217 5 192,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	236,0000	4,350 1,200	1 026,600 283,200
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (	m2	236,0000	21,416 11,000	5 054,176 2 596,000
19	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	40,0000	1 563,759 62,000	62 550,360 2 480,000
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,8000	1 073,700 34,000	10 522,260 333,200
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	247,400 96,800	5 195,400 2 032,800
22	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,0000	138,400 38,400	5 812,800 1 612,800
23	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,5000	302,454 98,000	453,681 147,000
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	210,0000	29,677 26,400	6 232,170 5 544,000
		Total	Lei			136 688,814

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				136 688,814 42 249,800
		1.1.3. Pardosea				
25	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,0000	5,145 4,800	463,050 432,000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,0000	47,430 24,000	521,730 264,000
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,0000	63,394 34,000	5 705,460 3 060,000
		<i>Total</i>	Lei			6 690,240
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 690,240 3 756,000
		1.1.4. Lucrari diverse				
28	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,0000	31,600 31,600	1 422,000 1 422,000
29	TsH92B	Incarcarea in auto:a deseurilor	t	45,0000	44,400 44,400	1 998,000 1 998,000
30	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	45,0000	105,000 0,000	4 725,000 0,000
31	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin direct	t	45,0000	50,000 50,000	2 250,000 2 250,000
		<i>Total</i>	Lei			10 395,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 395,000 5 670,000
		1.1.5. Lucraru de electricitate				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	8,800 8,800	35,200 35,200

1	2	3	4	5	6	7
33	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,0000	11,200 11,200	1 680,000 1 680,000
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	4,0000	2,400 2,400	9,600 9,600
35	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate	buc	30,0000	23,200 23,200	696,000 696,000
36	RpEG17D	Demontareapanourilor electrice: metalic din panou	buc	3,0000	235,200 235,200	705,600 705,600
37	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,0000	12,000 12,000	480,000 480,000
38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,0000	14,156 13,200	566,240 528,000
39	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,0000	20,000 20,000	11 000,000 11 000,000
40	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (Заделка штраб в стенах, площадью 50-100 см2)	m	550,0000	22,250 18,000	12 237,500 9 900,000
41	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificare	buc	35,0000	71,000 64,000	2 485,000 2 240,000
42	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,0000	220,500 48,800	1 764,000 390,400
43	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat avarinii 1x18	buc	2,0000	494,300 60,800	988,600 121,600
44	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18 W LED)	buc	18,0000	92,100 6,000	1 657,800 108,000
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,0000	58,290 10,800	174,870 32,400
46	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	83,688 12,400	167,376 24,800

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	2,0000	234,950 48,800	469,900 97,600
48	RpEA05B	Montarea tevilor din polietilena pe suportul pardoselii diam pina la 20 mm	m	950,0000	29,661 26,800	28 178,045 25 460,000
49	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC VVGng- 3x2,5 mmp	m	680,0000	26,999 14,000	18 359,048 9 520,000
50	RpEB10G	Cordoane din cupru, VVG ng 3x1,5 mm	m	150,0000	21,418 13,600	3 212,655 2 040,000
51	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,, VVG(A) 5x4 mmp	m	60,0000	57,073 19,200	3 424,386 1 152,000
52	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,, - V V G(A) 5x16 mmp	m	60,0000	143,593 19,200	8 615,586 1 152,000
53	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/25A	buc	14,0000	54,300 28,800	760,200 403,200
54	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/16A	buc	20,0000	51,300 28,800	1 026,000 576,000
55	RpEE15B	Montarea automat - A/I 12/2P/16A/30 mA	buc	6,0000	58,300 28,800	349,800 172,800
56	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,0000	609,524 213,200	1 219,048 426,400
57	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm	buc	12,0000	25,800 24,000	309,600 288,000
58	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm	buc	14,0000	25,800 24,000	361,200 336,000
59	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm	buc	16,0000	27,100 24,000	433,600 384,000
60		Sina ZERO	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
61		Sina de impamintare	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			101 446,854
		Total Lucraru de electricitate Inclusiv salariu				101 446,854 69 959,600
		1.1.6. Sistema de incalzire				
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,400 6,400	21,120 21,120

1	2	3	4	5	6	7
63	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,0000	4,000 4,000	48,000 48,000
64	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	14,0000	21,200 21,200	296,800 296,800
65	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	30,000 30,000	120,000 120,000
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000	18,156 17,200	72,624 68,800
67	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 2")	buc	2,0000	24,875 24,000	49,750 48,000
68	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,0000	20,300 8,000	243,600 96,000
69	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,0000	44,900 14,000	808,200 252,000
70	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000	11,874 7,200	94,992 57,600
71	IC38H	Piesa de racordare (TEU), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	4,0000	15,774	63,096

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU 25mm			10,400	41,600
72	IC38B	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa 25 mm	buc	4,0000	12,374 7,200	49,496 28,800
73	IC53B	Racord olandez.1"	buc	4,0000	90,320 8,000	361,280 32,000
74	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc	2,0000	87,520 9,200	175,040 18,400
75	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Termoregulator tur-retur	buc	4,0000	173,520 9,200	694,080 36,800
76	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	8,0000	21,500 6,000	172,000 48,000
77	IB05A	Radiatoare din Bimetal , corpul de radiator avind pina la 10 elemente	buc	2,0000	1 164,480 80,000	2 328,960 160,000
		<i>Total</i>	Lei			5 599,038
		Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu				5 599,038 1 373,920
		<i>Total</i>	Lei			270 287,046
		Total Lucrari de reparatie et 2 Inklusiv salariu				270 287,046 128 553,320
		<i>Total</i>	Lei			270 287,046
		Total Etajul 2 Inklusiv salariu				270 287,046 128 553,320
		2. Etajul 3				
		2.1. Lucrari de reparatie et 3				
		2.1.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,0000	5,350 4,800	374,500 336,000
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,0000	15,145 5,600	1 060,150 392,000
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000	16,002 8,000	1 120,168 560,000
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,0000	45,302 30,600	3 171,140 2 142,000
82	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000	31,679 22,000	2 217,522 1 540,000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	70,0000	4,350 1,200	304,500 84,000
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	21,416 11,000	1 499,120 770,000
		<i>Total</i>	Lei			9 747,100
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 747,100 5 824,000
		2.1.2. Pereti				
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	138,0000	16,249 16,000	2 242,362 2 208,000
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	236,0000	5,350 4,800	1 262,600 1 132,800

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -Usi)	m2	40,0000	8,400 8,400	336,000 336,000
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,0000	15,145 5,600	3 574,220 1 321,600
89	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil	m2	236,0000	42,940 28,000	10 133,840 6 608,000
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	236,0000	16,002 8,000	3 776,566 1 888,000
91	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	144,0000	14,820 10,400	2 134,080 1 497,600
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	236,0000	39,032 24,400	9 211,552 5 758,400
93	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	236,0000	27,679 18,000	6 532,217 4 248,000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	236,0000	4,350 1,200	1 026,600 283,200

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (	m2	236,0000	21,416 11,000	5 054,176 2 596,000
96	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	40,0000	1 562,484 62,000	62 499,360 2 480,000
97	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,8000	1 073,700 34,000	10 522,260 333,200
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	247,400 96,800	5 195,400 2 032,800
99	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,0000	138,400 38,400	5 812,800 1 612,800
100	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,5000	302,454 98,000	453,681 147,000
101	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	210,0000	29,677 26,400	6 232,170 5 544,000
		<i>Total</i>	Lei			135 999,884
		Total Pereti Inclusiv salariu				135 999,884 40 027,400
		2.1.3. Pardosea				
102	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,0000	5,145 4,800	463,050 432,000
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,0000	13,000 12,000	52,000 48,000
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	15,0000	51,430	771,450

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			28,000	420,000
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,0000	306,450 100,000	1 225,800 400,000
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,0000	63,394 34,000	5 705,460 3 060,000
		<i>Total</i>	Lei			8 217,760
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 217,760 4 360,000
		2.1.4. Lucrari diverse				
107	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,0000	31,600 31,600	1 422,000 1 422,000
108	TsH92B	Incarcarea in auto:a deseurilor	t	45,0000	44,400 44,400	1 998,000 1 998,000
109	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	45,0000	105,000 0,000	4 725,000 0,000
110	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin direct	t	45,0000	50,000 50,000	2 250,000 2 250,000
		<i>Total</i>	Lei			10 395,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 395,000 5 670,000
		<i>Total</i>	Lei			164 359,744
		Total Lucrari de reparatie et 3 Inclusiv salariu				164 359,744 55 881,400
		2.2. Lucraru de electricitate				
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	8,800 8,800	35,200 35,200

1	2	3	4	5	6	7
112	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,0000	11,200 11,200	1 680,000 1 680,000
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	4,0000	2,400 2,400	9,600 9,600
114	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate	buc	30,0000	23,200 23,200	696,000 696,000
115	RpEG17D	Demontareapanourilor electrice: metalic din panou	buc	3,0000	235,200 235,200	705,600 705,600
116	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,0000	12,000 12,000	480,000 480,000
117	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,0000	14,156 13,200	566,240 528,000
118	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,0000	20,000 20,000	11 000,000 11 000,000
119	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (Заделка штраб в стенах, площадью 50-100 см2)	m	550,0000	22,250 18,000	12 237,500 9 900,000
120	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificare	buc	35,0000	71,000 64,000	2 485,000 2 240,000
121	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,0000	220,500 48,800	1 764,000 390,400
122	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat avarinii 1x18	buc	2,0000	494,300 60,800	988,600 121,600
123	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18 W LED)	buc	18,0000	92,100 6,000	1 657,800 108,000
124	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,0000	58,290 10,800	174,870 32,400
125	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	83,688	167,376

1	2	3	4	5	6	7
					12,400	24,800
126	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	2,0000	234,950 48,800	469,900 97,600
127	RpEA05B	Montarea tevilor din polietilena pe suportul pardoselii diam pina la 20 mm	m	950,0000	29,661 26,800	28 178,045 25 460,000
128	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC VVGng- 3x2,5 mmp	m	680,0000	26,999 14,000	18 359,048 9 520,000
129	RpEB10G	Cordoane din cupru, VVG ng 3x1,5 mm	m	150,0000	21,418 13,600	3 212,655 2 040,000
130	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,, VVG(A) 5x4 mmp	m	60,0000	57,073 19,200	3 424,386 1 152,000
131	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,,- V V G(A) 5x16 mmp	m	60,0000	143,593 19,200	8 615,586 1 152,000
132	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/25A	buc	14,0000	54,300 28,800	760,200 403,200
133	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/16A	buc	20,0000	51,300 28,800	1 026,000 576,000
134	RpEE15B	Montarea automat - AĐ 12/2P/16A/30 mA	buc	6,0000	58,300 28,800	349,800 172,800
135	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,0000	609,524 213,200	1 219,048 426,400
136	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm	buc	12,0000	25,800 24,000	309,600 288,000
137	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm	buc	14,0000	25,800 24,000	361,200 336,000
138	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm	buc	16,0000	27,100 24,000	433,600 384,000
139		Sina ZERO	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
140		Sina de impamintare	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			101 446,854
		Total Lucraru de electricitate Inklusiv salariu				101 446,854 69 959,600
		2.3. Sistema de incalzire				
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	3,3000	6,400	21,120

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			6,400	21,120
142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,0000	4,000 4,000	48,000 48,000
143	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	14,0000	21,200 21,200	296,800 296,800
144	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	30,000 30,000	120,000 120,000
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000	18,156 17,200	72,624 68,800
146	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 2")	buc	2,0000	24,875 24,000	49,750 48,000
147	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,0000	20,300 8,000	243,600 96,000
148	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,0000	44,900 14,000	808,200 252,000
149	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000	11,874 7,200	94,992 57,600
150	IC38H	Piesa de racordare (TEU), cu 3	buc	4,0000	15,774	63,096

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU 25mm			10,400	41,600
151	IC38B	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa 25 mm	buc	4,0000	12,374 7,200	49,496 28,800
152	IC53B	Racord olandez.1"	buc	4,0000	90,320 8,000	361,280 32,000
153	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 25mm	buc	2,0000	87,520 9,200	175,040 18,400
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Termoregulator tur-retur	buc	4,0000	173,520 9,200	694,080 36,800
155	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	8,0000	21,500 6,000	172,000 48,000
156	IB05A	Radiatoare din Bimetal , corpul de radiator avind pina la 10 elemente	buc	2,0000	1 164,480 80,000	2 328,960 160,000
		<i>Total</i>	Lei			5 599,038
		Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu				5 599,038 1 373,920
		<i>Total</i>	Lei			271 405,636
		Total Etajul 3 Inklusiv salariu				271 405,636 127 214,920
		3. Etajul 4				
		3.1. Lucrari de reparatie et 4				
		3.1.1. Tavan				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,0000	5,350 4,800	374,500 336,000

1	2	3	4	5	6	7
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,0000	15,145 5,600	1 060,150 392,000
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000	16,002 8,000	1 120,168 560,000
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,0000	45,302 30,600	3 171,140 2 142,000
161	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000	27,679 18,000	1 937,522 1 260,000
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	70,0000	4,350 1,200	304,500 84,000
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	21,416 11,000	1 499,120 770,000
		<i>Total</i>	Lei			9 467,100
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 467,100 5 544,000
		3.1.2. Pereti				
164	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	138,0000	16,249 16,000	2 242,362 2 208,000
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	236,0000	5,350 4,800	1 262,600 1 132,800
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	40,0000	8,400 8,400	336,000 336,000

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) -Usi)				
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,0000	15,145 5,600	3 574,220 1 321,600
168	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil	m2	236,0000	42,940 28,000	10 133,840 6 608,000
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	236,0000	16,002 8,000	3 776,566 1 888,000
170	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	144,0000	14,820 10,400	2 134,080 1 497,600
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	236,0000	63,432 48,800	14 969,952 11 516,800
172	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	236,0000	27,679 18,000	6 532,217 4 248,000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	236,0000	4,350 1,200	1 026,600 283,200
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	236,0000	21,416	5 054,176

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (			11,000	2 596,000
175	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	40,0000	1 562,484 62,000	62 499,360 2 480,000
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,8000	1 077,700 38,000	10 561,460 372,400
177	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	247,400 96,800	5 195,400 2 032,800
178	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,0000	138,400 38,400	5 812,800 1 612,800
179	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,5000	302,454 98,000	453,681 147,000
180	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	210,0000	29,677 26,400	6 232,170 5 544,000
		<i>Total</i>	Lei			141 797,484
		Total Pereti Inclusiv salariu				141 797,484 45 825,000
		3.1.3. Pardosea				
181	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,0000	5,145 4,800	463,050 432,000
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,0000	51,430 28,000	565,730 308,000
183	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din	m	90,0000	63,394 34,000	5 705,460 3 060,000

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			6 734,240
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 734,240 3 800,000
		3.1.4. Lucrari diverse				
184	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,0000	31,600 31,600	1 422,000 1 422,000
185	TsH92B	Incarcarea in auto:a deseurilor	t	45,0000	44,400 44,400	1 998,000 1 998,000
186	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	45,0000	105,000 0,000	4 725,000 0,000
187	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin direct	t	45,0000	50,000 50,000	2 250,000 2 250,000
		<i>Total</i>	Lei			10 395,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 395,000 5 670,000
		<i>Total</i>	Lei			168 393,824
		Total Lucrari de reparatie et 4 Inclusiv salariu				168 393,824 60 839,000
		3.2. Lucraru de electricitate				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	8,800 8,800	35,200 35,200
189	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,0000	11,200 11,200	1 680,000 1 680,000
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	4,0000	2,400 2,400	9,600 9,600

1	2	3	4	5	6	7
191	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate	buc	30,0000	23,200 23,200	696,000 696,000
192	RpEG17D	Demontareapanourilor electrice: metalic din panou	buc	3,0000	235,200 235,200	705,600 705,600
193	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,0000	12,000 12,000	480,000 480,000
194	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,0000	14,156 13,200	566,240 528,000
195	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,0000	20,000 20,000	11 000,000 11 000,000
196	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (Заделка штраб в стенах, площадью 50-100 см2)	m	550,0000	22,250 18,000	12 237,500 9 900,000
197	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificare	buc	35,0000	71,000 64,000	2 485,000 2 240,000
198	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,0000	220,500 48,800	1 764,000 390,400
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat avarinii 1x18	buc	2,0000	494,300 60,800	988,600 121,600
200	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18 W LED)	buc	18,0000	92,100 6,000	1 657,800 108,000
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,0000	58,290 10,800	174,870 32,400
202	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	83,688 12,400	167,376 24,800
203	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	2,0000	234,950 48,800	469,900 97,600
204	RpEA05B	Montarea tevilor din polietillena pe suportul pardoselii diam pina la 20 mm	m	950,0000	29,661 26,800	28 178,045 25 460,000
205	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC VVGng- 3x2,5 mmp	m	680,0000	26,999 14,000	18 359,048 9 520,000

1	2	3	4	5	6	7
206	RpEB10G	Cordoane din cupru, VVG ng 3x1,5 mm	m	150,0000	21,418 13,600	3 212,655 2 040,000
207	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,, VVG(A) 5x4 mmp	m	60,0000	57,073 19,200	3 424,386 1 152,000
208	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,, - V V G(A) 5x16 mmp	m	60,0000	143,593 19,200	8 615,586 1 152,000
209	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/25A	buc	14,0000	54,300 28,800	760,200 403,200
210	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/16A	buc	20,0000	51,300 28,800	1 026,000 576,000
211	RpEE15B	Montarea automat - AД 12/2P/16A/30 mA	buc	6,0000	58,300 28,800	349,800 172,800
212	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,0000	609,524 213,200	1 219,048 426,400
213	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm	buc	12,0000	25,800 24,000	309,600 288,000
214	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm	buc	14,0000	25,800 24,000	361,200 336,000
215	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm	buc	16,0000	27,100 24,000	433,600 384,000
216		Sina ZERO	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
217		Sina de impamintare	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			101 446,854
		Total Lucraru de electricitate Inclusiv salariu				101 446,854 69 959,600
		3.3. Sistema de incalzire				
218	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,400 6,400	21,120 21,120
219	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,0000	4,000 4,000	48,000 48,000
220	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	14,0000	21,200 21,200	296,800 296,800

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"				
221	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	30,000 30,000	120,000 120,000
222	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000	18,156 17,200	72,624 68,800
223	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 2")	buc	2,0000	24,875 24,000	49,750 48,000
224	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,0000	20,300 8,000	243,600 96,000
225	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,0000	44,900 14,000	808,200 252,000
226	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000	11,874 7,200	94,992 57,600
227	IC38H	Piesa de racordare (TEU), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU 25mm	buc	4,0000	15,774 10,400	63,096 41,600
228	IC38B	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	12,374 7,200	49,496 28,800

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa 25 mm				
229	IC53B	Racord olandez.1"	buc	4,0000	90,320 8,000	361,280 32,000
230	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 25mm	buc	2,0000	87,520 9,200	175,040 18,400
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Termoregulator tur-retur	buc	4,0000	173,520 9,200	694,080 36,800
232	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	8,0000	21,500 6,000	172,000 48,000
233	IB05A	Radiatoare din Bimetal , corpul de radiator avind pina la 10 elemente	buc	2,0000	1 164,480 80,000	2 328,960 160,000
		<i>Total</i>	Lei			5 599,038
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				5 599,038 1 373,920
		<i>Total</i>	Lei			275 439,716
		Total Etajul 4 Inclusiv salariu				275 439,716 132 172,520
		4. Etajul 5				
		4.1. Lucrari de reparatie et 5				
		4.1.1. Tavan				
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,0000	5,350 4,800	374,500 336,000
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,0000	15,145 5,600	1 060,150 392,000
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,0000	16,002 8,000	1 120,168 560,000

1	2	3	4	5	6	7
237	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,0000	45,302 30,600	3 171,140 2 142,000
238	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,0000	27,679 18,000	1 937,522 1 260,000
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	70,0000	4,350 1,200	304,500 84,000
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	32,416 22,000	2 269,120 1 540,000
		<i>Total</i>	Lei			10 237,100
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 237,100 6 314,000
		4.1.2. Pereti				
241	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	138,0000	16,249 16,000	2 242,362 2 208,000
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	236,0000	5,350 4,800	1 262,600 1 132,800
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) -Usi)	m2	40,0000	8,400 8,400	336,000 336,000
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,0000	15,145 5,600	3 574,220 1 321,600
245	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	236,0000	42,940 28,000	10 133,840 6 608,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil				
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	236,0000	16,002 8,000	3 776,566 1 888,000
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	144,0000	14,820 10,400	2 134,080 1 497,600
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	236,0000	39,032 24,400	9 211,552 5 758,400
249	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	236,0000	18,679 9,000	4 408,217 2 124,000
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	236,0000	4,350 1,200	1 026,600 283,200
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (	m2	236,0000	21,416 11,000	5 054,176 2 596,000
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	40,0000	1 562,484 62,000	62 499,360 2 480,000

1	2	3	4	5	6	7
253	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,8000	1 075,500 34,000	10 539,900 333,200
254	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	247,400 96,800	5 195,400 2 032,800
255	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,0000	138,400 38,400	5 812,800 1 612,800
256	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,5000	302,454 98,000	453,681 147,000
257	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	210,0000	29,677 26,400	6 232,170 5 544,000
		<i>Total</i>	Lei			133 893,524
		Total Pereti Inclusiv salariu				133 893,524 37 903,400
		4.1.3. Pardosea				
258	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,0000	5,145 4,800	463,050 432,000
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,0000	51,430 28,000	565,730 308,000
260	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,0000	63,394 34,000	5 705,460 3 060,000
		<i>Total</i>	Lei			6 734,240
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 734,240 3 800,000
		4.1.4. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
261	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,0000	31,600 31,600	1 422,000 1 422,000
262	TsH92B	Incarcarea in auto:a deseurilor	t	45,0000	44,400 44,400	1 998,000 1 998,000
263	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	45,0000	105,000 0,000	4 725,000 0,000
264	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin direct	t	45,0000	50,000 50,000	2 250,000 2 250,000
		<i>Total</i>	Lei			10 395,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 395,000 5 670,000
		<i>Total</i>	Lei			161 259,864
		Total Lucrari de reparatie et 5 Inclusiv salariu				161 259,864 53 687,400
		4.2. Lucraru de electricitate				
265	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	8,800 8,800	35,200 35,200
266	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,0000	11,200 11,200	1 680,000 1 680,000
267	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	4,0000	2,400 2,400	9,600 9,600
268	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate	buc	30,0000	23,200 23,200	696,000 696,000
269	RpEG17D	Demontareapanourilor electrice: metalic din panou	buc	3,0000	235,200 235,200	705,600 705,600
270	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,0000	12,000 12,000	480,000 480,000

1	2	3	4	5	6	7
271	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,0000	14,156 13,200	566,240 528,000
272	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,0000	20,000 20,000	11 000,000 11 000,000
273	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (Заделка штраб в стенах, площадью 50-100 см2)	m	550,0000	22,250 18,000	12 237,500 9 900,000
274	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificare	buc	35,0000	71,000 64,000	2 485,000 2 240,000
275	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,0000	220,500 48,800	1 764,000 390,400
276	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat avarinii 1x18	buc	2,0000	494,300 60,800	988,600 121,600
277	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18 W LED)	buc	18,0000	92,100 6,000	1 657,800 108,000
278	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,0000	58,290 10,800	174,870 32,400
279	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	83,688 12,400	167,376 24,800
280	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	2,0000	234,950 48,800	469,900 97,600
281	RpEA05B	Montarea tevilor din polietilena pe suportul pardoselii diam pina la 20 mm	m	950,0000	29,661 26,800	28 178,045 25 460,000
282	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC VVGng- 3x2,5 mmp	m	680,0000	26,999 14,000	18 359,048 9 520,000
283	RpEB10G	Cordoane din cupru, VVG ng 3x1,5 mm	m	150,0000	21,418 13,600	3 212,655 2 040,000
284	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,, VVG(A) 5x4 mmp	m	60,0000	57,073 19,200	3 424,386 1 152,000
285	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,, V V G(A) 5x16 mmp	m	60,0000	143,593 19,200	8 615,586 1 152,000
286	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/25A	buc	14,0000	54,300 28,800	760,200 403,200

1	2	3	4	5	6	7
287	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA 47/29/1B/16A	buc	20,0000	51,300 28,800	1 026,000 576,000
288	RpEE15B	Montarea automat - АД 12/2P/16A/30 mA	buc	6,0000	58,300 28,800	349,800 172,800
289	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,0000	609,524 213,200	1 219,048 426,400
290	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10*4 mm	buc	12,0000	25,800 24,000	309,600 288,000
291	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 60 10*6 mm	buc	14,0000	25,800 24,000	361,200 336,000
292	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 100 10*10 mm	buc	16,0000	27,100 24,000	433,600 384,000
293		Sina ZERO	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
294		Sina de impamintare	buc	1,0000	40,000 0,000	40,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			101 446,854
		Total Lucraru de electricitate Inklusiv salariu				101 446,854 69 959,600
		4.3. Sistema de incalzire				
295	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000	6,400 6,400	21,120 21,120
296	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,0000	4,000 4,000	48,000 48,000
297	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	14,0000	21,200 21,200	296,800 296,800
298	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,0000	30,000 30,000	120,000 120,000
299	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка	buc	4,0000	18,156 17,200	72,624 68,800

1	2	3	4	5	6	7
		отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)				
300	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 2")	buc	2,0000	24,875 24,000	49,750 48,000
301	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,0000	20,300 8,000	243,600 96,000
302	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,0000	44,900 14,000	808,200 252,000
303	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,0000	11,874 7,200	94,992 57,600
304	IC38H	Piesa de racordare (TEU), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU 25mm	buc	4,0000	15,774 10,400	63,096 41,600
305	IC38B	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa 25 mm	buc	4,0000	12,374 7,200	49,496 28,800
306	IC53B	Racord olandez.1"	buc	4,0000	90,320 8,000	361,280 32,000
307	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 25mm	buc	2,0000	87,520 9,200	175,040 18,400
308	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	4,0000	173,520 9,200	694,080 36,800

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal Termoregulator tur-retur				
309	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	8,0000	21,500 6,000	172,000 48,000
310	IB05A	Radiatoare din Bimetal , corpul de radiator avind pina la 10 elemente	buc	2,0000	1 168,180 80,000	2 336,360 160,000
		<i>Total</i>	Lei			5 606,438
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				5 606,438 1 373,920
		<i>Total</i>	Lei			268 313,156
		Total Etajul 5 Inclusiv salariu				268 313,156 125 020,920

		Total	Lei	1 085 445,65
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	115 416,38
		Transportarea materialelor	7 %	38 605,04
		Total		1 239 467,07
		Cheltuielile de regie	14,5 %	179 722,73
		Total		1 419 189,80
		Beneficiu	6 %	85 151,38
		Total		1 504 341,18
		TVA	20 %	300 868,25
		Total		1 805 209,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 805 209,43 512 961,68

Intocmit

SRL ALBINSTAL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ASEM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)