

**Lucrari de reabilitare a
imbracamintei rutiere a sectorului de
strada Calea Orheiului, km0+672 -
km 3+122, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reabilitare a imbracamintei rutiere a sectorului de strada Calea Orheiului, km0+672 - km 3+122, mun.Chisinau

Valoarea de deviz 62 435 575,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Corectarea profilului drumului				
1	DI155A	Taierea cu freza a denivelarilor (suprainaltari) plitelor din beton	m2	1 815,00	65,77752 3,30152	119 386,19 5 992,25
2	DB01A	Curatirea mecanica a suprafetei frezate	m2	1 815,00	0,54858 0,00000	995,67 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	218,40	46,73887 0,00000	10 207,77 0,00
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10 450,00	65,77754 3,30154	687 375,29 34 501,09
5	DB01A	Curatirea mecanica a suprafetei frezate	m2	10 450,00	0,54900 0,00000	5 737,04 0,00
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 202,00	46,74000 0,00000	56 181,48 0,00
7	DI155A	Indreptarea profilului betonului	m2	60 500,00	65,77754 3,30154	3 979 541,17 199 743,17
8	DB01A	Curatirea mecanica a suprafetei frezate	m2	60 500,00	0,54900 0,00000	33 214,50 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	7 260,00	46,74000 0,00000	339 332,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 231 971,51
		Total Corectarea profilului drumului Inclusiv salariu				5 231 971,51 240 236,51
		2. Restabilirea imbracamintei din beton				
10	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m	3 070,00	190,61600 15,13600	585 191,12 46 467,52
11	RpAr12A	Spargerea si desfacerea betonului uzat la reparatia placilor	m3	1 940,00	2 080,00000 591,25000	4 035 200,00 1 147 025,00
12	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	19,40	2 499,10000 0,00000	48 482,54 0,00
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	4 656,00	46,74000 0,00000	217 621,44 0,00
14	PJ09B	Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica	m	1 463,00	347,34775 104,06000	508 169,76 152 239,78
15	DC03A	Ancore din otel beton profil neted D=24mm (in profil transversal, L=0,75m, pas 0.45m)	buc	2 210,00	39,55524 23,65000	87 417,08 52 266,50
16	Material	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil neted D=24mm	kg	4 306,06	14,50000 0,00000	62 437,87 0,00
17	DC03A	Ancore din otel beton profil periodic D=14mm (in profil longitudinal, L=75m, pas 0,75)	buc	2 662,00	39,55524 23,65000	105 296,05 62 956,30
18	Material	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil periodic D=14 mm	kg	515,34	14,50000 0,00000	7 472,43 0,00
19	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	8 083,00	29,56800 7,56800	238 998,14 61 172,14
20	DA14A	Strat din beton de ciment (Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3,)	m3	1 940,00	3 189,75640	6 188 127,42

1	2	3	4	5	6	7
		h=24cm			292,31400	567 089,16
21	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	808,30	85,89817 17,02800	69 431,49 13 763,73
		<i>Total</i>	Lei			12 153 845,3 4
		Total Restabilirea imbracamintei din beton Inclusiv salariu				12 153 845,3 4 2 102 980,13
		3. Slefuirea suprafetei drumului				
22	RpAr17A	Pregatirea (frezarea) suprafetelor din beton ale pistelor de decolare-aterizare (PDA), caii de rulare (CR), caii de rulare magistrale (CRM), peronului (P) si ale locului de stationare a aeronavelor (LS), grosime pina la 6 mm la lumina zilei.	m2	60 500,00	186,63600 86,08600	11 291 478,0 0 5 208 203,00
23	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	540,00	106,50000 0,00000	57 510,00 0,00
24	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	855,36	46,73974 0,00000	39 979,30 0,00
25	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (hidrofobizarea suprafetelor de beton)	10 m2	6 050,00	602,45940 17,02800	3 644 879,40 103 019,40
		<i>Total</i>	Lei			15 033 846,7 0
		Total Slefuirea suprafetei drumului Inclusiv salariu				15 033 846,7 0 5 311 222,40
		4. Reparatia rosturilor transversali si fisurilor				
26	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613	m	13 200,00	108,23100	1 428 649,20

1	2	3	4	5	6	7
		H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm			15,13600	199 795,20
27	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)	m	13 200,00	45,84600 24,59600	605 167,20 324 667,20
28	Material	Mastic bituminos	kg	18 480,00	60,00000 0,00000	1 108 800,00 0,00
29	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 25 (mm)	m	13 200,00	32,32800 17,02800	426 729,60 224 769,60
		<i>Total</i>	Lei			3 569 346,00
		Total Reparatia rosturilor transversali si fisurilor Inklusiv salariu				3 569 346,00 749 232,00
		5. Amenajarea rosturilor longitudinali				
30	RpAr3C1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat ADT FS20B cu disc diamantat D -600 si grosime 5 mm, adincime pina la: 250 mm	m	9 800,00	186,58100 15,13600	1 828 493,80 148 332,80
31	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)	m	9 800,00	45,84600 24,59600	449 290,80 241 040,80
32	Material	Mastic bituminos	kg	21 952,00	60,00000 0,00000	1 317 120,00 0,00
33	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 40 (mm)	m	9 800,00	37,42800 17,02800	366 794,40 166 874,40
		<i>Total</i>	Lei			3 961 699,00
		Total Amenajarea rosturilor longitudinali Inklusiv salariu				3 961 699,00 556 248,00
		6. Reparatia suprafetelor degradate de dimensiuni mici				
34	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613	m	600,00	147,68100	88 608,60

1	2	3	4	5	6	7
		H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm			15,13600	9 081,60
35	RpAr12A	Spargerea si desfacerea betonului uzat la reparatia placilor	m3	10,00	2 080,00000 591,25000	20 800,00 5 912,50
36	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,01	2 479,00000 0,00000	24,79 0,00
37	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	24,00	46,74000 0,00000	1 121,76 0,00
38	RpAr14A	Prepararea si turnarea mortarului de actiune rapida la reparatia placilor exfoliate, gaurilor la imbracaminti din beton ale pistelor de decolare-aterizare (PDA)	m3	10,00	102 940,242 00 697,20200	1 029 402,42 6 972,02
		<i>Total</i>	Lei			1 139 957,57
		Total Reparatia suprafetelor degradate de dimensiuni mici Inklusiv salariu				1 139 957,57 21 966,12

	Total	Lei	41 090 666,12
	Asigurarea sociala	24 %	2 155 652,44
	Total		43 246 318,56
	Cheltuieli de regie	13,5 %	5 838 253,01
	Total		49 084 571,57
	Beneficiu	6 %	2 945 074,30
	Total		52 029 645,87
	TVA	20 %	10 405 929,17
	Total deviz: Inklusiv salariu		62 435 575,04 8 981 885,16

Ofertant

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare a
imbracamintei rutiere a
sectorului de strada Calea
Orheiului, km0+672 - km 3+122,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

**Lucrari de reabilitare a imbracamintei rutiere a sectorului de strada Calea
Orheiului, km0+672 - km 3+122, mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 62 435 575,04 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	1 609,300	94,60	152 239,78
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7 720,294	94,60	730 339,81
3.	7123011000200	Betonist	h-om	32,100	94,60	3 036,66
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 218,000	94,60	115 222,80
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	242,490	94,60	22 939,55
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	404,150	94,60	38 232,59
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,600	94,60	3 935,36
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	83 677,998	94,60	7 915 938,61
Total manopera						8 981 885,16

Materiale:

1.	10100271-25	Snur de etansare diam. 25 (mm)	m	13 464,000	15,00	201 960,00
2.	10100271-40	Snur de etansare diam. 40 (mm)	m	9 996,000	20,00	199 920,00
3.	132354565676779	Mastic bituminos	kg	40 432,000	60,00	2 425 920,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	186,240	350,00	65 184,00
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	1,300	20,00	26,00
6.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	97,440	80,00	7 795,20
7.	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	2,077	24 000,00	49 848,00
8.	2413527345000-2	Fluid de hidrofobizare a betonului	t	15,548	225 000,00	3 498 300,00
9.	2663102100000-3037	Beton C30/37; XF4; XM2; XC4; XD3	m3	1 955,520	2 318,00	4 532 895,36
10.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	10,745	1 200,00	12 894,00

11.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1 127,140	20,00	22 542,80
12.	2682132601130p d	Polietilena dubla	m2	8 891,300	20,00	177 826,00
13.	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	48,720	22,50	1 096,20
14.	2710602000107- 14	Otel beton profil periodic D = 14 mm	kg	2 416,008	14,50	35 032,12
15.	2710602000107- 2	Otel beton profil neted D = 24 mm	kg	5 884,000	14,50	85 318,00
16.	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	837,984	21,67	18 159,11
17.	2881116002702- 45	Disc diamantat D-450 mm, gr.4 mm	buc	132,000	2 100,00	277 200,00
18.	2881116002703- 8	Disc diamantat D-800 mm	buc	117,600	6 000,00	705 600,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 822,355	30,00	114 670,65
20.	4100126202818	Apa	m3	944,000	30,00	28 320,00
21.	5001000100133	Mortar de actiune rapida	t	22,500	45 000,00	1 012 500,0 0
22.	5001000100134	Set freza "Pentagon Fail"	set	223,850	500,00	111 925,00
		Total materiale de constructii				13 584 932, 44

Utilaje de constructii:

1.	0401011	Centrala electrica ЭСБ-12	h-ut	41,600	100,00	4 160,00
2.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	21,829	765,00	16 699,18
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	10 141,000	279,00	2 829 339,0 0
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	683,221	279,00	190 618,66
5.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	3 770,150	150,00	565 522,50
6.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	461,200	150,00	69 180,00
7.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	236,000	150,00	35 400,00
8.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	920,000	150,00	138 000,00
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1 324,323	2 000,00	2 648 646,0 0
10.	29404200076851 -1	Utilaj de frezat cu aplicare rugozitatii	h-ut	19 965,000	280,00	5 590 200,0 0
11.	2940520007611	Masina de taiat (ADT FS 20B)	h-ut	2 744,000	100,00	274 400,00
12.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	999,600	100,00	99 960,00
13.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	437,000	553,00	241 661,00
14.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	9 098,600	100,00	909 860,00
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	72,399	670,00	48 507,33
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1 367,905	120,85	165 311,32
17.	29522700037001	Centrala de beton БС-80	h-ut	41,600	100,00	4 160,00
18.	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	617,247	80,00	49 379,76
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	261,900	100,00	26 190,00
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	491,200	298,00	146 377,60
21.	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	1 958,800	765,00	1 498 482,0 0
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1 324,323	615,00	814 458,65
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 080,397	615,00	664 444,15
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 951,492	765,00	1 492 891,3 7
		Total utilaje de constructii				18 523 848,52

Total	Lei	41 090 666,12
Asigurarea sociala	24 %	2 155 652,44
Total		43 246 318,56
Cheltuieli de regie	13,5 %	5 838 253,01
Total		49 084 571,57
Beneficiu	6 %	2 945 074,30
Total		52 029 645,87
TVA	20 %	10 405 929,17

Total deviz:

62 435 575,04

Ofertant

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reabilitare a imbracamintei Investitor
rutiere a sectorului de strada Calea Orheiului,
km0+672 - km 3+122, mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Corectarea profilului drumului				
1	DI155A	Taierea cu freza a denivelarilor (suprainaltari) plitelor din beton	m2			65,77752
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	2 000,00	36,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	765,00	13,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	615,00	11,19
		<i>Total</i>	Lei			119 386,19
2	DB01A	Curatirea mecanica a suprafetei frezate	m2			0,54858
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	30,00	0,09
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	765,00	0,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	765,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			995,67
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			46,73887
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	Lei			10 207,77
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			65,77754
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	2 000,00	36,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	765,00	13,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	615,00	11,19
		<i>Total</i>	Lei			687 375,29
5	DB01A	Curatirea mecanica a suprafetei frezate	m2			0,54900
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	30,00	0,09
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	765,00	0,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	765,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			5 737,04
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15	t			46,74000

1	2	3	4	5	6	7
		km				0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	Lei			56 181,48
7	DI155A	Indreptarea profilului betonului	m2			65,77754 ----- 3,30154
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	2 000,00	36,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	765,00	13,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	615,00	11,19
		<i>Total</i>	Lei			3 979 541,17
8	DB01A	Curățirea mecanică a suprafeței frezate	m2			0,54900 ----- 0,00000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	30,00	0,09
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	765,00	0,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	765,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			33 214,50
9	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			46,74000 ----- 0,00000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	Lei			339 332,40
		2. Restabilirea îmbracamintei din beton				
10	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în beton	m			190,61600 ----- 15,13600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,20
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	298,00	47,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	765,00	122,40
		<i>Total</i>	Lei			585 191,12
11	RpAr12A	Spargerea și desfacerea betonului uzat la reparația plăcilor	m3			2 080,00000 ----- 591,25000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2500	94,60	591,25
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	5,0000	279,00	1 395,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,6250	150,00	93,75
		<i>Total</i>	Lei			4 035 200,00
12	TsC03H11	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren cat. IV în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			2 499,10000 ----- 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7300	670,00	2 499,10
		<i>Total</i>	Lei			48 482,54
13	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15	t			46,74000 -----

1	2	3	4	5	6	7
		km				0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	Lei			217 621,44
14	PJ09B	Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica	m			347,34775 ----- 104,06000
	7111020030200	Miner	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9350	120,85	112,99
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4670	279,00	130,29
		<i>Total</i>	Lei			508 169,76
15	DC03A	Ancore din otel beton profil neted D=24mm (in profil transversal, L=0,75m, pas 0.45m)	buc			39,55524 ----- 23,65000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710602000107-2	Otel beton profil neted D = 24 mm	kg	0,7140	14,50	10,35
	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	0,1720	21,67	3,73
	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	0,0100	22,50	0,22
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	Lei			87 417,08
16	Material	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil neted D=24mm	kg			14,50000 ----- 0,00000
	2710602000107-2	Otel beton profil neted D = 24 mm	kg	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			62 437,87
17	DC03A	Ancore din otel beton profil periodic D=14mm (in profil longitudinal, L=75m, pas 0,75)	buc			39,55524 ----- 23,65000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2710602000107-14	Otel beton profil periodic D = 14 mm	kg	0,7140	14,50	10,35
	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	0,1720	21,67	3,73
	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	0,0100	22,50	0,22
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,0200	80,00	1,60
		<i>Total</i>	Lei			105 296,05
18	Material	Adaugator la pozitia DC03A, otel beton profil periodic D=14 mm	kg			14,50000 ----- 0,00000
	2710602000107-14	Otel beton profil periodic D = 14 mm	kg	1,0000	14,50	14,50
		<i>Total</i>	Lei			7 472,43
19	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2			29,56800 ----- 7,56800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132601130 pd	Polietilena dubla	m2	1,1000	20,00	22,00
		<i>Total</i>	Lei			238 998,14
20	DA14A	Strat din beton de ciment (Beton C30/37;XF4; XM2; XC4; XD3,) h=24cm	m3			3 189,75640 ----- 292,31400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	2663102100000	Beton C30/37; XF4; XM2; XC4; XD3	m3	1,0080	2 318,00	2 336,54

1	2	3	4	5	6	7
	-3037					
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	350,00	33,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	20,00	11,62
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	20,00	0,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	30,00	9,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	765,00	23,72
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	100,00	469,00
		<i>Total</i>	Lei			6 188 127,42
21	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2			85,89817 <hr/> 17,02800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2413527345000	Fluid de protectie p=45	t	0,00257	24 000,00	61,67
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	80,00	7,20
		<i>Total</i>	Lei			69 431,49
		3. Slefuirea suprafetei drumului				
22	RpAr17A	Pregatirea (frezarea) suprafetelor din beton ale pistelor de decolare-aterizare (PDA), caii de rulare (CR), caii de rulare magistrale (CRM), peronului (P) si ale locului de stationare a aeronavelor (LS), grosime pina la 6 mm la lumina zilei.	m2			186,63600 <hr/> 86,08600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9100	94,60	86,09
	5001000100134	Set freza "Pentagon Fail"	set	0,0037	500,00	1,85
	2940420007685 1-1	Utilaj de frezat cu aplicare rugozitatii	h-ut	0,3300	280,00	92,40
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0420	150,00	6,30
		<i>Total</i>	Lei			11 291 478,00
23	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			106,50000 <hr/> 0,00000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	765,00	76,50
		<i>Total</i>	Lei			57 510,00
24	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			46,73974 <hr/> 0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	Lei			39 979,30
25	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (hidrofobizarea suprafetelor de beton)	10 m2			602,45940 <hr/> 17,02800
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2413527345000 -2	Fluid de hidrofobizare a betonului	t	0,00257	225 000,00	578,23
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0900	80,00	7,20
		<i>Total</i>	Lei			3 644 879,40
		4. Reparatia rosturilor transversali si fisurilor				
26	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-	m			108,23100

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm				15,13600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702-45	Disc diamantat D-450 mm, gr.4 mm	buc	0,0090	2 100,00	18,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	30,00	1,20
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0680	100,00	6,80
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	765,00	63,50
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 428 649,20
27	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)	m			45,84600 24,59600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	553,00	10,51
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	279,00	4,74
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			605 167,20
28	Material	Mastic bituminos	kg			60,00000 0,00000
	132354565676779	Mastic bituminos	kg	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			1 108 800,00
29	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 25 (mm)	m			32,32800 17,02800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	10100271-25	Snur de etansare diam. 25 (mm)	m	1,0200	15,00	15,30
		<i>Total</i>	Lei			426 729,60
		5. Amenajarea rosturilor longitudinale				
30	RpAr3C1	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat ADT FS20B cu disc diamantat D -600 si grosime 5 mm, adincime pina la: 250 mm	m			186,58100 15,13600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002703-8	Disc diamantat D-800 mm	buc	0,0120	6 000,00	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	30,00	1,20
	2940520007611	Masina de taiat (ADT FS 20B)	h-ut	0,2800	100,00	28,00
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0350	150,00	5,25
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	765,00	63,50
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 828 493,80
31	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)	m			45,84600 24,59600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	553,00	10,51
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	279,00	4,74
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	150,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			449 290,80
32	Material	Mastic bituminos	kg			60,00000 ----- 0,00000
	1323545656767 79	Mastic bituminos	kg	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			1 317 120,00
33	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 40 (mm)	m			37,42800 ----- 17,02800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	10100271-40	Snur de etansare diam. 40 (mm)	m	1,0200	20,00	20,40
		<i>Total</i>	Lei			366 794,40
		6. Reparatia suprafetelor degradate de dimensiuni mici				
34	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			147,68100 ----- 15,13600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702 -45	Disc diamantat D-450 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	2 100,00	46,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	30,00	1,20
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	100,00	17,00
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	150,00	3,15
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	765,00	63,50
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			88 608,60
35	RpAr12A	Spargerea si desfacerea betonului uzat la reparatia placilor	m3			2 080,00000 ----- 591,25000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2500	94,60	591,25
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	5,0000	279,00	1 395,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,6250	150,00	93,75
		<i>Total</i>	Lei			20 800,00
36	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 479,00000 ----- 0,00000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7300	670,00	2 479,00
		<i>Total</i>	Lei			24,79
37	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			46,74000 ----- 0,00000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	615,00	46,74
		<i>Total</i>	Lei			1 121,76
38	RpAr14A	Prepararea si turnarea mortarului de actiune rapida la reparatia placilor exfoliate, gaurilor la imbracaminti din beton ale pistelor de decolare-aterizare (PDA)	m3			102 940,24200 ----- 697,20200
	7123011000200	Betonist	h-om	3,2100	94,60	303,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	5001000100133	Mortar de actiune rapida	t	2,2500	45 000,00	101 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1680	30,00	5,04
	2952270003700 1	Centrală de beton БС-80	h-ut	4,1600	100,00	416,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	1,0400	150,00	156,00
	0401011	Centrală electrică ЭСБ-12	h-ut	4,1600	100,00	416,00
		<i>Total</i>	Lei			1 029 402,42

Ofertant

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)