

**VOLUMUL 2**  
**SECTIUNEA 1**  
**FORMUL DE CONTRACTUL**  
**CONTRACTUL DE LUCRARE PENTRU ACȚIUNI EXTERNE UNIUNII**  
**EUROPENE**

**NR. <35>**

**FINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ENI CBC ROMÂNIA –**  
**REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

Între

Primăria Sireți

Strada Mihai Eminescu 3, Strășeni, Republica Moldova, cod poștal MD-3731

Reprezentat de: BOAGHI Leonid, Primarul satului Sireți

Cod fiscal: 1008601000525

Bank: Ministerul Finantelor-Trezoreria Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD38TRPHAG312120J10730AC

(“Autoritatea contractantă”),

de o parte,

și

S.C. „Prestgiu Az” S.R.L.

MD-4817, s. Corjova, r-l Criuleni, Republica Moldova

Reprezentat de: Sergiu Ciobanu

Cod fiscal: 1005600037219

Banca: FinComBank SA

3 Mircea cel Bătrân, Chișinău, Republica Moldova

Cod Swift: FTMDMD2X847

IBAN: MD56FT222480200000654498

(“antreprenorul”)

de cealaltă parte,

au convenit după cum urmează:

**PROIECT „Dezvoltarea infrastructurii, motorul cooperării socio-economice în comuna Tulucești,**  
**județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni.**

**TITLUL CONTRACTULUI: Construirea drumului local de acces spre satul Sireți din M5(M14),**  
**conform Planului Urbanistic General aprobat prin Decizia nr. 2/1 din 18-02-2019**

**Numar de identificare: EMS ENI/1HARD/3.1/86/Lot 8**

Întrucât autoritatea contractantă ar dori ca antreprenorul să execute următoarele lucrări:

**Construcție de**

a drumului local de acces spre satul Sireți de la M5(M14), conform Planului Urbanistic General și a acceptat o ofertă a antreprenorului pentru executarea și finalizarea unor astfel de lucrări și remedierea oricăror defecțiuni ale acestora.

**Se convine prin prezenta după cum urmează:**

- (1) În prezentul contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.
- (2) Următoarele documente se consideră a fi formate, citite și interpretate ca parte a prezentului contract, în următoarea ordine de prioritate:
- (a) contractul,
  - (b) condițiile speciale, [http://sireti.sat.md/wp-content/uploads/sites/68/2022/04/Volume-2-Sec-3\\_specialconditions\\_en-3.pdf](http://sireti.sat.md/wp-content/uploads/sites/68/2022/04/Volume-2-Sec-3_specialconditions_en-3.pdf)
  - (c) condițiile generale, [http://sireti.sat.md/wp-content/uploads/sites/68/2022/04/Volume-2-Sec-2-General-Conditions\\_en-2.pdf](http://sireti.sat.md/wp-content/uploads/sites/68/2022/04/Volume-2-Sec-2-General-Conditions_en-2.pdf)
  - (d) defalcarea prețului forfetar,
  - (e) specificațiile tehnice și/sau de performanță,
  - (f) documentația de proiectare (desene), <https://drive.google.com/drive/folders/12xCNF0OI9B2B-PYbeY0mXYqL6cyzUUav>

Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative; în cazuri de ambiguitate sau divergență, acestea vor prevala în ordinea în care apar mai sus. Actele adiționale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

- (3) Având în vedere plățile care urmează să fie efectuate de către autoritatea contractantă către antreprenor, astfel cum se menționează în continuare, antreprenorul se obligă să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze defecțiunile acestora cu respectarea deplină a prevederilor contractului.
- (4) Prin prezenta, autoritatea contractantă este de acord să plătească antreprenorului, pentru executarea și finalizarea lucrărilor și remedierea defecțiunilor acestora, suma de:
- Preț contract (fără TVA/alte taxe) MDL 28786526,80
  - TVA și alte taxe 0% conform Guvernului Dec. 246.
  - Prețul contractului MDL 28 786 526,80, Douăzeci și opt de milioane șapte sute optzeci și șase mii cinci sute douăzeci și șase, 80 de bani.

sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului, la momentele și în modul prevăzute de contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu se plătesc pentru fondurile provenite din fonduri UE.

Plățile se vor efectua conform acordului de eșalonare, fiind anexă la prezentul contract.

Drept pentru care părțile au semnat contractul. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte, respectiv contractantul este valabil până la 15.06.2023.

Realizat în limba engleză în trei originale, unul original pentru Managementul Programului, unul pentru autoritatea contractantă și unul original pentru contractant.

**Pentru antreprenor**

Nume: Ciobanu Sergiu

Funcția: Administrator

Semnătura:

Data: 10 iunie 2022

**Pentru autoritatea contractantă**

Nume: Boaghi Leonid

Funcția: Primar

Semnătura:

Data: 10 iunie 2022



**ANNEXUL NR <01> LA CONTRACTUL DE LUCRARE NR <35>**

**ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE  
UNIUNII EUROPENE**

**NR.<01>**

**FINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ENI CBC ROMÂNIA -  
REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

Între

Primăria Sireți

Strada Mihai Eminescu 3, Strășeni, Republica Moldova, cod poștal MD-3731

Reprezentant de: BOAGHI Leonid, Primarul satului Sireți

Cod fiscal: 1008601000525

Bank: Ministerul Finanțelor - Trezoreria Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD38TRPHAG31212J10730AC

("Autoritatea Contractantă"),

dintr-o parte,

și

S.C. "Prestigiu Az" S.R.L.

MD-4817, s. Corjova, r-l Criuleni, Republica Moldova

Reprezentant de: Sergiu Ciobanu

Cod fiscal: 1005600037219

Banca: FinComBank SA

3 Mircea cel Bătrân, Chișinău, Republica Moldova

Cod Swift: FTMDMD2X847

IBAN: MD56FT222480200000654498

("Antreprenorul")

de cealaltă parte,

au convenit după cum urmează:

**PROIECT "Dezvoltarea infrastructurii, motorul cooperării socio - economice în comuna  
Tulucești, județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni"**

Următoarele prevederi ale Contractului <**Construirea drumului local de acces spre satul Sireți din M5(M14), conform Planului Urbanistic General aprobat prin Decizia nr. 2/1 din 18-02-2019**> încheiat între Primăria Sireți și Prestigiu Az S.R.L. la < 10 iunie 2022 > „Contractul cu nr.35 ” sunt prin prezenta înlocuite după cum urmează:

**Se modifică Pct. 4 după cum urmează:**

Prin prezenta, autoritatea contractată este de acord să plătească antreprenorului, pentru executarea și finalizarea lucrărilor și remedierea defecțiunilor acestora, suma de:

- Preț contract (fără TVA/alte taxe) MDL 28786526,80

- TVA și alte taxe 0% conform Guvernului Dec.246.

- Prețul contractului MDL 28 786 526,80 Douăzeci și opt de milioane șapte sute optzeci și șase mii cinci sute douăzeci și șase, 80 de bani.

## ANNEXUL NR <01> LA CONTRACTUL DE LUCRARE NR <35>

sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului, la momentele și în modul prevăzute de contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acorduri internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu se plătesc pentru fondurile provenite din fonduri UE.

Plățile se vor efectua conform acordului de eșalonare, fiind anexă la prezentul contract. Drept pentru care părțile au semnat contractul. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte, **respectiv contractul își prelungește termenul de valabilitate până la 30.10.2023.**

Toți ceilalți termeni și condiții ale Contractului [și anexei sale anterioare] rămân neschimbate. Prezentul act adițional va face parte integrantă din Contract și va intra în vigoare la data ulterioară a semnării de către părți.

Realizat în limba engleză în trei originale, pentru gestionarea directă: unul, două originale pentru Comisia Europeană, pentru managementul indirect: unul original pentru Autoritatea Contractantă, unul original pentru Comisia Europeană și un original fiind pentru Antreprenor.

### Pentru Antreprenor

Nume Ciobanu Sergiu

Titlu Administrator

Semnătura

Data 14 iunie 2023



### Pentru Autoritatea Contractantă

Nume Boaghi Leonid

Titlu Primar

Semnătura

Data 14 iunie 2023



**ANEXA NR <02> LA CONTRACTUL DE LUCRARI <35>**

**ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE  
UNIUNII EUROPENE**

**NR.<02>**

**FINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ENI CBC ROMÂNIA -  
REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020**

Între

Primăria Sireți  
Strada Mihai Eminescu 3, Strășeni, Republica Moldova, cod poștal MD-3731  
Reprezentant de: IORGA Alexandru, Primarul interimar al satului Sireți  
Cod fiscal: 1008601000525  
Bank: Ministerul Finanțelor - Trezoreria Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD65TRPHAY312120J10730AB

("Autoritatea Contractantă"),

dintr-o parte,

și

S.C. "Prestigiu Az" S.R.L.  
MD-4817, s. Corjova, r-l Criuleni, Republica Moldova  
Reprezentant de: Sergiu Ciobanu  
Cod fiscal: 1005600037219  
Adresa oficială completă:  
Banca: FinComBank SA  
3 Mircea cel Bătrân, Chișinău, Republica Moldova  
Cod Swift: FTMDMD2X847  
IBAN: MD38TRPHAG31212J10730AC

("Antreprenorul")

de cealaltă parte,

au convenit după cum urmează:

**PROIECT "Dezvoltarea infrastructurii, motorul cooperării socio - economice în comuna  
Tulucești, județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni"**

Următoarele prevederi ale Contractului <Construirea drumului local de acces spre satul Sireți din M5(M14), conform Planului Urbanistic aprobat prin Decizia nr. 2/1 din 18-02-2019> încheiat între Primăria Sireți și Prestigiu Az S.R.L. la < 10 iunie 2022 > „Contractul cu nr.35 ” sunt prin prezenta înlocuite după cum urmează:

**Se modifică și completează Articolul 4, după cum urmează:**

Autoritatea contractată va achita pentru executarea și finalizarea lucrărilor adiționale după cum urmează:

- lucrări de terasament, (fără TVA/alte taxe) MDL 1 355 051,82 ( un milion trei sute cincizeci și cinci mii cincizeci și unul lei și 82 bani). *Anexez: Deviz local nr.6 din septembrie 2023.*

## ANEXA NR <02> LA CONTRACTUL DE LUCRARI <35>

- lucrări "Reamenajarea LEA0,4 - 10kW", (fără TVA/alte taxe) MDL 119 114,19 (una sută nouăsprezece mii una sută paisprezece lei și 19 bani). *Anexez: Deviz local nr.7 din septembrie 2023.*


- aplicarea stratului de anrobat bituminos AB 31.5, conform noului normativ CP D.2.25-2021, de la densitatea amestecului de  $j=2,0\text{g/m}^3$  la densitatea volumetrică de  $2,3\text{g/cm}^3$ , cu material de umplutură criblură (granit), (fără TVA/alte taxe) MDL 854 304,35 (opt sute cinzeci și patru mii trei sute patru lei și 35 bani). *Anexez: Deviz local nr.8 din septembrie 2023.*

Achitarea lucrărilor se vor efectua conform devizelor efectuate pe volumele executate.

Toți ceilalți termeni și condiții ale Contractului [și anexei sale anterioare] rămân neschimbate. Prezentul act adițional va face parte integrantă din Contract și va intra în vigoare la data ulterioară a semnării de către părți.

Realizat în limba engleză în trei originale, pentru gestionarea directă: unul, două originale pentru Comisia Europeană, pentru managementul indirect: unul original pentru Autoritatea Contractantă, unul original pentru Comisia Europeană și un original fiind pentru Antreprenor.

### Pentru Antreprenor

Nume Ciobanu Sergiu  
Titlu Director  
Semnătura   
Data 17 octombrie 2023



### Pentru Autoritatea Contractantă

Nume Iorga Alexandru  
Titlu Primar interimar  
Semnătura   
Data 17 octombrie 2023



Primăria Sireți

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 21.11.2023

privind lucrarea **construcția drumului local de acces spre satul Sireți din M5(M14), conform Planului Urbanistic General aprobat prin Decizia nr.2/1 din 18.02.2019** executată la obiectul **dezvoltarea infrastructurii de drumuri în satul Sireți, raionul Strășeni** în cadrul contractului nr. 35 din 16 iunie 2022 încheiat între **Primăria Sireți și Prestigiu-Az S.R.L.** pentru lucrările de **construcția drumului local de acces spre satul Sireți din M5(M14).**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.18, eliberată de Primăria Sireți la 04.05.2022, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.11.2023, fiind formată din:

Iorga Alexandru, viceprimar;  
Sula Maria, manager financiar;  
Simion Alexandru, responsabil tehnic;  
Nogai Ianuș, responsabil tehnic;  
Rogut Andrei, responsabil tehnic.

3. Au mai participat la recepție:

Ciobanu Sergiu, antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De inițiat lucrul Comisiei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7.

**Obiectul a fost construit conform proiectului de execuție nr.568/2022**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Receptionăm obiectul cu obiectii**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8037213.192, 8037213.187, 8037211.103, 8037212.222, 8037212.219, 8037212.217, 8037212.200, 8037212.010, 8037212.224, 8037212.201, 8037206.264, 8037206.266, 8037206.238, 8037206.270, 8037206.272, 8037206.274, 8037206.276, 8037206.278, 8037206.280, 8037206.282, 8037206.284, 8037206.286, 8037206.288, 8037207.151, 8037160.224, 8037105.221, adresa poștală 3731, destinația cale de comunicație, suprafața la sol 19 278 m.p.,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.11.2023 la 17:15 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:  
Comisia de recepție: \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_

**Președinte al comisiei:**

Iorga Alexandru, \_\_\_\_\_

Digitally signed by Iorga Alexandru  
Date: 2023.11.21 18:52:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

viceprimar  


**Membri comisiei:**

Sula Maria \_\_\_\_\_


Digitally signed by Sula Maria  
Date: 2023.11.21 18:55:12 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

manager financiar;  


Simion Alexandru \_\_\_\_\_ responsabil tehnic;  
(semnătura)

Nogai Ianuș \_\_\_\_\_ responsabil tehnic;  
(semnătura)

Rogut Andrei \_\_\_\_\_  
Digitally signed by Rogut Andrei  
Date: 2023.11.22 13:16:50 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

responsabil tehnic.  


10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

**TRANSMISĂ:**  
**Prestigiu-Az S.R.L.:**  
**Director - Cionabu Sergiu**  
**21.11.2023**

**PRIMITĂ:**  
**Primăria Sireți:**  
**Viceprimar - Iorga Alexandru**  
**21.11.2023**

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)  
Digitally signed by Cionabu Sergiu  
Date: 2023.11.21 17:35:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Iorga Alexandru  
Date: 2023.11.21 19:10:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică  
ce nu au fost executate

- marcajul rutier nu este finisat
- înierbarea nefinisată
- de finisat acoperirea acostamentelor cu stratul fertil
- remedierea tratamentului necalitativ odată cu permiterea condițiilor climaterice

Termenul de remediere 60 zile de la data recepției.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului

Digitally signed by Iorga Alexandru  
Date: 2023.11.21 19:12:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Rogut Andrei  
Date: 2023.11.22 13:15:43 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Ciobanu Sergiu  
Date: 2023.11.22 15:56:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







## PRIMĂRIA SIREȚI

Republica Moldova, r. Strășeni, s. Sireți, str. Mihai Eminescu, 3  
MD-3731 tel. 237-71-236, 237-71-191 email: [clsireti@gmail.com](mailto:clsireti@gmail.com)

01 noiembrie 2023 nr. 481

S.C. "PRESTIGIU-AZ" S.R.L.

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria Sireți confirmă buna colaborare cu compania "Prestigiu-AZ" S.R.L. în cadrul implementării proiectului transfrontalier "Construcția drumului local de acces spre satul Siret din M5 (M14), conform Planului Urbanistic General aprobat prin Decizia nr. 1/2 din 18.02.2019" executată la obiectul dezvoltarea infrastructurii de drumuri în satul Sireți, raionul Strășeni în cadrul contractului nr. 35 din 16 iunie 2022, încheiat între Primăria Sireți și Prestigiu-AZ S.R.L., pentru lucrări de construcție a drumului local de acces spre satul Siret din traseul național M5.

Lucrările executate în cadrul proiectului sunt de o calitate înaltă, colectivul "Prestigiu-AZ" S.R.L. a dat dovadă de profesionalism, cunoștințe profunde în domeniu, disciplină și buna organizare.

Toate cerințele stipulate în contract au fost respectate, conform prevederilor legislație în construcție și a tehnicii securității în muncă.

În acest context, vă recomandăm cu încredere compania "Prestigiu-AZ" S.R.L., drept una profesionistă și responsabilă, pentru a efectua lucrări de construcție necesare la un nivel înalt, distingându-se prin serviciile sale de calitate.



BOAGHI Leonid

**Servicii de proiectare a drumului local (proiect tehnic cu detalii de executie) de acces catre s. Sireti de la M5 (M14, conform Planului urbanistic General aprobat prin decizia nr.2/1 din 18.02.2019)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № Constructia drumului**

Valoarea de deviz 27 903 251,827 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 2. Lucrari terasament</b>				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	91,97	974,392 0,00	89 614,788 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	91,97	385,55 0,00	35 459,034 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea	100 m3	91,97	615,227 0,00	56 582,401 0,00
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	11 955,60	6,885 0,00	82 314,255 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	91,97	<u>148,949</u> 30,589	<u>13 698,884</u> 2 813,272
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	56,25	<u>709,872</u> 0,00	<u>39 930,311</u> 0,00
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	9 844,00	<u>6,885</u> 0,00	<u>67 775,94</u> 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,01	<u>709,887</u> 0,00	<u>9 235,632</u> 0,00
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 277,00	<u>6,885</u> 0,00	<u>15 677,145</u> 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	22,67	<u>709,882</u> 0,00	<u>16 093,024</u> 0,00
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3 967,00	<u>6,885</u> 0,00	<u>27 312,795</u> 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	18,87	<u>709,883</u> 0,00	<u>13 395,499</u> 0,00
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3 302,40	<u>6,885</u> 0,00	<u>22 737,075</u> 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma in acostament si gazozne	100 m3	96,89	<u>1 154,92</u> 5 0,00	<u>111 900,722</u> 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	13,01	<u>1 154,93</u> 1	<u>15 025,65</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma in acostament si gazozne			0,00	0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma in acostament si gazozne	100 m3	107,18	1 154,92 7 0,00	123 785,059 0,00
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	27,26	615,225 0,00	16 771,034 0,00
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3 543,20	6,885 0,00	24 394,83 0,00
19	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	181,70	52,575 0,00	9 552,878 0,00
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	181,70	546,844 441,844	99 361,555 80 283,055
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	181,70	161,79 56,08	29 397,232 10 189,772
		<i>Total</i>	lei			920 015,743
		<b>Total 2. Lucrari terasament Inclusiv salariu</b>				<b>920 015,743 93 286,099</b>
		<b>2. 3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
22	DA21A	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2% (coeficient doar pentru Materiale k=1,288, conform proiectului) h=25cm fundatie sistem rutier Tip I SM EN 14227-5 Коэффициент к материалам=1,29	100 m3	71,45	8 433,28 7 76,473	602 558,384 5 463,996

1	2	3	4	5	6	7
23	Price	Polimeric enzima tip EARTHZYME	kg	201,30	3 980,00 0,00	801 174,00 0,00
24		Apa (adaugator la norma DA21A, conform proiectului)	m3	428,70	15,00 0,00	6 430,50 0,00
25	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcurhuri (Уплотнение грунта вибрационным цилиндрическим комбинированным самоходным катком, мощностью 119 (160) кВт (л.с.), оснащенный системой Vario- Control: за 8-12 проходов)	100 m3	71,45	1 405,87 86,669	100 449,42 6 192,529
26	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	285,80	331,829 249,812	94 836,792 71 396,212
27	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20 cm SM EN 13242	m3	4 092,60	416,759 12,745	1 705 629,623 52 162,233
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA 30 SM EN 13285 h=15 cm	m3	3 067,50	660,927 50,982	2 027 393,096 156 387,285
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,6 litri/m2	t	12,30	13 487,6 5 0,00	165 898,095 0,00
30	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice -piatra sparta anrobata cu bitum AB31.5	t	7 499,00	1 700,19 1 48,093	12 749 732,054 360 649,557
31	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospecia "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная	100m2	214,27	3 024,56 8 100,944	648 074,154 21 629,368

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)				
32	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	214,27	3 747,33 5 <hr/> 92,872	802 941,518 <hr/> 19 899,719
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 50 de 10 cm	m2	2 755,00	53,069 <hr/> 2,694	146 204,372 <hr/> 7 420,77
34	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatoar se adauga sau se scade la norma DI115 k=5 Coeficient la manoperei=5,00 Coeficient la materiale=5,00 Coeficient la utilajului=5,00	m2	2 755,00	22,68 <hr/> 0,00	62 483,40 <hr/> 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 913 805,408
		<b>Total 3. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>19 913 805,408 701 201,669</b>
		<b>3. 4. Accese laterale</b>				
		<b>3.1. 4.1. Lucrari terasament</b>				
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II amenajarea patului	100 m3	5,15	1 265,33 9 <hr/> 0,00	6 516,496 <hr/> 0,00
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	5,15	709,906	3 656,014

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	m3		0,00	0,00
37	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	901,25	6,885 0,00	6 205,17 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,15	148,977 30,589	767,232 157,534
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,59	66,253 0,00	1 364,146 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,18	1 154,95 7 0,00	7 137,634 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 646,692
		<b>Total 4.1. Lucrari terasament Inclusiv salariu</b>				<b>25 646,692 157,534</b>
		<b>3.2. 4.2. Imbracaminte rutiera Tip I</b>				
41	DA21A	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2% (coeficient doar pentru Materiale k=1,288, conform proiectului) h=25cm fundatie sistem rutier Tip I SM EN 14227-5 Коэффициент к материалам=1,29	100 m3	5,15	8 433,40 1 76,473	43 432,015 393,836
42	Price	Polimeric enzima tip EARTHZYME	kg	14,50	3 980,00 0,00	57 710,00 0,00
43		Apa (adaugator la norma DA21A, conform proiectului)	m3	30,60	15,00 0,00	459,00 0,00
44	TsD25C	Compactarea pamintului cu	100	5,15	1 405,93	7 240,559

1	2	3	4	5	6	7
		cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcurșuri (Уплотнение грунта вибрационным цилиндрическим комбинированным самоходным катком, мощностью 119 (160) кВт (л.с.), оснащенный системой Vario- Control: за 8-12 проходов)	m3		4 86,669	446,347
45	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	2 058,80	331,829 249,812	683 169,077 514 312,534
46	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20 cm SM EN 13242	m3	203,70	416,76 12,745	84 893,95 2 596,258
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA 30 SM EN 13285 h=15 cm	m3	152,80	660,926 50,982	100 989,45 7 790,05
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,6 litri/m2	t	0,60	13 487,6 5 0,00	8 092,59 0,00
49	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice -piatra sparta anrobata cu bitum AB31.5	t	162,96	1 700,19 4 48,093	277 063,676 7 837,208
50	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospecia "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный	100m2	10,19	3 024,66 3 100,947	30 821,312 1 028,647

1	2	3	4	5	6	7
		щепень фр. 10-15)				
51	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	10,19	3 747,56 7 <u>92,875</u>	38 187,703 <u>946,396</u>
		<i>Total</i>	lei			1 332 059,332
		<b>Total 4.2. Imbracaminte rutiera Tip I Inklusiv salariu</b>				<b>1 332 059,332 535 351,276</b>
		<b>3.3. 4.3. Imbracaminte rutiera Tip II</b>				
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=20 cm SM EN 13242	m3	225,50	416,759 <u>12,745</u>	93 979,199 <u>2 874,11</u>
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA 30 SM EN 13285	100m2	11,28	9 672,93 <u>419,75</u>	109 110,656 <u>4 734,783</u>
		<i>Total</i>	lei			203 089,855
		<b>Total 4.3. Imbracaminte rutiera Tip II Inklusiv salariu</b>				<b>203 089,855 7 608,893</b>
		<i>Total</i>	lei			1 560 795,879
		<b>Total 4. Accese laterale Inklusiv salariu</b>				<b>1 560 795,879 543 117,703</b>
		<b>4. 5. Intrarile in gospodarii</b>				
54	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	2,10	44,184 <u>44,184</u>	92,787 <u>92,787</u>

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm LA30 SM EN 13285	m3	9,45	660,938 50,982	6 245,867 481,78
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,6 litri/m2	t	0,038	13 436,3 16 0,00	510,58 0,00
57	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice -piatra sparta anrobata cu bitum AB31.5	t	10,08	1 700,21 7 48,091	17 138,183 484,754
58	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospecia "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	0,63	3 020,05 2 100,886	1 902,633 63,558
59	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня	100m2	0,63	3 741,66 3 92,927	2 357,248 58,544

1	2	3	4	5	6	7
		спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)				
		<i>Total</i>	lei			28 247,298
		<b>Total 5. Intrarile in gospodarii Inclusiv salariu</b>				<b>28 247,298 1 181,423</b>
		<b>5. 7. Amenajarea rigolelor</b>				
		<b>5.1. 7.2. Consolidarea rigolei trapezoidale din beton monolit</b>				
60	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	2,015	712,061 <hr/> 712,061	1 434,803 <hr/> 1 434,803
61	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	7,535	857,346 <hr/> 857,346	6 460,099 <hr/> 6 460,099
62	DI130	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA 50 h=10 cm (fundul rigolei) C30/37 XF4 Alte utilaje=1,03 Alte materiale =1,03	100m2	2,015	57 112,7 09 <hr/> 13 892,5 74	115 082,108 <hr/> 27 993,536
63	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 kmanoperei=7 K materiale=7,00 K la utilaj=7,21	100m2	2,015	20 410,8 16 <hr/> 4 817,82	41 127,795 <hr/> 9 707,907
64	DI130	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA 50 h=10 cm ( taluzul rigolei) C30/37 XF4 Alte utilaje=1,03 Alte materiale =1,03	100m2	7,535	57 112,1 46 <hr/> 13 892,5 89	430 340,018 <hr/> 104 680,661
65	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 kmanoperei=7 K materiale=7,00 K la utilaj=7,21	100m2	-7,535	20 411,3 9 <hr/> 4 817,79 3	-153 799,823 <hr/> -36 302,073
66	Pretul firmei	Material lemnos	m3	1,24	9 550,00 <hr/> 0,00	11 842,00 <hr/> 0,00
67	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg) norma aplicativa	kg	950,00	40,80 <hr/> 27,19	38 760,38 <hr/> 25 830,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			491 247,38
		<b>Total 7.2. Consolidarea rigolei trapezoidale din beton monolit Inklusiv salariu</b>				<b>491 247,38 139 805,813</b>
		<i>Total</i>	lei			491 247,38
		<b>Total 7. Amenajarea rigolelor Inklusiv salariu</b>				<b>491 247,38 139 805,813</b>
		<b>6. 8. Siguranta rutiera</b>				
68	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial -CKM2.35	buc	37,00	1 001,66 7 92,617	37 061,69 3 426,84
69	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial -CKM2.40	buc	6,00	1 056,66 7 92,617	6 340,004 555,704
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial -CKM3.35	buc	2,00	1 076,66 7 92,617	2 153,334 185,234
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -- indicator A 900	buc	30,00	1 720,34 7 37,387	51 610,404 1 121,604
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -- indicator B 700	buc	16,00	1 116,74 7 37,387	17 867,948 598,188
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -- indicator D 700	buc	8,00	1 116,74 7 37,387	8 933,974 299,094
74	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -- indicator D 900	buc	5,00	1 719,74 7 37,387	8 598,734 186,934
75	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -- indicator BH 600 x900	buc	4,00	1 363,04 7 37,387	5 452,188 149,548

1	2	3	4	5	6	7
76	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -- indicator BH 700 x350	buc	2,00	921,347 37,387	1 842,694 74,774
77	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator BH 1500X1020	buc	2,00	3 751,87 56,08	7 503,74 112,16
78	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator BH 2000X520 pe fon galben	buc	2,00	3 751,87 56,08	7 503,74 112,16
79	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati indicator BH 3000X1020 pe fon galben	buc	1,00	6 076,67 56,08	6 076,67 56,08
80	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	42,00	157,866 40,786	6 630,355 1 712,995
81	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			167 575,475
		<b>Total 8. Siguranta rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>167 575,475 8 591,315</b>

	Total	lei	23 081 687,183
	Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	356 924,165
	Cheltuieli de regie (VR) * 12,5 %	12,5 %	2 885 210,898
	Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu) * 6 %	6 %	1 579 429,335
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>27 903 251,581 1 487 184,022</b>


Intocmit

SRL "Prestigiu Az"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Servicii de proiectare a drumului local (proiect tehnic cu detalii de executie) de acces catre s. Sireti de la M5 (M14, conform Planului urbanistic General aprobat prin decizia nr.2/1 din 18.02.2019)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Constructia drumului**

**Valoarea de deviz 27 903 251,581 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Constructia drumului:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,45	84,97	2 332,427
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,95	84,97	1 355,271
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 937,85	84,97	164 659,115
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 064,762	84,97	90 472,827
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	228,00	84,97	19 373,16
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,00	84,97	0,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	333,751	84,97	28 358,82
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,00	84,97	6 457,72
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	13 818,697	84,97	1 174 174,682
		<b>Total manopera</b>				<b>1 487 184,022</b>

**Materialie:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	181,70	105,00	19 078,50
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald --piatra sparta anrobata cu bitum AB31.5	t	7 748,761	1 572,10	12 181 827,168
3.	11111	Polimeric enzima tip EARTHZYME	kg	215,80	3 980,00	858 884,00
4.	11111112	Apa (adaugator la norma DA21A, conform proiectului)	m3	459,30	15,00	6 889,50
5.	11202062010361	Savura	m3	11,28	128,50	1 449,48
6.	14111222016451	Piatra sparta 5-10 mm-----LA 30 SM EN 13285	m3	11,28	360,00	4 060,80
7.	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA 30 SM EN 13285	m3	655,638	360,00	236 029,68
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	278,815	360,00	100 373,40

9.	14111222016601 1	Piatra sparta 20-40 mm - LA 50	m3	347,13	360,00	124 966,80
10.	14111222016611	Piatra sparta 20-70 mm - LA 30 SM EN 13285	m3	213,192	360,00	76 749,12
11.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	11,52	360,00	4 147,20
12.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA 30 SM EN 13285	m3	3 925,545	360,00	1 413 196,20
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,389	360,00	140,04
14.	14111222017521 1	Piatra sparta 10-20---LA 30 SM EN 13285	m3	16,92	360,00	6 091,20
15.	1411122201762	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15	t	346,616	720,00	249 563,52
16.	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	327,574	720,00	235 853,28
17.	14211022004671	Balast - SM EN 13242	m3	5 516,596	315,50	1 740 486,038
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,089	9 550,00	10 399,95
19.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	218,50	24,50	5 353,25
20.	23203226000401	Bitum	t	15,111	13 000,00	196 443,00
21.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	427,50	13,00	5 557,50
22.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	68,782	13 000,00	894 166,00
23.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,00	65,30	0,00
24.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,00	38,60	0,00
25.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,00	159,60	0,00
26.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator A900	buc	30,00	1 655,90	49 677,00
27.	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator B700	buc	16,00	1 052,30	16 836,80
28.	26151073261054	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator D 700	buc	8,00	1 052,30	8 418,40
29.	26151073261055	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator D 900	buc	5,00	1 655,30	8 276,50
30.	26151073261056	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator BH 600 x900	buc	4,00	1 298,60	5 194,40
31.	26151073261057	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator BH 700 x350	buc	2,00	856,90	1 713,80
32.	26151073261058	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator BH 2000X520 pe fon galben	buc	4,00	3 655,20	14 620,80
33.	26151073261059	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicatorBH 3000X1020 pe fon galben	buc	1,00	5 980,00	5 980,00
34.	2651122100002	Ciment M-400	t	276,679	1 980,60	547 990,427
35.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	665,00	2,50	1 662,50
36.	26611264010105	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei - stilp de semnalizare	buc	42,00	99,08	4 161,36

37.	2663102100000	Beton	m3	-34,913	1 835,50	-64 082,812
38.	26631021000002	Beton C30/37 XF4	m3	150,498	2 035,50	306 338,679
39.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial - CKM2.35	buc	37,00	725,50	26 843,50
40.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial - CKM2.40	buc	6,00	780,50	4 683,00
41.	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial - CKM3.35	buc	2,00	800,50	1 601,00
42.	2873122000751	Piese forjate	kg	442,642	35,00	15 492,47
43.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	145,00	3,50	507,50
44.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	290,00	3,50	1 015,00
45.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	145,00	1,00	145,00
46.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,90	1,00	2,90
47.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,45	1,00	1,45
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	290,00	1,00	290,00
49.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	42,00	18,00	756,00
50.	33333	Material lemnos	m3	1,24	9 550,00	11 842,00
51.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 035,814	15,00	15 537,21
52.	4100126202818	Apa	m3	67,527	15,00	1 012,905
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>19 358 223,415</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,25	25,00	356,25
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,00	178,50	0,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,881	325,50	1 263,265
4.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	9,004	325,50	2 930,804
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 071,838	350,50	375 679,22
6.	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	15,306	235,60	3 606,094
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,24	325,50	403,62
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	833,275	300,50	250 399,138
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 112,40	300,50	334 276,201
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	663,606	300,50	199 413,603
11.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	123,445	300,50	37 095,222
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	266,127	380,50	101 261,324
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	493,388	315,50	155 663,915
14.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	157,089	315,50	49 561,58
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	446,987	292,30	130 654,30
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	38,848	292,30	11 355,27
17.	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	114,134	612,50	69 907,075
18.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	4,773	212,50	1 014,263
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,196	352,00	420,992
20.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	68,94	1 268,50	87 450,39

21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	266,127	198,50	52 826,21
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	966,342	255,00	246 417,21
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	193,983	235,00	45 586,005
24.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	61,449	1 205,00	74 046,045
25.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	19,15	245,00	4 691,75
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 236 279,746</b>

Total	lei	23 081 687,183
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %	24 %	356 924,165
Cheltuieli de regie (VR) * 12,5 %	12,5 %	2 885 210,898
Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu) * 6 %	6 %	1 579 429,335

**Total deviz:**

**27 903 251,581**

INTOCMIT:

Antreprenor general  
"Prestigiu Az SRL"



APROBAT:

Investitor Primaria s. Siret

