

**Dam viata terenului sportiv din
s.Tartaul r-ul Cantemir.**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Amenajare

Valoarea de deviz 34 011,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,23	84,97	1 549,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om.	39,90	84,97	3 390,30
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	6,65	84,97	565,05
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,35	84,97	29,74
Total manopera						6 862,27

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,53	0,00	0,00
2.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	3,43	550,00	1 886,50
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,60	600,00	1 560,00
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,73	600,00	2 238,00
5.	2320116200602	Benzina CO 90	l	6,49	27,00	175,23
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 211,28	3,00	3 633,84
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 405,00	3,00	4 215,00
8.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,35	30,00	10,50
9.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,00	35,00	1 225,00
10.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	150,00	27,00
11.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	2,70	0,76
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,60	12,00	19,20
Total materiale de construcții						16 490,13
Total utilaje de construcții						0,00


Total:

Cheltuieli directe	lei	20 525,12
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 328,18
Transportarea materialelor	10,00 %	1 499,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 386,10
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 604,32
TVA	20,00 %	5 668,56


Total deviz:

34 011,38

Intocmit


(Butuc Nicolae)
(funcția, semnătura)

Verificat


(Mocanu V)
(funcția, semnătura)